Municipalidad de "SAN PEDRO DEL PARANÁ"
Tel. Fax: 0742 – 20020
Tel. 0742 – 20086
Itapúa – Paraguay

OBRA: CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN MATADERIA					
PLANILLA DE COMPUTO METRICO					
Nº	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Replanteo y marcación de obra	m2	42		
2	Base de P.B.C. con cal 1:2:8	m3	8		
3	Mamposteria de nivelación 0.30 c/ hid.	m2	10		
4	Pared de lad. Hueco de 6 (1:1:6)	m2	150		
5	Pilar de 0.30 (1:1:6)	ml	3		
6	Envarillado con fe. De 8 mm.	ml	150		
7	Revoque a dos capas 1:4:16	m2	175		
8	Contrapiso de cascote 10 cm.	m2	42		
9	Piso de layotita nacional	m2	38		
10	Techo de teja s/ tejuelita	m2	40		
11	Pintura al latex dos manos	m2	185		
12	Pintura de lad. Con silicona	m2	115		
13	Pintura de aberturas con esmalte	m2	32		
14	Aberturas: puerta tablero completo	un.	2		
	puerta tipo placa	UN.	2		
	ventiluz metalico vidrio incluido	m2	8		
15	Instalación electrica por boca	un.	10		
16	Insta. de baño completo	un.	1		
17	Limpieza final	m2	1		
COSTO TOTAL EN Gs. I.V.A INCLUIDO DE LA VIVIENDA					
	COLOCACION DE TANQUE DE AGUA				
18	Tanque de 2.000 lts. SYOPAR	un.	1		
19	Estructura metalica de 4 mts.	un.	1		
20	Tablon de maderas curupa`y	pulg.	550		
21	Accesorio de tanque, ll.p., caños,conex	gl.	1		
22	Base de hormigon	m3	0,4		
TOTAL COLOCACION DE TANQUE					
	COLOCACION DE BEBEDERO				
23	Mamposteria de 0.15 de lad. Común	m2	4		
24	Revoque	m2	12		
25	Accesorio: caós de 20, flotador, rejilla	gl.	1		
TOTAL COSTO DE BEBEDERO					
	COLOCACION DE LIMPIABOTAS				
26	Mamposteria de 0.15 de lad. Común	m2	4		
27	revoque	m2	8		
28	revestimiento ceramico	m2	4		
29	conexión de agua, canillas f.v. ,desague	gl.			
TOTAL COSTO DE LIMPIABOTAS					
COSTO TOTAL DE LA OBRA					

SR. RUBÉN A. GALENO MUSSI
Responsable UOC