PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Ítem	Descripción	Un.	Cant.
1	**PREPARACION DE LA OBRA**		
1,1	Desmonte de panel principal, muebles y todo lo referentepara realizar el trabajo	un	1,00
2	**Aberturas Divisorias**		
2,1	De eucatex con aberturas de puertas de 0,70x2,10, vidrio templado de 6mm y uno tipo cidrio pasamano	un	1,00
3	**Pintura**		
3,1	De paredes interiores impermeable con sellador, enduido, mas dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme color blanco	m2	20,00
3,2	De paredes interiores texturado con sellador, enduido, mas dos manos hasta llegar a una superficie bien uniforme color blanco	m2	15,00
4	**Instalacion electrica**		
4,1	rovision e instalacion de circuitos (boca) de tomas de corriente tipo euroamericano e iluminacion (incluye cañeria y cableado)	un	10,00
4,2	Mantenimiento de aire acondicionador limpieza , carga de gas ,etc	un	1,00
4,3	Provision y montaje de artefactos acanaladitos con tipo LED circular de 30 adosados de 24W T8	un	8,00
4,4	Provision cableado del sistema computadoras , cpu, fotocopiadora, telefono, imoresora con cable canal	un	1,00
5	**Cieloraso**		
5,1	De PVC de 10 mm de 1ra calidad	m2	20,00
6	**Limpieza final**		
6,1	Limpieza	Gl	1,00