CONTRATACION DIRECTA ID Nº 381.395

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. BAS. MARIA LUISA GOMEZ DE FRANCO Y SAN MIGUEL ARCANGEL

Fecha, 09/06/2020

Addenda 1

Queda como sigue

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas
Municipalidad de Fernando de la Mora, Direccion de UOC
Fecha Límite de Consultas
Sábado, 13 de junio de 2020 - 09:00

Se incluye al pbc, el cuadro de especificaciones técnica

Ítem	ESPECIFICION TECNICA
1	Construccion e instalaciones electricas (MANTENIMIENTO Y ADECUACION GENERAL DE INSTALACION ELECTRICA ESCUELA BAS. Nº 703 MARIA LUISA GOMEZ DE FRANCO)
1.1	entrada acometida y tg: cambio de cableado, de caja precintable, llave en general de acometida medida , medidor -ANDE
1.2	alimentacion al tablero general de un pabellon en planta baja y planta alta
1.3	bajada de acometida de un nuevo medidor trafasico
1.4	colocacion y montaje del tablero general de 36 agujeros c/ barra fase y neutro, con llaves TM trafisico y monofasico (incluye desmontaje de tablero existente)
1.5	alimentacion tipo aereo con cable preensamblado desde el tablero general para (tres) pabellones a los tableros seccionales
1.6	cambio y montaje de 3 tableros seccionales en galeria, con cambio de llaves TM
1.7	colocacion, cambio o mantenimiento general de equipos fluorescentes y ventiladores de 9 aulas
1.8	colocacion de tableros de metal de 6 agujeros en 9 aulas, incluye excavacion, registro, colocacion de cañeria, cableado y montaje de llaves TM
1.9	colocacion de tableros de metal para llaves de ventiladores de techo (VT)

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

1.10	alimentacion y circuitos para A.A. tipo split - incluye embutido de cañeria o termo con caño tipo conduit
1.11	terminacion: reparacion de areas afectadas, revoque y pintura de paredes a la cal- base para latex de 9 aulas (sitio afectados tableros interno) y galerias (sitios afectados: tableros seccionales) -interior y exterior
1.12	limpieza final
1.13	cartel indicador medida (1,00 x 2,00), m chapa nº 24, bastidor caño de 25 x 25 m base dos : estructura metalica triangular de 15 cm, altura 4,00m
2	Construccion e instalaciones electricas (MANTENIMIENTO Y ADECUACION GENERAL DE INSTALACION ELECTRICA ESCUELA BAS. Nº 4823 SAN MIGUEL ARCANGEL)
2.1	entrada acometida y tg : cambio de cableado, de caja prescintable, llave en general de acometida, medidor -ande
2.2	colocacion y montaje del tablero general de 36 agujeros c/ barra fase y neutro, con las llaves tm trifasico y monofasico (inlcuye desmontaje de tablero existente)
2.3	alimentacion tipo aereo con cable preensamblado desde el tablero general para 3 (tres) pabellones a los tableros seccionales
2.4	cambio y montaje de 3 tableros seccionales en galeria, con cambio de llaves tm
2.5	colocacion, cambio o mantenimiento general de equipos fluorescentes y ventiladores de 9 aulas
2.6	colocacion de tableros de metal de 6 agujeros en 9 (nueve) aulas, incluye excavacion, registro, colocacion de cañeria, cableado y montaje de llaves tm
2.7	colocacion de tableros de metal para llaves de ventiladores de techo (VT)
2.8	alimentacion y circuitos para A.A. tipo split. incluye embutido de cañeria o externo con caño tipo conduit
2.9	terminacion: reparacion de areas afectadas, revoque y pintura de paredes a la cal- base para latex de 9 aulas (sitios afectados: tableros internos) y galeria (sitio afectados: tableros seccionales) - interior y exterior
2.10	limpieza final
2.11	cartel indicador medida (1,00x 2,00), m chapa nº 24 bastidor caño de 25x25 m base dos estructura metalica triangular de 15 cm altura 4,00 m

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

Queda como sigue

f) Experiencia específica en obras

Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida
	Oferente Individual	Consorcios			
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder	
• Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un *3 (TRES)* contrato, durante los últimos 3 (TRES) años, similares a las obras propuestas. • La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Descripción de la Obra. • A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un *[70%]* por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el *25%* de los requisitos mínimos requeridos.	Debe cumplir con el *40%* de los requisitos mínimos requeridos.	Completar los **Formulario N° 4**

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

• Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período 2017,2018,2019 en las siguientes actividades clave: construcción civil E Instalación Eléctrica	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir con *25%* de los requisitos mínimos requeridos.	Debe cumplir con el *40%* de los requisitos mínimos requeridos.	Completar los **Formulario N° 2 y 5**

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC