LLAMADO MOPC N° 81/2012
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUARIA, PARAGUARI Y MISIONES.

Asunción, 18 de marzo de 2013

ADENDA Nº 4

1. **ANEXO 1**
   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE OBRA
   DEPARTAMENTO DE PARAGUARI (TODOS LOS PUENTES) Y
   DEPARTAMENTO DE GUAIRA PUENTES N°: 39 A – 39 B – 41 – 42 – 43 – 44 – 51 – 55
   Se agrega: **PUENTE 52.**

2. **Formulario RESUMEN DE LA OFERTA (Folios 61 A y 61 B)**
   Se suprime: En los Paquetes 1, 3, 4 y 6 el siguiente ítem:

PAQUETE	ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
1	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	24	
3	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	16	
4	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	30	
6	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	16	

3. **ANEXO 5 – DEPARTAMENTO DE GUAIRA – Lista de Cantidades**

PAQUETE 4
Puente N° 6: Arroyo Gua´i Guy
L = 75 mts.
Se suprime:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
5	Acero para Refuerzo de Hº	tn	54,00

PAQUETE 4
Puente N° 8: Rio Tebicuarymi
L = 75 mts.
Se suprime:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
5	Acero para Refuerzo de Hº	tn	54,00

PAQUETE 6
Puente N° 7: Rio Tebicuarymi
L = 25 mts
Se suprime:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
5	Acero para Refuerzo de Hº	tn	27,00

4. **ANEXO 5 – DEPARTAMENTO DE GUAIRA – Lista de Cantidades**

PAQUETE 5

Puentes **N° 39A: Rio Tebicuarymi** **L = 80 mts.**
N° 39B: Aliviadero Rio Tebicuarymi **L = 20 mts**

Donde dice:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
8.10	Viga de Hº Aº longitudinal Post tensada de 20,00 m (39-A)	Un	16,00
8.10	Viga de Hº Aº longitudinal Post Tensada de 20,00 m (39-B)	Un	8,00

Debe decir:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
8.10	Viga de Hº Aº longitudinal Post tensada de 20,00 m (39-A)	m^3	278,40
8.10	Viga de Hº Aº longitudinal Post Tensada de 10,00 m (39-B)	m^3	23,46

5. ANEXO 8 – PLANOS

PAQUETE 4 – PUENTE Nº 8 (folio 11)

Donde dice:

Datos de las vigas:
- Cantidad de cables por viga longitudinal .....28 x 12,7 mm

Debe decir:

Datos de las vigas:
- Cantidad de cables por viga longitudinal .....30 x 12,7 mm

PAQUETE 6 – PUENTE Nº 7 (folio 09)

Donde dice:

Datos de las vigas:
- Cantidad de cables por viga longitudinal .....28 x 12,7 mm

Debe decir:

Datos de las vigas:
- Cantidad de cables por viga longitudinal .....30 x 12,7 mm

6. ANEXO 5 – DEPARTAMENTO DE GUAIRA – Lista de Cantidades

PAQUETE 4 – PUENTE Nº 8

Donde dice:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
8.6	Prueba de Recepción de Puentes	tramo	6,00

Debe decir:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
8.6	Prueba de Recepción de Puentes	tramo	3,00

Prof. Dr. Victor A. Fretes F.
Director U.O.C.
M.O.P.C.