Cómputos Métricos – Obra: Puente de Hormigón Barrio San Ramon. Caazapá

CÓMPUTOS MÉTRICOS			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
	Trabajos preliminares, instalación de faenas, Desmonte de estructura existente		
1	Señalización y clausura de sitio de obras	Unidad Medida Global	1
2	Cartel identificatorio de la obra	Unidad	1
3	Desmonte de Estructura Existe	Unidad Medida Global	1
	Movimiento de suelo		
4	Excavación para zapatas, canales de desagüe control de cursos de agua	Unidad Medida Global	1
	HORMIGON ARMADO		
5	Zapata de hormigón armado 120X110X40cm	Metros cúbicos	5,22
6	Columnas de hormigón armado 30 x 70cm	Metros cúbicos	6,4
7	Vigas de hormigón armado es. 25 x 75cm	Metros cúbicos	6,4
8	Vigas de hormigón armado es. 30 x 70cm	Metros cúbicos	7,04
9	Vigas de hormigón armado es. 25 x 15cm	Metros cúbicos	1,45
10	Losa de hormigón armado es. 0.15 cm doble malla Ø 8	Metros cúbicos	8,65
	MUROS DE CONTENCION		
11	Muros de PBC envarillado C/ 0.40cm ancho 0,8m	Metros cúbicos	41,2
	Guarda Ruedas y Baranda		
12	Guarda Ruedas y Baranda Metálica (12 mts. lineal) Ø 1,5	Unidad Medida Global	1
	PINTURA		
13	Pintura de guarda rueda con pintura vial color amarillo/negro dos caras	Metros cuadrados	14
	Terminación y limpieza de obra		
14	Empastado de Taludes	Metros cuadrados	60
15	Limpieza final de Obras	Unidad Medida Global	1

Obra: Construcción de Puente – Barrio San Ramon.
Ubicación: Ciudad de Caazapá
Convocante: Municipalidad de Caazapá

JOSE ARIEL FARIÑA BORDON
ARQUITECTO - REG NRO 3723