ADENDA Nº 01 AL LLAMADO CO-03-2.014
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO (FORDI – B. PARQUE – B. SAN PABLO"

Por la presente adenda se modifica el formulario de lista de precios del llamado identificado como:

Nº: CD-03-2.014
Nombre: "Construcción de empedrado (Fordi – B. Parque – B. San Pablo"
ID: 267.612

"DONDE DICE"

Lista de Cantidades y sus Precios.
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Fecha:_____
LCO N°03-2014

1	2	3	4	5	6	7
Item No*	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio unitario** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por item]*	Precio Total** (IVA incluido) *[indicar el precio total por item]*
1	72131701-002	**Construcción de Empedrado Calle Recta Fordi-i, desde la Calle Los Tungales hasta la propiedad del Señor Cristian Näher.**				
1.1	Replanteo de obras c/ Equipo topográfico		Gl	1		
1.2	Señalización de Obra, carteles indicadores		Un.	6		
1.3	Movimiento de suelo y preparación de caja		Gl.	1		
1.5	Construcción de pavimento tipo empedrado		m2	9.221,31		
1.6	Compactación de empedrado		m2	9.221,31		
1.7	Limpieza general de la zona de obra		Gl.	1		
1.1	Replanteo de obras c/ Equipo topográfico		Gl	1		
	72131701-002	**Construcción de Empedrado Calle Gral. Artigas entre las calles Eusebio Ayala y Mcal. José F. Estigarribia.**				
2.1	Replanteo de obras c/ Equipo topográfico		Gl	1		
2.2	Señalización de Obra, carteles indicadores		Un.	6		
2.3	Movimiento de suelo y preparación de caja		Gl	1		
2.4	Construcción de Cordón cuneta de hormigón		m^3.	131.25		
2.5	Construcción de Pavimento tipo empedrado		m^2	927,7		
2.6	Construcción de badenes de hormigón		m^3	19,96		
2.7	Compactación de empedrado		m^2	927,87		
2.8	Limpieza general de la zona de obra		Gl.	1		

MARIZOL GALLAS
RESPONSABLE U.O.C
MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

	72131701-002	**Construcción de Empedrado Calle Heinrich Telöken entre la Avda. Marcial Samaniego y la calle Mcal. José F. *Estigarribia*.**				
3.1	Replanteo de obras c/ Equipo topográfico		Gl	1		
3.2	Señalización de Obra, carteles indicadores		Un.	6		
3.3	Movimiento de suelo, desmonte de barranco y preparación de caja		Gl	1		
3.4	Construcción de Cordón cuneta de hormigón		m²	240,03		
3.5	Construcción de Pavimento tipo empedrado		m²	1.584,56		
3.6	Construcción de badenes de hormigón		m²	31,9		
3.7	Compactación de empedrado		m²	1.584,56		
3.8	Movimiento de suelo adicional		m³	214		
3.9	Ampliar Alcantarilla con dos tubos de 1 m de diámetro		Gl	1		
3.10	Construcción de muros cabezales de ambos lados		Gl	1		
3.11	Limpieza general de la zona de obra		Gl.	1		
					Precio Total**	

*Campo a ser llenado por el Convocante
**Campo a ser llenado por el Oferente

"DEBE DECIR"

Lista de Cantidades y sus Precios.
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Fecha:_____
LCO N°03-2014

1	2	3	4	5	6	7
Item* No	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio unitario** (IVA incluido) *(indicar el precio unitario por ítem)*	Precio Total** (IVA incluido) *(indicar el precio total por ítem)*
1	72131701-002	**Construcción de Empedrado Calle Recta Fordi-i, desde la Calle Los Tungales hasta la propiedad del Señor Cristian Näher.**				
1.1	Replanteo de obras c/ Equipo topográfico		Gl	1		
1.2	Señalización: Cartel de Obra		Un.	1		
1.3	Señalización: carteles indicadores *(2 desvió; 2 precaución; 2 hombres trabajando)*		Un.	6		
1.4	Movimiento de suelo y preparación de caja		Gl.	1		
1.5	Construcción de pavimento tipo empedrado		m2	9.221,31		
1.6	Compactación de empedrado		m2	9.221,31		
1.7	Limpieza general de la zona de obra		Gl.	1		

	72131701-002	**Construcción de Empedrado Calle Gral. Artigas entre las calles Eusebio Ayala y Mcal. José F. Estigarribia.**				
2.1	Replanteo de obras c/ Equipo topográfico		Gl	1		
2.2	Señalización: Cartel de Obra		Un.	1		
2.3	Señalización: carteles indicadores *(2 precaución; 2 hombres trabajando)*		Un.	4		
2.4	Movimiento de suelo y preparación de caja		Gl	1		
2.5	Construcción de Cordón cuneta de hormigón		m^3.	131.25		
2.6	Construcción de Pavimento tipo empedrado		m^2	927,7		
2.7	Construcción de badenes de hormigón		m^3	19,96		
2.8	Compactación de empedrado		m^2	927,87		
2.9	Limpieza general de la zona de obra		Gl.	1		
	72131701-002	**Construcción de Empedrado Calle Heinrich Telöken entre la Avda. Marcial Samaniego y la calle Mcal. José F. Estigarribia.**				
3.1	Replanteo de obras c/ Equipo topográfico		Gl	1		
3.2	Señalización: Cartel de Obra		Un.	1		
3.3	Señalización: carteles indicadores *(2 precaución; 2 hombres trabajando)*		Un.	4		
3.4	Movimiento de suelo, desmonte de barranco y preparación de caja		Gl	1		
3.5	Construcción de Cordón cuneta de hormigón		m^2	240,03		
3.6	Construcción de Pavimento tipo empedrado		m^2	1.584,56		
3.7	Construcción de badenes de hormigón		m^2	31,9		
3.8	Compactación de empedrado		m^2	1.584,56		
3.9	Movimiento de suelo adicional		m^3	214		
3.10	Ampliar Alcantarilla con dos tubos de 1 m de diámetro		Gl	1		
3.11	Construcción de muros cabezales de ambos lados		Gl	1		
3.12	Limpieza general de la zona de obra		Gl.	1		
					Precio Total**	

*Campo a ser llenado por el Convocante
**Campo a ser llenado por el Oferente

MARCEL GALLAS
EL PORTAL U.O.C.
MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

EN EL PUNTO 6 ESPECIFICACIONES TECNICAS SE AGREGA LO SIGUIENTE:

SEÑALIZACIÓN: Las obras deberán estar señalizadas con carteles que indiquen DESVÍO, HOMBRES TRABAJANDO, PRECAUCIÓN, legibles, ubicados en lugares estratégicos. Cualquier daño que puedan sufrir los transeúntes por falta de o por mala señalización será exclusiva responsabilidad del Contratista. Además un Cartel de obra. Los carteles de señalización deberán ser retirados cuando finalice la obra y serán propiedad del contratista. El cartel de obra quedará en el lugar y será propiedad de la Municipalidad.

Los carteles de señalización tendrán las siguientes especificaciones:

Cartel: Chapa negra nº 18 c/ fondo antióxido. Pintura sintética fondo naranja, LOGO Y TEXTO pintura sintética negro satinado con borde negro, corte de chapa canteado y pulido medida: 0,30 m. x 0,80 m.

Estructura: de caño con dos patas y base horizontal de modo a que pueda mantenerse parado sin ser fijado por el suelo.

Texto y logo según Diseño.

Los carteles de obra tendrán las siguientes especificaciones:

CARTEL DE OBRA: hechos con chapa negra Nº 18 c/ fondo anti óxido - pintura sintética. (2 x 1,50) SOPORTE: Madera dura (anchico o yvyrapyta) de 3" x 3" c/ listones de 1 1/2" x 2" fijados con ocho bulones cabeza esférica de 3/8" x 2", cuatro bulones cabeza esférica 3/8" x 4". Altura 1,5m. Con el siguiente diseño

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

OBRA:
UBICACIÓN:
SUPERFICIE:
CONTRATO Nº
MONTO:
APORTE MUNICIPAL :
APORTE DE FRENTISTAS:
CONTRATISTA:

Bella Vista, 20 de Agosto de 2014

MARIO N. GALLAS
Mario N. Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista