Municipalidad de Limpio
Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 021-781666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

Limpio, 27 de febrero de 2020.-

Señor
Abg. PABLO SEITZ ORTIZ, Director Nacional.
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
P r e s e n t e

La Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Municipalidad de Limpio, remite la presente Nota en Contestación a la Nota de Observación DNCP/DNC Nº 2528/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 del corriente referente al proceso de C.D. DIRECTA N° 03/2020 para la obra de "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO EN EL BARRIO SAN VICENTE DE LA CIUDAD DE LIMPIO - TRAMO 1" – ID.PORTAL N° 376.390, al respecto expresamos cuanto sigue:

Punto Nº 1: La fecha fijada para tope de consultas se modificada vía SICP.
Punto Nº 2: Las especificaciones técnicas para los ítems **2** (destronque de Árboles de mediano porte, con retiro total de sus partes) y **7** (cuneta cargada in situ h=10 cm Fck=180 kg/cm2. ancho 50 cm) quedan de la siguiente manera:

ARBOLES DENTRO DEL PROYECTO
En el caso de tala de Árboles, se debe informar y solicitar el permiso correspondiente a la sección medio ambiente de la Municipalidad de Limpio. El que ejecute la poda y tala de árboles y vegetación en general, será responsable de la limpieza del lugar, debiendo disponer los desechos en lugares destinado por el municipio de Limpio a tales fines. La tala se realizará con una poda de sus ramas más altas y radiales, haciéndolo de arriba para abajo hasta dejar el tronco principal con una altura no superior a los 5 mts. luego se cava el terreno alrededor de su raíz y se tumba para eliminar en lo máximo posible la raíz que es lo que puede afectar más adelante a los asentamientos del pavimento. Las herramientas a utilizar dependerán de la habilidad del operario, debiendo tener siempre el equipo de seguridad necesario como ser arnés de seguridad, guantes, zapatones, cascos, gafas de seguridad.

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES *

Municipalidad de Limpio
Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 021-781666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

CUNETA CARGADA

Deberá tener 10 cm de espesor de hormigón masa del tipo FCK= 180 Kg/cm2. El suelo debe estar perfectamente compactada y colocar un colchón de arena lavada de 5 cm como base. La cuneta cargada debe realizarse con el cordón colocado y antes de llegar de estar colocado el pavimento pétreo en su borde. La compactación del pavimento pétreo hasta 1 mt antes de la cuneta cargada se debe hacer solamente con compactadores manuales y en un tiempo mayor a de los 12 días después del vaciado del hormigón.

Sin otro particular. ATTE.

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LIC. RAQUEL CHAVEZ DE LOVERA
Directora de la UOC