ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS 222 713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRÁFICA ANDE
TÉLEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (595-21) 212 371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN ANDE Nº 232/2016

"CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN MARIANO ROQUE ALONSO"

COMUNICACIÓN ACLARATORIA N° 2

Asunción, de setiembre de 2016

Al Oferente

.....

.....

Señor(es)

Hemos recibido de varios Oferentes las preguntas transcritas a seguir, dándose las respuestas correspondientes a continuación:

CONSULTA N° 1. Con referencia al montaje de los trafos de potencia, en la tabla de cantidades indica 3 y en el unifilar 2, y una tercera a futuro. ¿Cuál prevalece?.

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que serán montados 3 (tres) transformadores de potencia.

CONSULTA N° 2. Entendemos que la provisión del Sistema de Control la realizará el Contratante, favor indicar que marca, a fin de compatibilizar con la provisión del CIC.

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo descrito en la especificación técnica ANDE N° 32.05.196.00, ítem 2.6, " El Sistema Integrado de Protección, Medición y Control a ser suministrado por la CONTRATANTE corresponde a la marca Arteche EDC Equipamentos e Sistemas S/A, origen Brasil, el detalle técnico de los mismos será proveído al Oferente adjudicado."

CONSULTA N° 3. Entendemos que la provisión de las Celdas de MT la realizará el Contratante. En las mismas están incorporados los multimedidores e EID's o se deberán suministrarse e instalar junto con la provisión del CIC.

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que los IEDs y los Multimedidores están incorporados en el conjunto de celdas a ser suministradas por el Contratante, por tanto no deberán ser suministrados por el Contratista junto con la provisión del CIC.

CONSULTA N° 4. En las EETT del Sistema contra Incendios, el cual es por precio global, indica:

1) Una caseta, esta será de mampostería o podemos prever un tinglado?
2) En las generalidades, indica dos reservorios de agua de 30.000 l, pero en el croquis encontramos solo 1, favor aclarar.
3) Donde se instalara el grupo generador y de que potencia es necesario.
4) Que caudal de agua se necesita? Es a fin de determinar el drenaje de las aguas.
5) Se deberá instalar un motobomba?

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas lo siguiente:

1) Sírvanse considerar la construcción de una caseta de mampostería.
2) Sírvanse considerar la provisión e instalación de 1 (un) solo tanque de 30.000 litros
3) Al respecto, el grupo generador deberá estar instalado cerca del cuadro o estación de bombeo de modo a disminuir el cableado entre ambos. La potencia deberá ser tal que tenga la capacidad de abastecer todo el requerimiento del sistema, y arrancar el motor de la bomba de agua de mayor tamaño.
4) Al respecto, sírvanse tener en cuenta las curvas características de las bombas seleccionadas y el volumen del reservorio
5) Sírvanse considerar la instalación del sistema contraincendios tal cual especificado, donde se indica que se deberá instalar un sistema de bombeo.

CONSULTA N° 5. Favor de indicar si los permisos Municipales y del SEAM se encuentran aprobados.

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que ya se cuentan con los Permisos Municipales y con la Licencia Ambiental correspondientes.

CONSULTA N° 6. Quien va a realizar el Comisionamiento y la puesta en servicio? ANDE o el contratista?

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que el comisionamiento y puesta en servicio será realizado por el Contratista, con acompañamiento del personal de la ANDE.

Por otro lado sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas cuanto sigue:

- Que la evaluación de la capacidad financiera será realizada teniendo en cuenta los balances correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015.
- Que la Unidad de medida del ítem 5.18 de la Lista de Cantidades corresponde a Global.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD