PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total general
1	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Demoliciones de estructura existente	m2	17		
1.2	Replanteo y marcación	m2	78		
1.3	Excavaciones	m3	22		
item	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad**	**total general**
2	**72131601-003**	**Cimiento**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
2.1	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	m3	6,9		
item	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad**	**total general**
3	**72131601-005**	**Mamposteria**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
3.1	mamposteria de 0.15 m comun p/ revocar	m2	140		
3.2	Aislacion Horizontal con hidrófugo	m2	3		
item	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad**	**total general**
4	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
4.1	Zapatas de Hº Aº	m2	3,9		
4.2	Pilares 13 x 30 de Hº Aº	m	54		
4.3	Vigas superiores 13 x 30 de Hº Aº	m	53		
4.4	Losa de Hormigón Armado tipo RAP	m2	26		
item	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad**	**total general**
5	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
5.1	Contrapiso de cascotes	m2	74		
5.2	Piso baldoza 30 x 30	m2	74		
item	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad**	**total general**
6	**72131601-008**	**Revoques**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
6.1	Revoque gral	m2	280		
6.2	Azulejos para baño	m2	79		
6.3	Guarda para baño	m	66		
item	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad**	**total general**
7	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
7.1	Instalacion Sanitaria Agua en baños	gl	2		
7.2	InstalacionSanitaria Desague Cloacal	gl	2		
7.3	Rejillas de piso sifonada 15 x 15	un	12		
7.4	Registro Cloacal con tapa 40 x 40 x 40	un	4		
7.5	Cámara Séptica de 1.2x2,2mx1	gl	1		
7.6	Pozo Absorbente	gl	1		

7.7	Tuberia PVC 40 mm para conexiones	m	24		
7.8	Tuberia PVC 50 mm + ventilacion	m	16		
7.9	Tuberia PVC 100 mm	m	24		
7.10	Accesorios de PVC y otros materiales	gl	2		
7.11	Inodoro con cisterna alta y tapa de plastico	un	2		
7.12	Lavatorio con pedestal y griferia	un	6		
7.13	Accesorios (percha, porta rollo, jabonera)	gl	2		
7.14	Mingitorios	gl	6		
item	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad**	**total general**
8	**72131601-001**	**Construccion e Instalaciones Electricas**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
8.1	Extension de circuito monofasico	gl	1		
8.2	Tablero seccional, y puesta a tierra	gl	1		
8.3	Instalacion de circuitos electricos, tomas, cableados.	un	20		
8.4	Provisión y coloc. Bajo consumo de 130 w de rendimiento	un	12		
8.5	Ventiladores de techo de siete velocidades	un	4		
item	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad**	**total general**
9	**72131601-010**	**Aberturas**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
9.1	Marcos	un	2		
9.2	Puerta placa de 0,70 x 2.10 con herrajes	un	2		
9.3	Cerraduras llave chica colocado	un	4		
9.4	Puerta Acceso corrediza de 1,50x2,10	un	2		
9.5	Ventanas con Balancines de 1.00 x 0.60	un	8		
item	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad**	**total general**
10	**72131601-012**	**Servicio de Pinturas**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
10.1	Puertas y Marcos Barnizados	m2	7		
10.2	Pintura superior de pared en gral	m2	201		
10.3	Pintura de techo	m2	98		
10.4	Pintura sintetico puertas y ventanas metálicas	m2	14		
item	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad**	**total general**
11	**72131601-013**	**Limpieza de obras**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
11.1	Vidrios de 5 mm	m2	5		
11.2	Otros- Limpieza Final	gl	1		

PLANO

Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas (www.dncp.gov.py).