Dr. Raul Peña , 08 de Febrero de 2.022

CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2022
"REPARACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS"

ADENDA Nº 1

La UOC-Municipalidad de Dr. Raul Peña , de conformidad al Pliego de Bases y Condiciones de la **Contratación Directa Nº 01/2022 "REPARACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS" ID Nº 404778**, por la presente procede a publicar la **Adenda Nº 1,** a los efectos de brindar mayor infomación a los potenciales oferentes, y a fin de ajustar algunos puntos según las recomendaciones efectuadas a travèz de la observaciones recibidas en el SICP, motivo por el cual esta UOC pasa a modificar los datos difundidos en el portal del SIPC de la DNCP. Por tanto, la presente Adenda forma parte integral del **Pliego de Bases y Condiciones,** y consiguientemente del cumplimiento obligatorio para los oferentes.----------

La presente Adenda Nº 1, fue elaborado con el propósito de enmendar y adecuar las instrucciones y disposiciones requeridas para la presente contratación de conformidad a la Ley Nº 2051/2003, por lo que esta UOC procede realizar las rectificaciones en el siguiente punto:

PUNTO 1

Observación DNCP: ***1- Datos para la identificación al sitio de obras: Se observa que los datos indicados específicamente en el nombre de la institución son repetitivos, (ESTIGARRIBIA, ESTIGARRIBIA), se solicita considerar los datos visualizados en la autorización del MEC al momento de la carga de datos en los documentos.***

Deben Decir

DATOS DE LA LICITACIÓN

12. Datos para la identificación al sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matrícula Nº: 1.433

Padrón o Cuenta Corriente Catastral Nº: 2667

Sitio donde se ejecutará la obra: en la **1- Colegio Nacional José Félix Estigarribia y 2- Escuela Básica N° 1.866 "Tte. Don Nicanor Pampliega"**

PUNTO 2

Observación DNCP: ***2- Planos: se solicita la remisión nuevamente del plano, considerando que no se visualiza de manera íntegra documento.***

Esta UOC procede a remitir los planos conforme a las consideraciones realizadas por la DNCP.

PUNTO 3

Observación DNCP: ***3- Se observa que la convocante ha remitido 2 PBC, al respecto solicitamos la***

remisión de uno, (1) PBC por cada procedimiento, para su correcta interpretación.

En atención a este punto, esta UOC procede a remitir un solo PBC en formato PDF, y se llevará en cuenta esta recomendación para los próximos llamados.

PUNTO 4

***Observación DNCP:* 4- Capacidad en materia de equipos: se solicita a la convocante desglosar los equipos que serían requeridos para la realización del proyecto, considerando que han indicado la frase "etc.", a modo de evitar inconvenientes posteriores.**

Deben Decir

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

j) Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida
	Oferente Individual	Consorcios			
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder	
• Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: • Camión Volquete en cantidad y capacidad necesaria según la obra • Hormigonera en capacidad necesaria según la obra. • Sierra circular eléctrica en cantidad necesaria • Equipos de seguridad (guantes de cuero, protectores y casco de protección al personal de obra, botiquín de primeros auxilios. • Herramientas manuales de acuerdo a la necesidad, en cantidad y calidad adecuada para la ejecución de la obra. • Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.	Debe cumplir con el requisito.	Deben cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el *25%* de los requisitos mínimos requeridos	Debe cumplir por lo menos con el *40%* de los requisitos mínimos requeridos.	Completar el **Formulario N° 7 y 8**

PUNTO 5

Observación DNCP: ***5- Descripción de las obras: se solicita a la convocante unificar el criterio referente al nombre de la institución en el cuadro visualizado: (en la primera tabla se visualiza, "Colegio Nacional Mcal. J. F. Estigarribia" sin embargo en la segunda casilla, " Colegio Nac. José Félix . Estigarribia)"***

Colegio Nacional José Félix Estigarribia - Distrito DR. RAUL PEÑA					
UBICACIÓN: Colegio Nacional José Félix Estigarribia - Distrito DR. RAUL PEÑA					
OBRA: REPARACION DE SANITARIOS					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**UN**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	Preparación de Obra				
1.1	Movilización y desmovilización. Cartel de Obras	1,00	gl		
1.2	Demoliciones varias: -Parte Eléctrica, -Techos, pisos y azulejos, - Retiro de artefactos Sanitarios y aberturas	10,00	m²		
2	Reparaciones y Reposiciones Varias				
2.1	Reposición y reparación de Contrapiso de cascotes e= 10 cm. parte afectada	8,40	m²		
2.2	Reposición de Piso cerámico,	8,40	m²		
2.3	Guarda obra y Caminero alisado de cemento, 0,60 m y 2,00 m ancho (al tinglado). Incluye cordón y contrapiso	48,80	ml		
2.4	Azulejos: Reposición Total, con preparación de base	25,00	m²		
2.5	Reparación de revoques de paredes y Envarillado con 2 Ø 8 mm² bajo aberturas y en fisuras	30,00	m²		
2.6	Reposición de techo de chapa, con estructura metálica y cielorraso de PVC	13,77	m²		
2.7	Canaletas y Caños de bajada, d= 33 cm.	14,90	ml		
2.8	Registro pluvial con rejilla, de 30x30	2,00	un		
3	Aberturas de madera				
3.1	Puerta tablero: Provisión y Colocación con cerradura y accesorios	2,94	m²		
3.2	Box para Mingitorio	1,00	un		
4	Pinturas				
4.1	Reacondicionamiento de pinturas de paredes al látex, según estándares del MEC, previa autorización de la fiscalización. Incluye lijado a fondo y rasqueteado.	70,00	m²		
4.2	de abertura metálicas con pintura sintética. Previo lijado a fondo y pintura antióxido	2,00	un		
4.3	de abertura de madera al barniz	5,88	m²		
5	Vidrios Dobles				
5.1	Reposición y limpieza de Vidrios dobles de 3mm	2,00	un		
6	Reacondicionamiento completo Instalación Eléctrica según esquema Eléctrico:				
6.1	a- Tablero Seccional, incluye acometida	1,00	gl		
6.2	b- Bocas de luces y tomas	16,00	bc		
6.3	c- 1 Luces Led t6ipo económico para boxes	6,00	un		
6.4	e- Equipo fluorescente 1x40 W	6,00	un		

7	Instalación Sanitaria: Reacondicionamiento				
7.1	a- Instalación lavatorios con pedestal	1,00	un		
7.2	b- Inodoros con cisterna alta	2,00	un		
7.3	c- Provisión e Instalación de Mingitorios	1,00	un		
7.4	d- Acondicionamiento y reconexión a Cámara séptica y Pozo absorbente. Construcción de registro	1,00	gl		
8	Limpieza Final				
8.1	Trabajos Complementarios: Limpieza Final	1,00	gl		
				Sub Total	

ESCUELA BASICA N° 1.866 "Tte. DON NICANOR PAMPLIEGA"

UBICACIÓN: CENTRO URBANO. CIUDAD DR. RAUL PEÑA

OBRA: REPARACION DE SANITARIOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
9	Preparación de Obra				
9.1	Movilización y desmovilización. Cartel de Obras	1,00	gl		
9.2	Demoliciones varias: -Parte Eléctrica, -Techos, pisos y azulejos, - Retiro de artefactos Sanitarios y aberturas	43,00	m²		
10	Reparaciones y Reposiciones Varias				
10.1	Reposición y reparación de Contrapiso de cascotes e= 10 cm. parte afectada	23,80	m²		
10.2	Reposición de Piso cerámico,	38,20	m²		
10.3	Guarda obra alisado de cemento, 0,50 m de ancho	14,15	ml		
10.4	Azulejos: Reposición Total, con preparación de base	54,00	m²		
10.5	Reparación de revoques de paredes y Envarillado con 2 Ø 8 mm² bajo aberturas y en fisuras	107,20	m²		
10.6	Reposición de techo de chapa, con estructura metálica y cielorraso de PVC	47,20	m²		
10.7	Canaletas y Caños de bajada, d= 33 cms.	21,80	ml		
10.8	Registro pluvial con rejilla, de 30x30	2,00	un		
11	Aberturas de madera				
11.1	Puerta tablero: Provisión y Colocación con cerradura y accesorios	3,44	m²		
11.2	Reposición de Puerta para boxes: enchapado con formica y accesorios	7,56	m²		
12	Pinturas				
12.1	Reacondicionamiento de pinturas de paredes al látex, según estándares del MEC, previa autorización de la fiscalización. Incluye lijado a fondo y rasqueteado.	107,20	m²		
12.2	de abertura metálicas con pintura sintética. Previo lijado a fondo y pintura antióxido	3,92	un		
12.3	de abertura de madera al barniz	6,88	m²		
13	Vidrios dobles				
13.1	Reposición y limpieza de Vidrios dobles de 3mm	1,96	m²		

14	Reacondicionamiento Instalación Eléctrica				
14.1	a- Tablero Seccional, incluye acometida	1,00	gl		
14.2	b- Bocas de luces y tomas	16,00	bc		
14.3	c- Luces Led tipo económico para boxes	6,00	un		
14.4	e- Equipo fluorescente 1x40 W	6,00	un		
15	Instalación Sanitaria: Reacondicionamiento de cañerías de agua y desagüe cloacal. Cambio de accesorios				
15.1	a- Instalación lavatorios con pedestal	5,00	un		
15.2	b- Inodoros con cisterna alta	6,00	un		
15.3	c- Provisión e Instalación de Mingitorios	2,00	un		
15.4	d- Acondicionamiento y reconexión a Cámara séptica y Pozo absorbente. Construcción de registro	1,00	gl		
16	Limpieza Final				
16.1	Trabajos Complementarios: Limpieza Final	1,00	gl		
				Sub Total	
				Total General	

Los demás puntos y condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones continúan firmes e inalterables.----------

MUNICIPALIDAD DR. RAÚL PEÑA U.O.C.

Nelson Darío Ocampo Benitez
Responsable de la UOC