PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNI
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE PARALELA A R

EMPEDRADO, incluyendo marcación y rerplanteo,	ml
Empedrado incluido cordon cuneta(m):Ancho 6 ML	6,00
Longitud calle (m):	644,50

ÍTEM	CÓDIGO	Presupuestado Movimiento de suelo y empedrado	ml	TOTAL AREA POR TRAMOS m2
		Calle Zoilo San Miguel lado noroeste entre Bocacalle a proyecto de calle		
		Longitud calle (m):	644,50	
1	72131701-002	empedrado Calle principal - cordon cuneta(m):Ancho 6 ML	6,00	3.867,00
	72131701-002	Cordon cuneta (m): ANCHO 0,50m	1.289,00	
2	72131701-002	AREA bocacalle 1 lado viviendas y calle:		80,00
3	72131701-002	AREA bocacalle 2 lado ruta:		185,00
4	72131701-002	AREA bocacalle 3 lado viviendas y calle:		116,00
5	72131701-002	AREA bocacalle 4 lado ruta:		170,00
6	72131701-002	AREA bocacalle 5 lado viviendas y calle:		106,00
7	72131701-002	AREA bocacalle 6 lado ruta:		160,00
8	72131701-002	AREA bocacalle 7 lado viviendas y calle:		106,00
		Baden Hormigon (10 cm):10 ML = 8(ocho) ANCHO 1,50 M	80,00	
		TOTAL Area (m2) total		4.790,00

Area (m2) correspondiente a Municipalidad	Total metros lineales	TOTAL AREA POR TRAMOS m2
calle	645,80	1.937,40
AREA bocacalle 2 lado ruta:		185,00
AREA bocacalle 4 lado ruta:		170,00
AREA bocacalle 6 lado ruta:		160,00
	total	**2.452,40**

Area (m2) correspondiente a vecinos	Total metros lineales	TOTAL AREA POR TRAMOS m2
calle	643,20	1.929,60
AREA bocacalle 1 lado viviendas y calle:		80,00
AREA bocacalle 3 (m) lado viviendas y calle:		116,00
AREA bocacalle 5 (m) lado viviendas y calle:		106,00
AREA bocacalle 7 lado viviendas y calle:		106,00
	total	**2.337,60**

CAS
UTA VI