COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Jefatura

ADENDA N° 1

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FAP Nº 05/2014 "ADQUISICIÓN DE KITS DE MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE BOTALONES DE COLA DE HELICÓPTEROS UH-1H. (PRIMER LLAMADO PLURIANUAL)"

Modificar la Sección III Especificaciones Técnicas quedando de la siguiente manera:

Especificaciones Técnicas

1- Conjunto de reemplazo de componente estructural de larguero principal :
Vertical Fin Spar cap conforme a requerimientos de la directiva de aeronavegabilidad FAA AD 99-25-12

2- Conjunto de reemplazo de mejoramiento de flujo de aire (UH-1H FASTFIN SYSTEM KIT) con los siguientes componentes:

	Numero de parte
(1) Lower tail fairing DP005 dataplate	205-D-1001-1
(1) Upper tail fairing	205-D-1001-3
(1) Tail fairing cap	205-D-1001-7
(1) FFUH1H Hardware kit	N/A
(1) FFUH1H Wire Arness kit	N/A
(1) DTBS212 Hardware kit	N/A
(1) Installation kit (consumables)	N/A
(1) Tailboom strake DP001 dataplate	UH-1HTBS011-1
(1) Tailboom strake	UH-1HTBS011-2
(1) Tailboom strake	UH-1HTBS011-3
(1) Tailboom strake	UH-1HTBS011-4
(1) Tailboom strake	UH-1HTBS012-5
(1) Tailboom strake	UH-1HTBS012-6
(1) Tailboom strake	UH-1HTBS012-7
(1) Tailboom strake	UH-1HTBS012-8
(1) FTI Cold-Working kit	N/A
(1) CBS-4-2-N-8F Cold-Working Sleeves	N/A

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
UOC. Nº 4

OBSERVACION:

1) Tanto los conjuntos de reemplazo de largueros para helicópteros como los conjuntos de reemplazo de mejoramiento de flujo de aire deberán poseer la siguiente documentación al momento de la entrega del bien: Formulario FAA 8130-3, RFMS-BH205-6 Rev A Flight Manual Supplement, 205-IM-1001 Rev C Installation Manual, 205-I-1001 Rev C Drawing, UH1HFF-301 Logbook Label, FAA STC #SR01470SE, FAA STC #SR00929SE, BLR-STD-C-012 Rev C BLR Estándar, BLR-STD-T-015 Rev IR BLR Estándar, CBPS-206 Rev E Click Bond Spec, DTBS Legal Notice, FAA Form 337, PL001 No Push Placard.

2) La provisión de los bienes objeto de este llamado deberán incluir los repuestos, insumos, el desmontaje y montajes necesarios para la instalación de los mismos por las aeronaves hasta su puesta en marcha.

3) La instalación del conjunto de reemplazo de largueros y los conjuntos de reemplazo de mejoramiento de flujo se deberá realizar dentro de los hangares del Grupo Aéreo de Helicóptero.

4) Todos los componentes del conjunto de reemplazo de largueros y los conjuntos de reemplazo de mejoramiento de flujo de aire deberán ser de condición nueva.

5) La provisión de los bienes objeto de este llamado deberán incluir pruebas operacionales en tierra y vuelta al servicio de los helicópteros.

6) Todos los trabajos realizados por el proveedor adjudicado deberán contar con informes técnicos respectivos y aceptación por parte de la unidad usuaria.

Plan de Entrega (Bienes)

El proveedor deberá iniciar la provisión de los bienes e inicio de los trabajos dentro de los 8 días corridos posterior a la recepción de la orden de compra en concordancia con la trasferencia del anticipo. Las fechas finales de entregas será de 180 (ciento ochenta) días corridos posterior a la recepción de la Orden de Compra.

Los trabajos deberán realizarse por cada helicóptero una por vez, a fin de no afectar la cantidad de aeronaves disponibles, contando con el informe técnico aceptado por la Unidad usuaria de los bienes y servicios.

Los bienes serán entregados en forma parcial en la sede de la Convocante en días hábiles y en horarios comprendidos como sigue:

- De Lunes a Viernes
- De 07:30 hs a 17:00 hs.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO DE LA FUERZA AEREA PARAGUAYA UOC. Nº 4

PATRICIO HERNÁN BOGADO MILICHI
My DCEM – JEFE UOC Nº 4