MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA
"Seguimos Creciendo"
15 de Agosto c/ 14 de Mayo. Telefax: (0537) 223.298
Email: munilacolmena@hotmail.com
La Colmena – Dpto. Paraguarí – Paraguay

PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total general
1	**72152710-001**	**Servicio de cimentación y nivelación para construcciones**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Limpieza de franja de dominio y desmontaje de equipos obsoletos existentes	gl	1,00		
1.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	500,00		
1.3	Mamposteria de cimentacion, nivelacion y revocado (pared de 0,30)	m	200,00		
1.4	Relleno del area con arena lavada libre de impurezas y materiales extraños	m3	100,00		
1.5	Rampa de acceso al area	un	5,00		
item	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad**	**total general**
2	**70111713-999**	**Provision / montaje de equipos/ juegos de parques**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
2.1	Excavacion para instalar patas de equipos	gl	5,00		
2.2	Provision y montaje de equipos y juegos infantiles que deberan incluir (casita con tobogan y escalador metalico de 2,00x6,00; hamaca metalica 1,80x3,50; sube y baja para tres personas)	gl	5,00		

PLANO

El plano esta anexado en el icono de planos del portal de contrataciones en formato pdf.