COMPUTO MÉTRICO DEL LLAMADO PARA LA RECONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN EL CENTRO CÍVICO DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN			
Nº	**Instalación Eléctrica**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas (Provisión e instalación de equipo compensado de 400W vapor mercurio halogenado, con lampara tubular 400w HPIT en AP columna 15 metros (Incluye uso de camión con grua) Columna vertical)	UN	95
2	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas (Provisión e instalación de equipo compensado de 400W vapor mercurio halogenado, con lampara tubular 400w HPIT en AP columna 15 metros (Incluye uso de camión con grua) Columna Palmera)	UN	82
3	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas (Provisión e instalación de equipo compensado de 1000W vapor mercurio halogenado, con lampara tubular 1000w HPIT en AP columna 15 metros (Incluye uso de camión con grua) Columna Vertical	UN	22
4	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas (Provisión e instalación de cable subterraneo NYY 4x10mm2 (Incluye empalmes con conectores dentado anti humedad, y relleno con hormigón)	ml	30
5	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas (Readecuación de los tableros comando de encendido automatico de luminarias (Incluye cambio de componentes ya sea reloj horario, contactor, disyuntor térmico, terminales de cobre)	UN	5
6	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas (Provisión e instalación de equipo tubo led de 16W 6500k T8)	UN	150
7	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas (Provisión e instalación de equipo compensado de 400W vapor sodio, con lampara tubular 400w en AP columna 12 metros (Incluye uso de camión con grua) Columna vertical tronco cónico)	UN	25