ITEM	Código de Catalogo	Descripción	unidad de medida	cantidad	Total General
1	72102303-001	Perforación y construcción de pozo artesiano	unidad global	1	
Nº	Descripción	Unidad de medidad	cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1.1	Elaboración de cartel de obra, de acuerdo al diseño correspondiente, incluido transporte y colocación	gl	1		
1.2	Perforación en suelo con diámetro Ø 9".	ml	20		
1.3	Perforación en roca con Ø 6" hasta 100 metros.	ml	80		
1.4	Perforación en roca con Ø 6" hasta 150 metros.	ml	50		
1.5	Tubo Revestimiento	ml	20		
1.6	Limpieza y desarrollo del pozo con aire comprimido	gl	1		
1.7	Cimentación del pozo o sello sanitario	ml	20		
1.8	Terminación de hierro en diámetro de 8”	gl	1		
1.9	Provisión y montaje de motobomba 3 HP - Monofásico. h/m 150 metros, 100 mts de Caño para succión Ø 1.1/4" de 15 kgr./cm2, Provisión y montaje de tablero de comando, Cable 3x10 mm, Accesorios Galvanizados	Gl	1		

ITEM	Código de Catalogo	Descripción	unidad de medida	cantidad	Total General
2	72102303-998	Construcción / Montaje de Tanque / Reservorio de Agua	unidad global	1	
Nº	Descripción	Unidad de medidad	cantidad	Precio Unitario	Precio Total
2.1	Provisión y montaje de tanque metálico con capacidad 20.000 litros	gl	1		
2.2	Pintura y Logotipo municipal del tanque	gl	1		
2.3	Construcción de registros de mampostería para el pozo	gl	1		
2.4	Excavación y volteo de tierra de 0,4x0,8m, para instalación de red de impulsión	Ml	20		

Planos: Por una cuestión técnica y por las dimensiones de los planos los planos están anexadas en el sistema y podrán ser bajados del www.dncp.gov.py en el icono de planos y planillas, asimismo, en la oficina de la UOC se otorgaran copias de las mismas sin costo para cualquier interesado que pueda solicitar.