LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2015 "CONSTRUCCION DE LA PLATAFORMA EN EL AIG – AD REFERENDUM"

ADENDA N° 3

La DINAC de conformidad al Art. 22 de la Ley N° 2051/03 y el Art. 40 del Decreto N° 21.909/03, que reglamenta la citada Ley y en uso de sus atribuciones, emite la siguiente Adenda, a fin de realizar las siguientes modificaciones:

MODIFICACIONES

Sección I Datos de la Licitación.

IAO 8.1	**Para propósitos de consultas, solo por Mesa de Entrada de la UOC: Fecha tope de consultas: Martes 3 de marzo de 2015** **Hora tope de consultas: 12:00 hs.** A la Atención de: **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – DINAC** Dirección: **Mcal. López y 22 de Setiembre – 3º Piso** Ciudad: Asunción Paraguay Teléfono: **021 228721** Fax: **021 228721**
	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 22.1	Para **propósitos de presentación de ofertas** exclusivamente, la dirección de la Convocante es: Atención: **Abg. Julián Patiño** Calle y No.: **Mcal. López y 22 de Septiembre.-** Piso/ Oficina: **3º Piso Unidad Operativa de Contrataciones, Ministerio de Defensa Nacional.** Ciudad: **Asunción** **La fecha límite para la presentación de ofertas es:** **Fecha: Martes 10 de marzo de 2015** **Hora: 08:30am**

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Adriana Jara
Dpto. Licitaciones
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

IAO 25.1	La **apertura de ofertas** tendrá lugar en: Calle y No.: **Mcal. López y 22 de Septiembre, Ministerio de Defensa Nacional.** Piso/Oficina: **3º Piso Unidad Operativa de Contrataciones** Ciudad: **Asunción** **Fecha: Martes 10 de marzo de 2015.** **Hora: 09:00am**

Sección III- Alcance de las obras

1-Especificaciones Técnicas
Se agrega a las especificaciones técnicas:

Se deberá construir en el borde sur de la nueva plataforma a realizar unos registros de 45x45x45cm. de Ho.Ao. Ese dado a construir, cuyo calculo y detalles los realizara el Contratista, debe soportar una solicitación de carga a la compresión de unos 16kg/cm2.
En el interior del dado se embutirá una curva PVC de Ao.Go. φ 50mm. Como electro ducto.
Por otro lado no existe poste ni línea eléctrica alguna a instalar según consulta del concursante.
Las dimensiones del único sumidero a construir son exactamente iguales al existente, es decir 1.60x1.20x1.20cm. Cuya caja igual al existente es decir de Ho. Ao. Y se utilizara la misma rejilla del sumidero existente.
La provisión de energía eléctrica quedara a cargo de la DINAC cuyo punto de alimentación se halla en la torre de iluminación #1 y la carga máxima a proveer será de 50amperes. Los prolongadores necesarios desde dicho punto de entrega de energía eléctrica quedaran a cargo del Contratista.
El pavimento de hormigón llevara pasadores en los 4 lados de cada losa y estarán ubicados en la línea neutra de la losa.
La función de dichos pasadores es la de transmitir la carga del tránsito entre losa y losa de Ho.
En el plano se indica que las losas son de 5x5m. y el cálculo los realizara el Contratista según formula de calculo que se halla indicada en el pliego de bases y condiciones.

Los puntos que no hayan sido modificados por la presente Adenda, siguen invariables y con plena vigencia.

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones

Lic. Jorge Perez
Jefe int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC