MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE **ANEXO " A "**

MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES - CONSTRUCCION DE PUENTE, ENRIPIADO, TERRAPLEN Y ALCANTARILLADO DENTRO DEL DISTRITO DE LOMA GRANDE

LUGAR: COMPAÑÍA YAGUARETE CUA, VILLA FLOR, SANDIA TY, BOQUERON, AGUAI Y; Y SAN FRANCISCO - DISTRIO LOMA GRANDE.-

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	CODIGO	RUBRO	UN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	72131701-002	**EMPEDRADO**				
1.1		**TRABAJOS PRELIMINARES**				**0**
		RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO (EMPEDRADO) Y CARTEL 1.20X2,20	GL	1,00	0	0
		MARCACION Y REPLANTEO DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	M2	900,00	0	0
1.2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				**0**
		LIMPIEZA Y DESTRONQUE DE ARBOLES	M2	300,00	0	0
		DESMONTE DE TIERRA	M3	180,00	0	0
		DESMONTE TERRENO ROCOSO A TRAVES DE EXPLOSIVOS	GL	1,00	0	0
		RETIRO DE TIERRA DE DESMONTE	M3	100,00	0	0
		RELLENO Y COMPACTACION SEGÚN PROYECTO PLANIALTIMETRICO PARA BASE LECHO DE ARENA	M2	900,00	0	0
		RELLENO Y COMPACTACION LECHO DE ARENA LAVADA	M2	900,00	0	0
1.3		**EMPEDRADO**				**0**
		CONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE PIEDRA Y COMPACTACION DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS	M2	900,00	0	0
		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS	ML	260,00	0	0
1.4		**RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA EMPEDRADO**	GL	1,00	0	**0**
		SUB TOTAL				**0**
2	72131701-003	ENRIPIADO				
2.1		**TRABAJOS PRELIMINARES**				**0**
		Limpieza del Terreno, Desbroce, Hierbas, Malezas, Basura, Retiro de Material.	M2	5000,00	0	0
		MARCACION Y REPLANTEO	m2	5000,00	0	0
2.2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				**0**
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TERRAPLEN EXISTENTE	H/Maq	16,00	0	0
		EXCAVACION DE CUNETAS LATERALES	ML	1000,00	0	0
		REVESTIMIENTO DE CALZADA CON RIPIO	M3	800,00	0	0
2.4		**LIMPIEZA FINAL**	GL	1,00	0	**0**
		SUB TOTAL				**0**
3	72131701-016	TERRAPLENADO				
3,1		**TRABAJOS PRELIMINARES**				**0**
		Limpieza del Terreno, Desbroce, Hierbas, Malezas, Basura, Retiro de Material.	M2	5000,00	0	0
		MARCACION Y REPLANTEO	m2	5000,00	0	0
3,2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				**0**
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TERRAPLEN EXISTENTE	H/Maq	66,00	0	0
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CUNETAS LATERALES	ML	1000,00	0	0
3,3		**LIMPIEZA FINAL**	GL	1,00	0	**0**
		SUB TOTAL				**0**
4	72131702-001	PUENTE (2 unidades)				
4,1		Marcacion y Replanteo de Obra	M2	60,0	-	-
4,2		Demolicion y Retiro de Escombros de 2 (Puentes Existentes)	GL	1,0	-	-
4,4		Excavacion para Base de Muro de Piedra Bruta	M3	12,0	-	-
4,5		Muro de Piedra Bruta	M3	90,0	-	-
4,6		Trabajos de Hº Aº 2 Puentes (Viga, Losa) - 7,40 m x 4,8 m c/u	M3	20,4	-	-
4,7		Relleno y Compactacion de Ambas Cabeceras del Puente	M3	40,0	-	-
4,8		Limpieza Final (Retiro de Escombros)	GL	1,0	-	-
		SUB TOTAL				**0**
5	72102504-002	MUROS Y CUNETAS				
5,1		**TRABAJOS PRELIMINARES**				**0**
		MARCACION Y REPLANTEO	M2	260,00	0	0
5,2		**TRABAJOS EN PIEDRA BRUTA**				**0**
		EXCAVACION PARA CUNETAS y MUROS	M3	130,00	0	0
		CUNETA DE PIEDRA BRUTA REVESTIDA	M3	130,00	0	0
5,3		**LIMPIEZA FINAL**	GL	1,00	0	**0**
		SUB TOTAL				**0**
6	81141807-001	ALCANTARILLAS				
6,1		**TRABAJOS PRELIMINARES**				**0**
		MARCACION Y REPLANTEO	M2	24,00	0	0
6,2		**TRABAJOS PARA ALCANTARILLA**				**0**
		EXCAVACION PARA ALCANTARILLAS	M3	24,00	0	0
		ALCANTARILLAS DE TUBOS DE HºAº DE 0.60 m	ML	24,00	0	0
		MURO DE PIEDRA BRUTA PARA ALCANTARILLA	M3	24,00	0	0
6,3		**LIMPIEZA FINAL**	GL	1,00	0	**0**
		SUB TOTAL				**0**

TOTAL GRAL.	**0**