Ministerio Público
Republica del Paraguay
Unidad Operativa de Contratación

Contratación Directa para la "ADQUISICION E INSTALACION DE GENERADORES ELECTRICOS PARA FISCALIA DE POZO COLORADO" I.D. Nº 240386

CONSULTA N° 1

Pregunta: Las líneas de alimentación de tablero general y tablero de transferencia. Serán instalados en forma subterránea?

Respuesta: *Las líneas de alimentación se instalarán en forma aérea sobre el cielorraso, y embutida (conductos) en la pared al bajar hasta los tableros.*

Pregunta: Se debe proveer sistema de puesta a tierra? Si es así, ¿cómo debe ser la configuración recomendada?

Respuesta: *Se deberá proveer el sistema de puesta a tierra requerido por el equipo ofertado. Como mínimo, se preverán 3 jabalinas con dispositivo triangular 3x3x3, y su costo será parte del rubro Provisión y montaje del Generador en cuestión.*

Pregunta: Las paredes de la caseta del generador serán hechas de ladrillo común, revocado o de que material?

Respuesta: *La caseta del generador será con malla metálica, como se indica en el detalle respectivo.*

Pregunta: La potencia requerida de 44 kva ¿es en potencia Prime - Stand by?

Respuesta: *La potencia total requerida es de 44 Kva.*

Pregunta: El grupo Electrógeno debe ser cabinado o abierto?

Respuesta: Se *considera en el proyecto una caseta para el generador, por lo que el grupo podrá ser indistintamente cabinado o abierto.*

Ministerio Público
República del Paraguay
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Econ. Guido F. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público