MERCOSUR

FOCEM
FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR

MERCOSUL

Enmienda N° 1

Contratación Directa Nº 12/2011

ADQUISICIÓN DE BASCULAS Y TRANSFORMADORES PARA LAS FABRICAS DE MIEL DE LAS LOCALIDADES ACAHAY, MBUYAYPEY Y PIRIBEBUY

ID N° 213958

Para los efectos correspondientes, se comunica la modificación del Pliego de bases y Condiciones conforme el siguiente detalle:

Sección VI – Términos de Referencia - Especificaciones Técnicas

Lote 2 – transformadores trifásico de media tensión

ÍTEM	CANT	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	OBS
LOCALIDAD DE ACAHAY – DEPARTAMENTO DE PARAGUARI				
2.1	1	Accesorios y Equipos necesarios para montaje del Puesto de Distribución	• Estructuras de Soporte, Conexión y Aislación • Equipos de protección y seccionamiento • Sistemas de Puesta a Tierra • Tableros de Medición, Control y Protección • Extensión de línea: 100 m • Conexión Subterránea de la Línea Principal en Baja Tensión desde el Transformador hasta el Tablero Principal de la Fábrica.	• Montaje y puesta a punto. • Cada uno de estos equipos y materiales dimensionados y cuantificados para el ítem 1 • Conectar desde el Transformador (Lado Baja Tensión) hasta el Tablero Principal (Llave principal).

ÍTEM	CANT	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	OBS
LOCALIDAD CAPILLA CUE – CIUDAD DE PIRIBEBUY – DEPARTAMEMTO DE CORDILLERA				
2.2	1	Accesorios y Equipos necesarios para montaje del Puesto de Distribución	• Estructuras de Soporte, Conexión y Aislación • Equipos de protección y seccionamiento • Sistemas de Puesta a Tierra • Tableros de Medición, Control y Protección • Extensión de línea: 100 m • Conexión Subterránea de la Línea Principal en Baja Tensión desde el Transformador hasta el Tablero Principal de la Fábrica.	• Montaje y puesta a punto. • Cada uno de estos equipos y materiales dimensionados y cuantificados para el ítem 1 • Conectar desde el Transformador (Lado Baja Tensión) hasta el Tablero Principal (Llave principal).

V°B°

PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL A LAS MICROEMPRESAS - MINISTERIO DE HACIENDA - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

ÍTEM	CANT	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	OBS
LOCALIDAD DE MBUYAPEY – DEPARTAMENTO DE PARAGUARI				
2.3	1	Accesorios y Equipos necesarios para montaje del Puesto de Distribución	• Estructuras de Soporte, Conexión y Aislación • Equipos de protección y seccionamiento • Sistemas de Puesta a Tierra • Tableros de Medición, Control y Protección • Extensión de línea: 100 m • Conexión Subterránea de la Línea Principal en Baja Tensión desde el Transformador hasta el Tablero Principal de la Fábrica.	• Montaje y puesta a punto. • Cada uno de estos equipos y materiales dimensionados y cuantificados para el ítem 1. • Conectar desde el Transformador (Lado Baja Tensión) hasta el Tablero Principal (Llave principal).

PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL A LAS MICROEMPRESAS - PAIM - FOCEM
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS