MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA

DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

Pueblo de Pardos Libres – Capital de las Piedras

Emboscada, 04 de Junio del 2020.

A: Sr. Silvio Andrés Peña Saldívar
Intendente de Emboscada.

DE: Arq. Gregorio Javier Ortiz Gómez
Fiscal de Obras.

Referencia: Proyecto "CONSTRUCCION DE PAVIMETO TIPO EMPEDRADO - 422 ML BARRIO FINO".

Objeto: Aprobación de Proyecto.

Me dirijo a Ud. a fin remitirle los documentos y planos de obras "CONSTRUCCION DE PAVIMETO TIPO EMPEDRADO - 422 ML BARRIO FINO", sitio en el CASCO URBANO - BARRIO FINO, y; solicitar la aprobación de este.

Forma parte de esta nota los siguientes documentos:

- La presente Solicitud.
- Fotos de Inicio del sitio de obras.
- Planos de Arquitectura acotadas y detalles.
- Planilla de Presupuesto y cómputo métrico.
- Planilla de Computo métrico.
- Planilla Cronogramas de obras.
- Especificaciones técnicas.

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA
MESA DE ENTRADA
ENTRADA Nº: 1497/2020
RECURRENTE: Arq. Gregorio Ortiz
FECHA: 04/06/2020 HORA: 09:09
DOC. ENTREGADO:
FIRMA

Sin otro particular me despido de Ud. con el respeto de siempre.

Atentamente.

Silvio A. Peña Saldivar
AUTORIZADO

Arq. Gregorio Javier Ortiz Gómez
Proyectista

Arq. Gregorio Javier Ortiz Gómez
Reg. Prof. N° 2059

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMETO TIPO EMPEDRADO - " 422 ML BARRIO FINO"
UBICACION: CASCO URBANO - BARRIO FINO
REFERENCIA: 422 metros lineal de empedrado de 6 metros de ancho con cordón de hormigón.

FOTOS DE INICIO



Foto 1. Vista del inicio del tramo del proyecto.



Foto 2. Vista del ramal a mitad del tramo que forma una "Z" invertida.

.



Foto 3. Vista desde el final del tramo con dirección al inicio del mismo.

Arq. Gregorio Javier Ortiz Gómez
Reg. Prof. N° 2059



PLANTA GENERAL



SECCION 1



SECCION 2

Arq. Gregorio Javier Ortiz Gómez
Reg. Prof. N° 2059

OBRA:	MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA Pueblo de Pardos Libres - Capital de las Piedras Colon y pa'i Prieto - telefono 0529 20025	
AÑO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	LAMINA N°
2020	**CONSTRUCCION PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - "422 ml BARRIO FINO"** CASCO URBANO - BARRIO FINO	02

MUNICIPALIDAD EMBOSCADA

PLANTA DE UBICACION

Arq. Gregorio Javier Ortiz Gómez
Reg. Prof. Nº 2059

OBRA:	MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA Pueblo de Pardos Libres - Capital de las Piedras Colon y pa'i Prieto - telefono 0529 20025	
AÑO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	LAMINA Nº
2020	**CONSTRUCCION PAVIMENTO** **TIPO EMPEDRADO - "422 ml BARRIO FINO"** CASCO URBANO - BARRIO FINO	01

MUNICIPALIDAD EMBOSCADA



PLANTA LOMADA





SECCION 1
DETALLE DE LOMADA

Arq. Gregorio Javier Ortiz Gómez
Reg. Prof. N° 2059

OBRA:	MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA Pueblo de Pardos Libres - Capital de las Piedras Colon y pa'i Prieto - telefono 0529 20025	
AÑO 2020	DEPARTAMENTO DE OBRAS **CONSTRUCCION PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - "422 ml BARRIO FINO"** CASCO URBANO - BARRIO FINO	LAMINA N° 03

MUNICIPALIDAD EMBOSCADA

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMETO TIPO EMPEDRADO - " 422 ML BARRIO FINO"

UBICACION: CASCO URBANO - BARRIO FINO

REFERENCIA: 422 metros lineal de empedrado de 6 metros de ancho con cordón de hormigón.

Nº	Descripción	un	Cant.	P.Unit	Total
1	**Construcción de empedrado**				
1.1	Limpieza de terreno-Perfilado hora maquina	H/M	9.00		
1.2	Cordón de hormigón prefab. 10x40x50cm	ML	843.00		
1.3	Empedrado de piedra arenisca de la zona compactada y terminación triturada 6ta.	M2	2,532.00		
1.4	Relleno para respaldo de cordón	M3	20.00		
1.5	Relleno y compactación para nivelación sub-rasante	M3	50.00		
1.6	Cartel de obra 1 x 1,20m s/ estructura metálica.	GL	1.00		
1.7	Retiro de piedra y suelo sobrante	GL	1.00		
2	**Construcción reductor de velocidad ("Lomada")**				
2.1	Reductor de velocidad de H°.A°. 0,50 m de ancho, sobre pavimento pétreo.	ML	30.00		
				TOTAL	

Son guaraníes:

Arq. Gregorio Javier Ortiz Gómez
Reg. Prof. N° 2059

PLANILLA DE CRONOGRAMA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMETO TIPO EMPEDRADO - " 422 ML BARRIO FINO"

UBICACION: CASCO URBANO - BARRIO FINO

REFERENCIA: 422 metros lineal de empedrado de 6 metros de ancho con cordón de hormigón.

		1° Mes				2° Mes				3° Mes			
N°	**Descripción**	**1ra. S.**	**2da. S.**	**3ra. S.**	**4ta. S.**	**1ra. S.**	**2da. S.**	**3ra. S.**	**4ta. S.**	**1ra. S.**	**2da. S.**	**3ra. S.**	**4ta. S.**
1	**Construcción de empedrado**												
1.1	Limpieza de terreno-Perfilado hora maquina												
1.2	Cordón de hormigón prefab. 10x40x50cm												
1.3	Empedrado de piedra arenisca de la zona compactada y terminación triturada 6ta.												
1.4	Relleno para respaldo de cordón												
1.5	Relleno y compactación para nivelación sub-rasante												
1.6	Cartel de obra 1 x 1,20m s/ estructura metálica.												
1.7	Retiro de piedra y suelo sobrante												
2	**Construcción reductor de velocidad ("Lomada")**												
2.1	Reductor de velocidad de H°.A°. 0,50 m de ancho, sobre pavimento pétreo.												

Arq. Gregorio Javier Ortiz Gómez
Reg. Prof. N° 2059