PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS

OBRA: CERCADO PERIMETRAL
UBICACIÓN: ESCUELA AGRICOLA - CORPUS CHRISTI
PROPIETARIO: GOBERNACION DE CANINDEYU
DOMICILIO: SALTO DEL GUAIRA
PROFESIONAL: ARQ. PORFIRIA FARIÑA
DOMICILIO: SALTO DEL GUAIRA

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

ITEM	*Código Catálogo*	*DESCRIPCION*	*UNID.*	*CANT.*	*PRECIO UNIT.*	*PRECIO TOTAL*
1.0	**72131601-002**	**PREPARACION DEL TERRENO (limpieza) TRAZADO Y REPLANTEO**	un	1,00		
2.0	**72131601-004**	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**				
2.1		Zapata de Hormigon Armado 0,30 x0,30 x 0,40	m3	4,35		
2.2		Pilar Hº Aº 15 x 15 X 2,00	m3	5,40		
3.0	**72131601-005**	**MAMPOSTERIAS**				
3.1		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	75,00		
3.2		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	600,00		
4.0	**72131601-008**	**REVOQUES**				
4.1		Pared: a dos capas, filtrado	m2	1.200,00		
5.0	**72102401-002**	**PINTURA DE:**				
5.1		Pared, al crilico	m2	1.200,00		
6.0	73121602-007	**SERVICIO DE HERRERIA**				
6.1		Portico de Ho Ao y porton metalico de 3,00 x 2,00	u	1,00		
7.0	**82101502-004**	**CARTEL DE OBRAS**	un	1,00		
8.0	**72131601-013**	**LIMPIEZA FINAL**	un	1,00		
TOTAL						

PLANOS



PLANTA GENERAL



PORTÓN PEATONAL



POSTE ESQUINERO
DE HORMIGÓN ARMADO





DETALLE DEL CERCADO