COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.
Gerencia Operativa de Contrataciones
División Licitaciones
Alberdi Nº 619 – 1er. Piso
Asunción - Paraguay

Asunción, 9 de diciembre de 2013

A LOS OFERENTES:

REF.: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/2013 – "SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÓDULOS DE EQUIPOS DE CONMUTACIÓN CENTRALES EWSD". ID 253643.

ADENDA Nº 2

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a fin de comunicarles que el Directorio de COPACO S.A., en reunión de fecha 6 de diciembre de 2013, según consta en el Acta N° 62, ha resuelto autorizar la introducción de modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación por Concurso de Ofertas de referencia, específicamente en el siguiente punto:

Sección III. Suministros Requeridos.

Donde dice:

SECCION III - SUMINISTROS REQUERIDOS

1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SERVICIO DE REPARACION DE MÓDULOS DE EQUIPOS DE CONMUTACIÓN CENTRALES EWSD			
ITEM	**MODULOS**	**CARACTERISTICAS**	**DESCRIPCIÓN TECNICA**
1	MODULO IOP SCDV	S30810-Q952-X1	Módulo de procesamiento de entrada y salida para interfaz serial con protocolo VX25/X25.
2	MODULO MUH	S30810-Q1088-X-800-3/01	Módulo de unidad de memoria.
3	MODULO CPEX	S30810-Q930-X15-3/01	Módulo parte de ejecución de programas
4	MODULO DIUDC32	S30810-Q1007-X32-1	DLU Módulo de unidad de interfaz digital para unidad de línea digital, 2048 Kbits, módulo C
5	MODULO DIUDA32	S30810-Q86-X32-X	DLU Módulo de unidad de interfaz digital para unidad de línea digital, 2048 Kbits, módulo A
6	MODULO FMTU	S30810-Q1112-X202	Modulo para equipo unidad de prueba
7	MODULO ALEX	S30810-Q967-X	DLU Módulo que detecta las alarmas al EWSD mediante indicadores de alarmas
8	MODULO BD	S30810-Q1321-X-2	Módulo distribuidor de bus.
9	MODULO BDB	S30810-Q1002-X200	Módulo básico de distribuidor de bus para unidad de línea digital.
10	MODULO BDE	S30810-Q1003-X200	Módulo de ampliación de distribuidor de bus para unidad de línea digital.
11	MODULO DCCDC	S30050-Q5862-C	DLU conversor de corriente continua CC
12	MODULO BDCG	S30810-Q809-X201	Módulo distribuidor de bus con generador de impulsos de reloj para unidad de línea digital.
13	MODULO GCG11A	S30810-Q888-X4	Módulo de grupo generador de clock

Ing. Norma Fernández de Burgos
Gerente Operativo de Contrataciones
UOC - Copaco S.A.

14	MODULO GPLSD	S30810-Q1339-401	LTG Procesador de grupo de líneas y troncales tipo M (LTGM) con parte SILC para centrales digitales
15	MODULO GPLC	S30810-Q1349-X301	LTG Módulo procesador de grupo LTGM
16	MODULO GPNYD	S30813-Q27-A288	LTG Módulo procesador de grupo para LTGN para PCM30 con memoria de 16 mbytes
17	MODULO SLMA:FPE	S30810-Q1325-X203	DLU Módulo de línea de abonado analógico para DLU sin generador de corriente de llamada con chip AMD p/ 16 puertos de abonados
18	MODULO DLUS30A	S30810-Q1493-X	DLU Módulo de control de unidad de línea digital
19	MODULO SLMA:ITM	S30813-Q101-X403	DLU Módulo de línea de abonado analógico para DLU con función integrada de prueba de línea para 16 puertos de abonados normales
20	MODULO RGMG	S30810-Q813-X	Módulo generador de tensiones de llamadas y de cómputo para abonados analógicos
21	MODULO LCMM	S30810-Q1113-X4	Módulo para medición de nivel

El oferente deberá acompañar su oferta con una Garantía de 1 (un) año, contado a partir de la Recepción Técnica Provisoria del servicio.

2. PLAN DE ENTREGA

SERVICIO DE REPARACION DE MÓDULOS DE EQUIPOS DE CONMUTACIÓN CENTRALES EWSD					
Ítem	**Descripción del Bien**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Lugar de entrega de los Bienes**	**Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes**
1	MODULO MUH	1	Unidad	La entrega de los módulos reparados se hará en una sola partida en el Sub Depósito Nº 2 del Departamento Conmutación (Sub Gerencia de Infraestructura y Redes de Acceso – Gerencia Técnica) sito en central 2 – Ciudad Nueva. De lunes a viernes, de 07:30 a 14:30 horas. El fiscal del contrato será el encargado de la recepción de los mismos.	120 (ciento veinte) días calendario El plazo comenzará a regir a partir del día siguiente de la fecha de firma del contrato.
2	MODULO CPEX	1	Unidad		
3	MODULO DIUDC32	1	Unidad		
4	MODULO DIUDA32	10	Unidad		
5	MODULO FMTU	3	Unidad		
6	MODULO ALEX	5	Unidad		
7	MODULO BD	2	Unidad		
8	MODULO BDB	10	Unidad		
9	MODULO BDE	5	Unidad		
10	MODULO DCCDC	10	Unidad		
11	MODULO BDCG	10	Unidad		

Ing. Norma Fernández de Burgos
Gerente Operativo de Contrataciones
UOC - Copaco S.A.

12	MODULO GCG11A	10	Unidad		
13	MODULO GPLSD	2	Unidad	La entrega de los módulos reparados se hará en una sola partida en el Sub Depósito Nº 2 del Departamento Conmutación (Sub Gerencia de Infraestructura y Redes de Acceso – Gerencia Técnica) sito en central 2 – Ciudad Nueva. De lunes a viernes, de 07:30 a 14:30 horas. El fiscal del contrato será el encargado de la recepción de los mismos.	120 (ciento veinte) días calendario El plazo comenzará a regir a partir del día siguiente de la fecha de firma del contrato.
14	MODULO GPLC	10	Unidad		
15	MODULO GPNYD	3	Unidad		
16	MODULO SLMA:FPE	3	Unidad		
17	MODULO DLUS30A	33	Unidad		
18	MODULO SLMA:ITM	10	Unidad		
19	MODULO RGMG	160	Unidad		
20	MODULO LCMM	8	Unidad		
21	MODULO MUH	5	Unidad		

La entrega de los módulos reparados se hará en una sola partida dentro del plazo establecido e incluye el retiro y la entrega en el Sub Depósito Nº 2 del Departamento Conmutación (Sub Gerencia de Infraestructura y Redes de Acceso – Gerencia Técnica) sito en central 2 – Ciudad Nueva. De lunes a viernes, de 07:30 a 14:30 horas. El fiscal del contrato será el encargado de la recepción de los mismos.

El plazo de entrega y cumplimiento es de 120 (ciento veinte) días calendario y comenzará a regir a partir del día siguiente de la fecha de la firma del contrato.

Una vez concluida la entrega total de los módulos reparados el proveedor deberá solicitar por escrito la recepción técnica provisoria.

Dentro de los 10 (diez) días siguientes a la presentación de la solicitud, la contratante deberá realizar la Verificación Técnica y si se ajustan a las Especificaciones Técnicas requeridas, se emitirá el Protocolo de Pruebas Técnicas, el cual servirá de base para la emisión del Acta de Recepción Técnica Provisoria, por parte del Dpto. Conmutación – Sub Gerencia de Infraestructura y Redes de Acceso – Gerencia Técnica.

Una vez completado el servicio y 1 (un) año después de la Recepción Provisoria, la Compañía emitirá el Acta de Recepción Técnica Definitiva del Servicio, a solicitud del proveedor.

Debe decir:

SECCION III - SUMINISTROS REQUERIDOS

1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SERVICIO DE REPARACION DE MÓDULOS DE EQUIPOS DE CONMUTACIÓN CENTRALES EWSD			
ITEM	**MODULOS**	**CARACTERISTICAS**	**DESCRIPCIÓN TECNICA**
1	MODULO IOP SCDV	S30810-Q952-X1-10/02	Módulo de procesamiento de entrada y salida para interfaz serial con protocolo VX25/X25.

Ing. Norma Fernández de Burgos
Gerente Operativo de Contrataciones
UOC - Copaco S.A.

2	MODULO MUH	S30810-Q1088-X800-3/01	Módulo de unidad de memoria.
3	MODULO CPEX	S30810-Q930-X15-3/01	Módulo parte de ejecución de programas
4	MODULO DIUDC32	S30810-Q1007-X32-1	DLU Módulo de unidad de interfaz digital para unidad de línea digital, 2048 Kbits, módulo C
5	MODULO DIUDA32	S30810-Q806-X32-X	DLU Módulo de unidad de interfaz digital para unidad de línea digital, 2048 Kbits, módulo A
6	MODULO FMTU	S30810-Q1112-X200	Modulo para equipo unidad de prueba
7	MODULO ALEX	S30810-Q967-X1	DLU Módulo que detecta las alarmas al EWSD mediante indicadores de alarmas
8	MODULO BD	S30810-Q1321-X-6	Módulo distribuidor de bus.
9	MODULO BDB	S30810-Q1002-X-9-11	Módulo básico de distribuidor de bus para unidad de línea digital.
10	MODULO BDE	S30810-Q1003-X-9-11	Módulo de ampliación de distribuidor de bus para unidad de línea digital.
11	MODULO DCCDC	S30810-Q5862-C-15	DLU conversor de corriente continua CC
12	MODULO BDCG	S30810-Q809-X200	Módulo distribuidor de bus con generador de impulsos de reloj para unidad de línea digital.
13	MODULO GCG11A	S30810-Q888-X4	Módulo de grupo generador de clock
14	MODULO GPLSD	S30810-Q1339-401	LTG Procesador de grupo de líneas y troncales tipo M (LTGM) con parte SILC para centrales digitales
15	MODULO GPLC	S30810-Q1349-X301-2/01	LTG Módulo procesador de grupo LTGM
16	MODULO GPNYD	S30813-Q27-A288-G1/01	LTG Módulo procesador de grupo para LTGN para PCM30 con memoria de 16 mbytes
17	MODULO SLMA:FPE	S30810-Q1325-X203	DLU Módulo de línea de abonado analógico para DLU sin generador de corriente de llamada con chip AMD p/ 16 puertos de abonados
18	MODULO DLUS30A	S30810-Q1493-X1	DLU Módulo de control de unidad de línea digital
19	MODULO SLMA:ITM	S30813-Q101-X403	DLU Módulo de línea de abonado analógico para DLU con función integrada de prueba de línea para 16 puertos de abonados normales
20	MODULO RGMG	S30810-Q813-X	Módulo generador de tensiones de llamadas y de cómputo para abonados analógicos
21	MODULO LCMM	S30810-Q1113-X4	Módulo para medición de nivel

El oferente deberá acompañar su oferta con una Garantía de 1 (un) año, contado a partir de la Recepción Técnica Provisoria del servicio.

2. PLAN DE ENTREGA

SERVICIO DE REPARACION DE MÓDULOS DE EQUIPOS DE CONMUTACIÓN CENTRALES EWSD					
Ítem	**Descripción del Bien**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Lugar de entrega de los Bienes**	**Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes**

Ing. Norma Fernández de Burgos
Gerente Operativo de Contrataciones
UOC - Copaco S.A.

1	MODULO IOP SCDV	1	Unidad	La entrega de los módulos reparados se hará en una sola partida en el Sub Depósito Nº 2 del Departamento Conmutación (Sub Gerencia de Infraestructura y Redes de Acceso – Gerencia Técnica) sito en central 2 – Ciudad Nueva. De lunes a viernes, de 07:30 a 14:30 horas. El fiscal del contrato será el encargado de la recepción de los mismos. La entrega de los módulos reparados se hará en una sola partida en el Sub Depósito Nº 2 del Departamento Conmutación (Sub Gerencia de Infraestructura y Redes de Acceso – Gerencia Técnica) sito en central 2 – Ciudad Nueva. De lunes a viernes, de 07:30 a 14:30 horas. El fiscal del contrato será el encargado de la recepción de los mismos.	120 (ciento veinte) días calendario El plazo comenzará a regir a partir del día siguiente de la fecha de firma del contrato. 120 (ciento veinte) días calendario El plazo comenzará a regir a partir del día siguiente de la fecha de firma del contrato.
2	MODULO MUH	1	Unidad		
3	MODULO CPEX	1	Unidad		
4	MODULO DIUDC32	10	Unidad		
5	MODULO DIUDA32	3	Unidad		
6	MODULO FMTU	5	Unidad		
7	MODULO ALEX	2	Unidad		
8	MODULO BD	10	Unidad		
9	MODULO BDB	5	Unidad		
10	MODULO BDE	10	Unidad		
11	MODULO DCCDC	10	Unidad		
12	MODULO BDCG	10	Unidad		
13	MODULO GCG11A	2	Unidad		
14	MODULO GPLSD	10	Unidad		
15	MODULO GPLC	3	Unidad		
16	MODULO GPNYD	3	Unidad		
17	MODULO SLMA:FPE	33	Unidad		
18	MODULO DLUS30A	10	Unidad		
19	MODULO SLMA:ITM	160	Unidad		
20	MODULO RGMG	8	Unidad		
21	MODULO LCMM	5	Unidad		

La entrega de los módulos reparados se hará en una sola partida dentro del plazo establecido e incluye el retiro y la entrega en el Sub Depósito Nº 2 del Departamento Conmutación (Sub Gerencia de Infraestructura y Redes de Acceso – Gerencia Técnica) sito en central 2 – Ciudad Nueva. De lunes a viernes, de 07:30 a 14:30 horas. El fiscal del contrato será el encargado de la recepción de los mismos.

El plazo de entrega y cumplimiento es de 120 (ciento veinte) días calendario y comenzará a regir a partir del día siguiente de la fecha de la firma del contrato.

Ing. Norma Fernández de Burgos
Gerente Operativo de Contrataciones
UOC - Copaco S.A.

COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.
Gerencia Operativa de Contrataciones
División Licitaciones
Alberdi Nº 619 – 1er. Piso
Asunción - Paraguay

Una vez concluida la entrega total de los módulos reparados el proveedor deberá solicitar por escrito la recepción técnica provisoria.

Dentro de los 10 (diez) días siguientes a la presentación de la solicitud, la contratante deberá realizar la Verificación Técnica y si se ajustan a las Especificaciones Técnicas requeridas, se emitirá el Protocolo de Pruebas Técnicas, el cual servirá de base para la emisión del Acta de Recepción Técnica Provisoria, por parte del Dpto. Conmutación – Sub Gerencia de Infraestructura y Redes de Acceso – Gerencia Técnica.

Una vez completado el servicio y 1 (un) año después de la Recepción Provisoria, la Compañía emitirá el Acta de Recepción Técnica Definitiva del Servicio, a solicitud del proveedor.

Atentamente,

Ing. Norma Fernández
Gerente – U.O.C.
Gerencia Operativa de Contrataciones