PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

RESTAURACION DE BLOQUES DE AULAS EN PLANTA BAJA EN LA ESCUELA BASICA Nº 727 CRISTO REY					
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio General**
1	**72102802-003**	**Restauracion de aulas**	**gl**	**1**	**0**
sub item	**trabajos a ejecutar**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unit.**	**Precio Total**
1.1	Provision y Colocacion de letrero de obra 1,00 x 2,00	uni	1,00		
1.2	Apuntalamiemto de techo galeria	m	98,13		
1.3	Demolicion de techo sin recuperacion	m2	954,72		
1.4	Demolicion de pilares	uni	30,00		
1.5	Demolicion de piso	m2	30,00		
1.6	Demolicion de contrapiso	m2	30,00		
1.7	Demolicion de instalacion electrica	gl	1,00		
1.8	Excavación y carga de cimiento con PBC.de pilares	m3	8,64		
1.9	Estructura de H° A° Viga de galeria 15 x 25	m3	3,68		
1.10	Muro de nivelacion de 0,60 cms.	m2	5,40		
1.11	Aislacion asfaltica de paredes	m2	8,40		
1.12	Muro de elevacion de 0,15 para revocar masisada de tirantes en galeria y apoyos	m2	14,31		
1.13	Pila de mamposteria 0,40 x 0,40 de ladrillos comunes	ml	79,50		
1.14	Techo de chapas sobre estructura de madera existente con membrana termoacustica	m2	954,72		
1.15	Revoque de pilares	m2	127,20		
1.16	Revoque de vigas a una capa	m2	93,22		
1.17	Contrapiso de H° de cascotes	m2	30,00		
1.18	Piso calcareo	m2	30,00		
1.19	Zocalo tipo calcareo	m	48,00		
1.20	Pintura de paredes exterior, pilares y viga de galeria	m2	556,91		
1.21	Pintura de paredes altura 1,5 sintetico	m2	241,93		
1.22	Pintura de viga de galeria al latex	m2	93,22		
1.23	Pintura de aberturas con pintura sintética	m2	141,00		
1.24	Pintura de canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	m	215,62		
1.25	Pintura de techo maderamen sintetico	m2	572,83		
1.26	Desague pluvial de canaletas y bajadas, desarrollo 33	m	215,62		
1.27	Instalacion electrica alimentacion de circuito de tomas	uni	46,00		
1.28	Instalacion electrica alimentacion de circuito de luces	uni	90,00		
1.29	Instalacion electrica alimentacion de circuito de ventiladores	uni	20,00		
1.30	Instalacion electrica pantalla acrilica con foco bajo consumo de 45 watt.-	uni	66,00		
1.31	Instalacion electrica portalamparas tipo plafon con foco bajo consumo de 20 Watt.-	ud.	24,00		
1.32	Instalacion electrica ventiladores de techo	uni	20,00		
1.33	Retiro de materiales y limpieza final	gl	1,00		

PLANO


N
PLANTA ARQUITECTONICA
sin escala
MUNICIPALIDAD DE J.E.ESTIGARRIBIA
DEPARTAMENTO DE CAAGUAZUA
ESC. BAS. 727 CRISTO REY
OBRA: REPARACION DE UN PABELLON