UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Rectorado
Campus Universitario, km. 8 lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este - Paraguay
Teléfono y Fax (061) 575478/80
Casilla de Correo N° 389
E-mail: rectorado@une.edu.py

Adenda Nº 01

MODIFICACIONES DEL LLAMADO POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 23 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - ID N° 325.486, CONVOCADO POR EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE.-

El Rectorado de la Universidad Nacional del Este, inserta en su llamado las siguientes modificaciones:

ANEXO B - DATOS DE LA CONTRATACIÓN (DDLC)
Los datos de la contratación serán consignados en la presente sección y en el SICP, los mismos forman parte de los Documentos de la presente contratación.

ANEXO C - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Especificaciones Técnicas

ITEMS	Código de Catálogo	Descripción	Presentación
1	72131601-006	Aislamiento horizontal de pared para cimiento - considerar material y mano de obra.	ML
2	72101607-004	Elevación ladrillo hueco de 6 agujeros de 15mm. Considerar material y mano de obra.	ML
3	72101607-006	Revoque fino de pared interior 1 capa, fratachado c/hidrófugo - considerar material y mano de obra.	M2
4	72101607-006	Revoque exterior 2 capas fratachado c/hidrófugo - considerar material y mano de obra.	M2
5	72131601-001	Picado de pared para instalaciones eléctricas. Mano de obra.	ML
6	72103003-001	Demolición de mampostería de ladrillo de 15mm existente, no implica modificación estructural.	M2
7	72103003-001	Demolición de revoque con problemas de humedad, en pared y cielorraso-losa, colocación de revestimiento impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos y reposición del revoque con hidrófugo - considerar material y mano de obra.	M2
8	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al barniz sintético a 4 manos con acabado fino incluye tratamiento de madera, lijado y colocación de spoiler metálico con goma - considerar material y mano de obra.	M2
9	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas sintético a 4 manos con acabado fino Incluye reparación de revoque y lijado - considerar material y mano de obra.	M2
10	72131601-012	Pintura de pasamanos de escalera de caño metálico de 2" con antióxido y al esmalte sintético a 2 manos, Incluye lijado - considerar material y mano de obra.	ML
11	72102402-001	Pintura interior al látex – acrílico a 2 manos - considerar material y mano de obra.	M2
12	72131601-012	Pintura exterior al látex - acrílico a 2 manos - considerar material y mano de obra.	M2
13	72131601-012	Pintura de canaleta de alero y bajada - considerar material y mano de obra.	ML

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección Administrativa U.O.C

14	72131601-012	Pintura al esmalte sintético de rejas, Incluye lijado y pintura anti oxido en los lugares necesarios (colores a definir por la Convocante) - considerar material y mano de obra.	M2
15	72131601-012	Pintura al esmalte sintético de Estructuras Metálica del Techo de camineros, Incluye lijado y pintura anti oxido en los lugares necesarios (colores a definir por la Convocante) - considerar material y mano de obra.	M2
16	72131601-004	Colocación de Zapatas de HºAº - considerar material y mano de obra.	M3
17	72131601-004	Colocación de encadenado inferior con fundación 20x40 - considerar material y mano de obra.	ML
18	72131601-015	Colocación pilar/columna de HºAº 20x40 - considerar material y mano de obra.	ML
19	72131601-004	Colocación de encadenado superior de HºAº 15x30 - considerar material y mano de obra.	ML
20	72102304-998	Readecuación de la instalación de agua corriente. Las mismas se repararán con cambios de cañerías, uniones y artefactos de ser necesario. (Incluye picado de pared, reconexión de ramales) considerar material y mano de obra.	ML
21	72102304-003	Readecuación del desagüe cloacal, mantenimiento y reparación de pérdidas. Las mismas se repararán con cambios de cañerías, uniones y artefactos de ser necesario. (Incluye picado de pared, reconexión de ramales) considerar material y mano de obra.	ML
22	72102304-002	Instalación de nuevas líneas de agua corriente caños de media y ¾ - considerar material y mano de obra.	ML
23	72102304-006	Instalación desagüe cloacal caños de 40, 50 y 100 -considerar material y mano de obra.	ML
24	72102304-001	Provisión y cambio de canillas metálicas sencillas con pico de ½ -considerar material y mano de obra.	ML
25	72102304-005	Instalación desagüe pluvial (bajadas) - considerar material y mano de obra.	ML
26	72102304-005	Reposición de rejilla metálica de 40x40cm con marco de ángulos L y varillas Ø 10 lisas para desagüe pluvial	M2
27	72101607-004	Reposición de zócalo calcáreo - considerar material y mano de obra.	ML
28	72131601-009	Contrapiso de cascotes de 7cm - considerar material y mano de obra.	M2
29	72131601-009	Carpeta de asiento para piso cerámico - considerar material y mano de obra.	M2
30	72131601-009	Provisión y colocación Piso cerámico 40x40 - considerar material y mano de obra.	M2
31	72102508-003	Revestimiento de azulejos 40x40 en baños - considerar material y mano de obra.	M2
32	72103003-001	Demolición de techo de chapa zinc y retiro de maderamen.	M2
33	72131601-007	Colocación de Techo de chapa zinc de CH24 de 90cm de ancho y 5mts de largo, con aislamiento isolante-térmico y perfilería metálica - considerar material y mano de obra.	M2
34	72102304-005	Provisión y colocación Canaleta embutida D=100 CH 26	ML
35	72102304-005	Provisión y colocación Canaleta alero D=40 CH 26	ML
36	72131601-007	Impermeabilización de chapa zinc con aplicación de pintura acrílica e impermeabilizante a 8 manos, con refuerzo de tela entramada poliéster o membrana fría - considerar material y mano de obra	M2
37	72131601-007	Reparación de goteras en techo. cambio de chapas - considerar material y mano de obra	M2

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR RECTORADO Dirección Administrativa U.O.C

38	72131601-007	Provisión y colocación Estructura metálica perfil U de 3" doble con zigzag de ángulos de 7/8 - considerar material y mano de obra	ML
39	72102304-001	Limpieza de artefactos sanitarios con ácido muriático y de cañerías con soda cáustica	UN
40	72131601-011	Cambio y provisión de Inodoro con cisterna alta, incluye bajada y caño flexible para cisterna - considerar material y mano de obra.	UN
41	72131601-011	Cambio de Inodoro con cisterna alta, incluye bajada y caño flexible para cisterna - considerar mano de obra.	UN
42	72102304-001	Cambio y provisión de ducha eléctrica - considerar material y mano de obra.	UN
43	72102304-001	Cambio y provisión de accesorios sanitarios (juego de grifería, cajas sifonadas para desagüe - considerar material y mano de obra	UN
44	72102304-006	Conexión cámara séptica al pozo ciego - considerar material y mano de obra.	UN
45	72102304-001	Cambio y provisión de mingitorio - considerar material y mano de obra.	UN
46	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al barniz sintético a 4 manos con acabado fino incluye tratamiento de madera, lijado y colocación de spoiler metálico con goma - - considerar material y mano de obra.	M2
47	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas sintético a 4 manos con acabado fino Incluye reparación de revoque y lijado - - considerar material y mano de obra.	M2
48	72131601-012	Pintura de pasamanos de escalera de caño metálico de 2" con antióxido y al esmalte sintético a 2 manos, Incluye lijado - - considerar material y mano de obra.	M2
49	72102402-001	Pintura interior al látex – acrílico a 2 manos - - considerar material y mano de obra.	M2
50	72131601-012	Pintura exterior al látex - acrílico a 2 manos - - considerar material y mano de obra.	M2
51	72131601-012	Pintura de canaleta de alero y bajada - - considerar material y mano de obra.	M2
52	72131601-012	Pintura al esmalte sintético de rejas, Incluye lijado y pintura anti oxido en los lugares necesarios (colores a definir por la Convocante) – considerar material y mano de obra.	M2

2. Plan de Entregas

El plazo de entrega de los servicios, no deberá sobrepasar 30 (treinta) días corridos posteriores a la recepción de la orden de servicio emitida por la convocante, salvo debida justificación del proveedor para una posterior entrega. Para el caso de que algún servicio no reúna las especificaciones técnicas solicitadas o posea alguna falla, el mismo deberá ser repuesto por el proveedor, sin costo alguno para la Institución en un plazo de 3 (tres) días. Si el oferente no cumpliere con el plazo de entrega pactado, el Rectorado cobrará una multa del 1% (un por ciento) sobre el valor de los bienes no suministrados, por cada día de atraso, conforme lo establece al Art. 20 Inc. "t" de la Ley 2051.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
Dirección Administrativa
U.O.C

Lic. Gladys López
Encargada de UOC

Ciudad del Este, 16 de octubre de 2017