MUNICIPALIDAD DE TOBATÍ

Concepción esq. 14 de Mayo - Telefax: (0516) 262206
Email: municipalidadtobati@gmail.com
Tobatí - Paraguay

A continuación se pone a su consideración la planilla de cómputo métrico sobre el cambio de ubicación de una acometida eléctrica en el recinto municipal - *"Ubicación Google Maps: -25.260065, -57.081226".*

N°		Rubros	Unidad	Cantidad
1		**Trabajos preliminares**		
		Desmontaje de acometida existente sobre calle Concepción	Global	1,00
		Desmontaje de cableado de tablero	Global	1,00
2		**Instalación eléctrica - translado de acometida**		
		Línea aérea de cruce de calle con cable preensamblado	Metro lineal	20,00
		Línea aérea de alimentación con cable preensamblado	Metro lineal	50,00
		Puesto de medición trifásica	Global	1,00
		Caja y llaves TM	Global	1,00
		Cableado y equilibrio de cargas	Global	1,00
3		**Limpieza**		
		Limpieza final de obra	Global	1,00