Itá, 08 de Mayo de 2021.-

ADENDA Nº 01/21

LICITACION PÚBLICA NACIONAL (LPN) Nº 01/2021

"CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y COMEDOR EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE ITÁ" ID: 390135

La Municipalidad de Itá de conformidad con el Art. 22 de la Ley 2051/03 y el art. 40 del Decreto Nº 21909/03 que reglamenta la citada ley y en uso de sus atribuciones, emite la siguiente adenda a fin de realizar las siguientes modificaciones:

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE ITÁ

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº. 01/2021 –
CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y COMEDOR EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE ITÁ

ID 390135

BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA MUNICIPIOS

Tercera Versión

Aprobado por Resolución DNCP N° 2859 de fecha 13 de julio de 2020

CONTRATACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “ ” en estas bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

- Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de garantizar la no contratación de menores.
- Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada nocturna.
- Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.
- Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

- El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.
- El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos, disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la institución, entre otros.
- El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

- No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima.
- No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o empleados de sus socios comerciales.
- Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
- Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
- Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.

GENERALIDADES

1. Fraude y corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate;

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).

2. Condiciones de participación

Podrán participar en esta contratación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o

limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado establecidas en la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

Para los procedimientos llevados a cabo a través de la Modalidad Complementaria de Subasta a la Baja Electrónica, adicionalmente a lo establecido en el párrafo anterior el oferente deberá considerar las siguientes condiciones de participación:
Que se encuentren registrados/as en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), debiendo suscribir ante el mismo una Declaración Jurada en la cual manifiesta que tiene pleno conocimiento y acepta las reglas del proceso para su activación como oferente. La Declaración Jurada referida, podrá ser descargada desde el SICP, módulo del SIPE.
Que activados/as conforme al SIPE posean su Usuario y Contraseña, personal e intransferible, salvo que los mismos hayan sido cancelados por el Sistema, de conformidad a la reglamentación específica. La pérdida del usuario y contraseña deberá ser comunicada a la DNCP para que, a través del Sistema, sea bloqueado el acceso inmediatamente; y
Como requisito para la participación en la Subasta a la Baja Electrónica, el oferente deberá manifestar en el campo previsto en el Sistema Electrónico, que cumple plenamente los requisitos de habilitación y que su propuesta de precios está conforme con las exigencias del pliego de bases y condiciones.

3. Prohibición de negociar (art. 20, inciso f, Ley N° 2051/03)

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases y condiciones de la licitación, así como en las ofertas presentadas por los participantes podrá ser negociada.

4. Protestas

Las personas interesadas podrán protestar por escrito o a través de medios remotos de comunicación electrónica ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, contra los actos que contravengan las disposiciones que rijan la materia objeto de este documento, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a aquél en que éste ocurra o el oferente tenga o deba haber tenido conocimiento del acto.

5. Denuncias

Cualquier persona puede realizar las denuncias de supuestos hechos de corrupción o de irregularidades en este proceso de contratación o en cualquier otro que tenga conocimiento, a través del Portal de Contrataciones Públicas (www.contrataciones.gov.py), utilizando el Programa de Protección al Denunciante, que garantiza la confidencialidad de los datos del denunciante, y cuya investigación puede monitorearse a través del Portal.

6. Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

Las partes se someterán a arbitraje: si
En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la ley Nº 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

7. Documentos complementarios

En todo lo que no esté expresamente indicado en estas bases y condiciones sobre preparación, presentación, evaluación y adjudicación de ofertas, aplicarán supletoriamente el pliego de bases y condiciones estándar para la contratación de obras y los aspectos generales del contrato, aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
A los efectos de prever alguna omisión que se realiza en el presente documento, se debe consultar en primer término el pliego de bases y condiciones estándar para la contratación de obras, aprobado por la DNCP y de uso obligatorio, en todas sus partes, en concordancia con el decreto y ley en materia de contratación públicas vigentes.

8. Confidencialidad de la oferta

Los oferentes deberán indicar mediante declaración jurada con su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la **Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL".** Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá que toda la oferta y su documentación son públicas.

DATOS DE LA LICITACIÓN

1. Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la licitación que obren en el mismo.

2. Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración sobre las bases y condiciones de esta contratación podrá solicitarla a la convocante, por medio del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y dirección indicadas por la convocante.
La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.
La convocante publicará su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.
La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.
La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

3. Adenda

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en las bases de la licitación y/o en los contratos suscriptos. La adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.
La convocante podrá introducir modificaciones o enmiendas a las bases y condiciones, siempre y cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley.
Las modificaciones o enmiendas que realicen las convocantes a las bases y condiciones deberán quedar asentadas en una adenda numerada y fechada que formará parte del mismo.
La convocante podrá prorrogar el plazo de presentación de ofertas a fin de dar a los posibles oferentes, un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta la enmienda en la preparación de sus ofertas. Esta prórroga deberá quedar asentada en la adenda citada.

4. Documentos de la oferta

Las bases y condiciones, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el apartado pertinente de estas bases y condiciones.

5. Oferentes en Consorcio

Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.
Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.
Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

6. Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.
A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.
Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.
No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

7. Disconformidades, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluación requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.
A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.
Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los documentos de la contratación, la convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.

d) Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Para los procedimientos llevados a cabo a través de la Modalidad Complementaria de Subasta a la Baja Electrónica,

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio total y el precio unitario será corregido.

2. Los precios subtotales podrán ser corregidos siempre que se mantenga inalterable el precio total obtenido en la SBE.

3. En ambos casos, los precios unitarios modificados no podrán ser superiores a los precios unitarios iniciales que figuran en el Acta de Sesión Pública Virtual de la SBE.

4. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo, aun cuando el resultado varíe del precio total que se encuentra en el Acta de Sesión Pública Virtual de la SBE como precio final.

5. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.

8. Idioma de la Oferta

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción: NO APLICA.

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

9. Idioma del Contrato

En el contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en el idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción

realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.
El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

10. Moneda de la oferta y moneda de pago

La moneda de la oferta y pago será: En Guaraníes para todos los oferentes
La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta.
Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en décimos y céntimos.

11. Visita al sitio de obras

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:
Fecha y día: 17 de Mayo de 2021
Lugar: Instituciones Beneficiadas
Hora: De 08:30 a 12:00 hs.-
Procedimiento: ***Los interesados deberán presentarse en la oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad de Limpio, en las fechas y horas indicadas en este apartado, donde será el punto de partida para luego dirigirse a las Instituciones donde se realizarán las obras, acompañado del funcionario responsable. Se tendrá una tolerancia de 15 minutos de espera para los potenciales interesados para la visita fijada.***
Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: C.P. Lorena Cristina Avalos López
Participación obligatoria: NO
Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.
Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.
Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

12. Datos para la identificación al sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:
Finca o Matrícula Nº: 0
Padrón o Cuenta Corriente Catastral Nº: 0
Sitio donde se ejecutará la obra: En Instituciones Educativas del distrito de Itá, especificado y localizado en la geolocalización adjunto a este proceso.
LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y COMEDOR (APANI)
UBICACIÓN: Escuela Básica Nº. 7288 “KUARAHY RESE” - Compañía Aveiro.

UBICACIÓN: Escuela Básica Nº. 402 "PROF. PORFIRIO CHAMARRO" - Compañía Las Piedras.
UBICACIÓN: Escuela Básica Nº. 3453 "SAGRADA FAMILIA" – Zona Paranambú.
UBICACIÓN: Escuela Básica Nº. 982 "SAN ISIDRO" - Compañía Calle Ybate.
UBICACIÓN: Centro de Educación Especial y Rehabilitación "VIRGEN DE LA PAZ" – APANI – Barrio San Blas ciudad de Itá.

LOTE 2: CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y COMEDOR (ITÁ POTY)
UBICACIÓN: Escuela Básica Nº. 4076 "ITÁ POTY" – Barrio Villa Rossana – ciudad de Itá.
UBICACIÓN: Escuela Básica Nº. 706 "ANTONIO J. DELVALLE" – Calle Gral. Díaz y Curupayty – Ciudad de Itá.
UBICACIÓN: Escuela Básica Nº. 2405 "DOÑA ESTANISLAA GAONA DE DOLDAN" – Barrio San Antonio – ciudad de Itá.
UBICACIÓN: Escuela Básica Nº. 302 "JUAN E O'LEARY" – Barrio San Antonio – ciudad de Itá.

13. Precio y Formulario de la Oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:
   a. La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
   b. En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
   c. En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
   d. En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:
   a. Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y
   b. El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.
4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios suministrados en virtud del contrato no podrán ser diferentes a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.
5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.
6. **En caso de admitirse el sistema de adjudicación por Abastecimiento Simultáneo: NO APLICA**

14. Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.
4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

15. Periodo de validez de la oferta

Las ofertas deberán mantenerse válidas por: 90 (noventa) días calendarios a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.
La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.
El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Para los procedimientos llevados a cabo a través de la Modalidad Complementaria de Subasta a la Baja Electrónica, las ofertas deberán permanecer válidas por el período determinado en las bases y condiciones, que se computará a partir del inicio de la etapa competitiva.

16. Garantías: instrumentación, plazos y ejecución

1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas por las normativas vigentes.

Para los procedimientos llevados a cabo a través de la Modalidad Complementaria de Subasta a la Baja Electrónica, la garantía de mantenimiento de ofertas presentada en los términos del párrafo anterior, deberá cubrir el precio total de la oferta en la etapa de recepción de propuestas.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.
3. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".
4. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente manera:

a) Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran,

b) Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.

5. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:
   a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
   b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
   c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
   d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
      d.1 Suministrar los documentos indicados en las bases y condiciones para la firma del contrato,
      d.2 Firmar el contrato,
      d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
      d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
      d.5 Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas.
      d.6 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.

Para los procedimientos llevados a cabo a través de la Modalidad Complementaria de Subasta a la Baja Electrónica, si el oferente no presentare su oferta en la fecha y hora señaladas, previo requerimiento por parte de la Convocante, la garantía de mantenimiento de ofertas será ejecutada, de conformidad a la reglamentación pertinente.

6. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las

causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

7. Si la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez días calendario posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes.

17. Periodo de validez de la garantía de mantenimiento de oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días corridos) será de: 120 (ciento veinte) días, a partir de la fecha límite de presentación de la oferta. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.
El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Para los procedimientos llevados a cabo a través de la Modalidad Complementaria de Subasta a la Baja Electrónica, la garantía de mantenimiento de ofertas deberá permanecer válida por el periodo determinado en el pliego de bases y condiciones.

En el caso de que la competencia se desarrolle por más de un día, la garantía de mantenimiento de oferta deberá cubrir a partir del primer día del inicio de la etapa competitiva.

18. Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: 10% (diez por ciento).
La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

19. Periodo de validez de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 120 (ciento veinte) días.

20. Solicitud de pago de anticipo

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación: NO APLICA.

a. Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: NO APLICA.
b. Dirección: NO APLICA.
c. Horario de atención: NO APLICA.
d. Oficina y/o departamento: NO APLICA.
e. Responsable de la recepción: NO APLICA.
f. Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud: NO APLICA.
g. Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas: NO APLICA.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que este debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la legislación vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.
4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.
5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerará que el anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.
6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cláusula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.
7. El contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilización que se requieran específicamente para la ejecución del contrato. El contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante realizará el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estará obligado a proporcionar a la contratante los comprobantes, certificaciones y cualquier otra información que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del plan de inversión del anticipo.
8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.
9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la

contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.
10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.

21. Sistema de presentación de ofertas

El sistema de presentación de ofertas para esta licitación será: un sobre
Los sobres deberán:
1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP;
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas; y
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.
Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

El punto 5 de la presente cláusula no será aplicable para los procedimientos llevados a cabo a través de la Modalidad Complementaria de Subasta a la Baja Electrónica, atendiendo a que todos los procedimientos de Subasta serán de un solo sobre.

22. Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.
La convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.
Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Para los procedimientos llevados a cabo a través de la Modalidad Complementaria de Subasta a la Baja Electrónica, culminada la etapa competitiva, presentarán las ofertas físicas en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP, los siguientes participantes requeridos: NO APLICA.

23. Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío

de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

24. Apertura de Ofertas

1. La convocante abrirá las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION". Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION". Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.
6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.
7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas.
8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.
9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Evaluación de las ofertas

Para la evaluación y comparación de las ofertas, la convocante utilizará los siguientes criterios:
De conformidad al artículo 34, penúltimo párrafo de la Ley N° 2051/03 *"De Contrataciones Públicas",* las ofertas se aceptarán siempre que provengan de personas físicas o jurídicas que cuenten con la solvencia técnica, económica y legal suficiente para responder a los compromisos asumidos frente al Estado Paraguayo y que su actividad comercial o industrial se encuentre vinculada con el tipo de bienes, servicios u obras a contratar.

2. Requisitos de calificación legal

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones y/o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/2003, declaración que forma parte del formulario de oferta.
Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar (Art. 40 Ley N° 2051/2003) a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o posteriormente, hasta la fecha de firma del contrato.
A los efectos de la verificación de la prohibición contenida en los incisos a) y b) del artículo 40 de la Ley, el comité de evaluación de ofertas, deberá utilizar la metodología de evaluación que para el efecto disponga la DNCP.

a) Análisis de los precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.
El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

b) Certificado de Producto y Empleo Nacional

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.
La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.
El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.
Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a. Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término "servicio" aquello que comprende a los servicios en general, las consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).
Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.
Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Para los procedimientos llevados a cabo a través de la Modalidad Complementaria de Subasta a la Baja Electrónica, el certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora de la etapa competitiva.

c) Margen de Preferencia local

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma o empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma o empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma o empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma o empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.
En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia nacional, se

le aplicará únicamente el margen de este último.

3. Requisitos Documentales para la evaluación de las condiciones de participación:

a) **Formulario de Oferta ***   *[El formulario de oferta y lista de precios serán generados electrónicamente y descargados del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente]*
b) **Garantía de Mantenimiento de Oferta***   *La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.*
c) **Certificado de cumplimiento con la Seguridad Social (**)**
d) **Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC,** en caso de contar. **(**)**
e) Constancia de presentación de la **"Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos**" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. **(**)**
f) Certificado de cumplimiento tributario. **(**)**
g) Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente **(**)**
Documentos legales
I. Oferentes Individuales. Personas Físicas.
a) Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta. **(*)**
b) Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC. **(*)**
c) En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes. **(*)**
II. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.
a) Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección General de Registros Públicos. **(*)**
b) Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC   c) Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.
d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. **(*)**
III. Oferentes en Consorcio.

a)	Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en el Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. **(*)**
b)	Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). **(*)**
c)	Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en **(*)**: 1) Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o 2) Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
d)	Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en **(*)**: 1) Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la empresa líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o 2) Los documentos societarios de la empresa líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.
Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas o al inicio de la etapa competitiva para procesos de SBE.

d) Capacidad financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida
	Oferente Individual	Consorcios			
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder	

• **Coeficiente de Liquidez**: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. (2017 – 2018 – 2019).	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir con el requisito.		Completar el **Formulario N° 5**
• **Coeficiente de Solvencia:** Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados (2017 – 2018 – 2019).	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir con el requisito.		Completar el **Formulario N° 5**
• Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes **activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros** (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. • El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el *25%* del requisito mínimo	Debe cumplir por lo menos con el *40%* del requisito mínimo	Completar el **Formulario N° 5**

contractuales del adjudicatario será: 20% del monto ofertado. Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución. Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras.					

d.1. Requisitos documentales para evaluar el presente criterio:

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

a)	Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.
b)	Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.
c)	Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2017, 2018 y 2019.
d)	Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha y hora de apertura.

e) Experiencia general en obras

Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida
	Oferente Individual	Consorcios			
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder	

• Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 70%. • El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el *25%* de los requisitos mínimos requeridos.	Debe cumplir por lo menos con el *40%* de los requisitos mínimos requeridos.	Completar los **Formulario N° 2 y 3.**

f) Experiencia específica en obras

Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida
	Oferente Individual	Consorcios			
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder	
• Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos dos (2) contratos, durante los últimos 3 (tres) años, similares a las obras propuestas. • La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el *25%* de los requisitos mínimos requeridos.	Debe cumplir por lo menos con el *40%* de los requisitos mínimos requeridos.	Completar los **Formulario N° 4**

la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Descripción de la Obra. • A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un *70%* por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.					
• Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período de los ultimos 5 (cinco) años en las siguientes actividades clave: CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y COMEDOR	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir por lo menos con el *25%* de los requisitos mínimos requeridos.	Debe cumplir por lo menos con el *40%* de los requisitos mínimos requeridos.	Completar los **Formulario N° 2 y 5**

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y específica en obras:

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios:

1.	Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2.	Documento que avale la recepción definitiva de la obra.
3.	Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 60% de la oferta presentada.
4.	Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

g) Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos mínimos	Requisitos de cumplimiento				Documentación requerida
	Oferente individual	Consorcios			
		Todas las partes combinadas	Cada socio	Socio líder	
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Un ingeniero Civil o Arquitecto con un mínimo de cinco (5) años de experiencia en dirección de obras de naturaleza similar. El mismo deberá permanecer en la zona de obras. Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con tres (3) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.	Debe cumplir con el requisito	Debe cumplir con el requisito			Completar el formulario N° 6

g.1. Requisitos documentales para evaluar el presente criterio:

1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.
2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.

h) Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida
	Oferente Individual	Consorcios			
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder	

• Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican*:* Camión Volquete, Máquina cortadora de cerámica con disco de corte y pulido, Equipo completo de pintura (herramientas de mano, escaleras), Equipos de andamios metálicos y de madera, tablones, Arneses anti caídas y cinturones de sujeción, Maquina amoladora para corte, Herramientas de plomería, Equipos de limpieza. • Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.	Debe cumplir con el requisito.	Deben cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el *25%* de los requisitos mínimos requeridos	Debe cumplir por lo menos con el *40%* de los requisitos mínimos requeridos.	Completar el **Formulario N° 7 y 8**

h.1. Requisitos documentales para evaluar el presente criterio:

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.
2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.
4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.

i) Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán: No aplica lo primero pero si se mantiene lo que sigue.

El oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos, incluyendo gráficos y diseños. El cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de los trabajos.
Es obligación del oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual será estrictamente fiscalizado por la contratante.
El proponente deberá preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos, correspondiente al cronograma de ejecución, que debe señalar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el acumulado.

4. Criterio de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Para los procedimientos llevados a cabo a través de la Modalidad Complementaria de Subasta a la Baja Electrónica, será el vencedor de cada grupo subastado el oferente que ingresó el menor precio. En los casos de igualdad de precios, queda como vencedor el que lo haya ingresado primero.
Siempre que el criterio de desempate establecido, no sea aplicable, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP.

Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.

5. Solicitud de suspensión de la ejecución de contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.
La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

6. Obligatoriedad de declarar Información del personal del contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el proveedor deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.
2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.
3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el IPS.
4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.
5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante, como los realizados por el Instituto de Previsión Social, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

1. Alcance y descripción de las obras

LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y COMEDOR (APANI)

	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 5,80X6,80m CON TECHO DE TEJAS TIPO MEC EN PLANTA BAJA ESCUELA BÁS.N°7288 ´´KUARAHY RESE´´- CÑIA AVEIRO-DISTRITO DE ITÁ		
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Preparación de la obra:		
1.1	Limpieza y preparación del terrreno	M2	124,70
1.2	Replanteo.	M2	124,70
1.3	Cartel de obra	UN	1,00
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	20,50
3	Estructura de H° A°:		
3.1	Vigas y dado de H° A°	M3	2,32
3.2	Encadenados de H° A°	M3	3,48
3.3	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	2,00
3.4	Demolicion de viga cumbrera, de galeria y encadenado de aula adyacente para arriostramiento de armaduras de vigas nuevas a construir	GL.	1,00
4	Muros de nivelación:		
4.1	De 0,45 m.	M2	3,50
4.2	De 0,30 m.	M2	18,00
4.3	De 0,60 m. para pilares.	M2	0,80
5	Relleno y apisonado de interiores.	M3	60,00
6	Aislación asfáltica:		
6.1	De paredes	M2	9,00
7	Muros de elevación:		
7.1	De 0,15 para revocar	M2	6,70
7.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	33,64
7.3	De 0,30 para revocar	M2	10,50
7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	64,00
7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16,00
8	Pilares:		
8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	8,80

9	Techo :		
9.1	Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 5x15cm con listón de boca de madera 2x3".	M2	160,00
10	Revoques:		
10.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	124,00
10.2	De viga cumbrera y galerìa de H° A°	M2	29,50
10.3	Moldura lineal en balancines	ML.	46,20
11	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm + carpeta de regularización de cemento de 3cm.	M2	115,00
12	Piso cerámico 40x40cm	M2	115,00
13	Zocalo cerámico 10x30cm	ML.	67,00
14	Aberturas metálicas:		
14.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	2,00
14.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,20 m.	M2	14,40
15	Alfeizar de ventanas:		
15.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	28,80
16	Pinturas:		
16.1	De paredes revocadas al latex color blanco	M2	124,00
16.2	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	15,84
16.3	De viga cumbrera y galería al latex color blanco	M2	29,50
16.4	De balancines con pintura sintética color grafito	M2	14,40
16.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	131,28
16.6	De techo, tejuelones al sintético color cerámica y tirantes y listón de boca al sintético color cemento o gris claro	M2	151,00
16.7	De puerta metálica con pintura sintética color grafito	Un	2,00
16.8	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética color grafito	ML.	40,00
17	Vidrios dobles de 3 mm.	M2	14,40
18	Desague Pluvial:		
18.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML.	40,00
19	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso-ancho 0,60m	M2	22,80
20	Instalación eléctrica completa según proyecto	GL.	1,00
21	Artefactos eléctricos:		
21.1	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	8,00
21.2	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	4,00

21.3	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00
21.4	Tablero TC de 6 AG.	UN.	2,00
21.5	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	2,00
21.6	Ventilador de techo motor pesado de 7 velocidades	UN.	4,00
22	Escalones de acceso	GL.	1,00
23	Mobiliarios:		
23.1	Pizarrones	UN.	2,00
24	Limpieza final	GL.	1,00

	CONSTRUCCIÓN DE AULA 5.80X6.80 CON TECHO DE TEJAS EN PLANTA ALTA ESCUELA BASICA N° 402 PORFIRIO CHAMORRO - CÑIA LAS PIEDRAS-DISTRITO DE ITA		
25	Preparación de la obra:		
25.1	Limpieza y preparación del terrreno	M2	61,50
25.2	Replanteo	M2	61,50
25.3	Cartel de obra	UN	1,00
26	Estructura de H° A°:		
26.1	Pilares de galería de H° A° 20x20cm	M3	0,18
26.2	Vigas y dado de H° A°	M3	1,20
26.3	Encadenados de H° A°	M3	0,95
26.4	Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	GL	1,00
26.5	Demolicion de viga cumbrera, de galeria y encadenados para arriostramiento de armadura de vigas a construir	GL	1,00
27	Muros de elevación:		
27.1	De 0,15 para revocar ambos lados	M2	3,40
27.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	16,50
27.3	De 0,30 revocado ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	5,25
27.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	32,78
27.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16,00
28	Techo:		
28.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 5x15cm con listón de boca de madera 2x3"	M2	80,00
29	Revoques:		
29.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	62,00
29.2	De pilares en galería de H° A°	ML	4,40
29.3	De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	16,00

29.4	Moldura lineal en balancines	ML.	23,10
30	Contrapiso de H° de cascotes de 7 cm + carpeta de regularización de cemento de 3cm.	M2	59,50
31	Piso ceramico de 30 x 30 cm.	M2	59,50
32	Zocalo ceramico de 10 x 30 cm.	ML	31,00
33	Carpinteria metálica:		
33.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN	1,00
33.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	7,60
33.4	Baranda metálica	M2	9,00
34	Alfeizar de ventanas:		
34.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	25,60
35	Pinturas:		
35.1	De paredes, pilares en paredes y galería al latex coloor blanco	M2	83,70
35.2	De viga cumbrera y galería al latex color blanco	M2	16,00
35.3	De balancines con pintura sintética color grafito	M2	7,60
35.4	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	111,30
35.5	De techo, tejuelones al sintético color cerámica y tirantes y listón de boca al sintético color cemento o gris claro	M2	80,00
35.6	De puerta metálica con pintura sintética color grafito	M2	7,30
35.7	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética color grafito	ML.	33,00
35.8	De baranda metálica ambos lados al sintético color grafito	M2	9,00
36	Vidrios dobles de 3 mm.	M2	7,60
37	Desague Pluvial:		
37.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML	30,00
38	Instalación eléctrica en general según proyecto	GL	1,00
39	Artefactos eléctricos:		
39.1	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	4,00
39.2	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	UN.	2,00
39.3	Tablero TS 11 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00
39.4	Tablero TC de 6 AG.	UN.	1,00
39.5	Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores	UN.	1,00
39.6	Ventilador de techo motor pesado de 7 velocidades	UN.	2,00
40	Mobiliarios:		
40.1	Pizarrones	UN.	1,00
41	Limpieza final	GL	1,00

	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO 5.80X6.80 CON TECHO DE TEJAS EN PLANTA BAJA ESC.BAS.N° 3453 -''SAGRADA FAMILIA''- ZONA PARANAMBU - DISTRITO DE ITÁ		
42	Preparación de la obra:		
42.1	Limpieza y preparación del terrreno. Incluye poda de arboles ubicados en el sitio de obra.	GL.	1,00
42.2	Replanteo.	M2	63,70
42.3	Cartel de obra	UN	1,00
43	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	10,25
44	Estructura de H° A°:		
44.1	Vigas y dado de H° A°	M3	1,16
44.2	Encadenados de H° A°	M3	1,74
44.3	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1,00
44.5	Demolicion de viga cumbrera, de galeria y encadenado de aula adyacente para arriostramiento de armaduras de vigas nuevas a construir	GL.	1,00
46	Muros de nivelación:		
46.1	De 0,45 m.	M2	1,75
46.2	De 0,30 m.	M2	6,55
46.3	De 0,60 m. para pilares.	M2	0,40
47	Relleno y apisonado de interiores.	M3	23,00
48	Aislación asfáltica:		
48.1	De paredes	M2	4,50
49	Muros de elevación:		
49.1	De 0,15 para revocar	M2	3,40
49.2	De 0,30 visto una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	16,82
49.3	De 0,30 para revocar	M2	5,25
49.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	32,00
49.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16,00
50	Pilares:		
50.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	4,40
60	Techo :		
60.1	Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 5x15cm con listón de boca de madera 2x3''.	M2	80,00
70	Revoques:		
70.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	62,00
70.2	De viga cumbrera y galerìa de H° A°	M2	14,50

70.3	Moldura lineal en balancines	ML.	38,80
71	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm + carpeta de regularización de cemento de 3cm.	M2	57,50
72	Piso cerámico 40X40cm	M2	57,50
73	Zocalo cerámico 10x30cm	ML.	33,50
74	Aberturas metálicas:		
74.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	1,00
74.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,20 m.	M2	7,20
75	Alfeizar de ventanas:		
75.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	14,40
76	Pinturas:		
76.1	De paredes revocadas al latex color blanco	M2	62,00
76.2	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	7,92
76.3	De viga cumbrera y galería al latex color blanco	M2	14,75
76.4	De balancines con pintura sintética color grafito	M2	7,20
76.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	48,82
76.6	De techo, tejuelones al sintético color cerámica y tirantes y listón de boca al sintético color cemento o gris claro	M2	75,50
76.7	De puerta metálica con pintura sintética color grafito	UN	1,00
76.8	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética color grafito	ML.	20,00
77	Vidrios dobles de 3 mm.	M2	7,20
78	Desague Pluvial:		
78.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML.	20,00
79	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso-ancho 0,60m	M2	14,76
80	Instalación eléctrica completa según proyecto	GL.	1,00
81	Artefactos eléctricos:		
81.1	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	4,00
81.2	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	2,00
81.3	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00
81.4	Tablero TC de 6 AG.	UN.	1,00
81.5	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	1,00
81.6	Ventilador de techo motor pesado de 7 velocidades	UN.	2,00
82	Rampa peatonal	GL.	1,00
83	Mobiliarios:		

83.1	Pizarrones	UN.	1,00
	Limpieza final	GL.	1,00

	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS 5.80X6.80m CON TECHO DE TEJAS TIPO MEC EN PLANTA BAJA ESC.BAS. N°982 ¨SAN ISIDRO´´-CALLE YBATE-DISTRITO DE ITÁ		
84	Preparación de la obra:		
84.1	Limpieza y preparación del terrreno. Incluye poda de arboles y arbustos existentes en el sitio de obra.	M2	124,70
84.2	Replanteo	M2	124,70
84.3	Cartel de obra	UN	1,00
85	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	23,40
86	Estructura de H° A°:		
86.1	Vigas y dado de H° A°	M3	2,32
86.2	Encadenados de H° A°	M3	3,72
86.3	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	2,00
87	Muros de nivelación:		
87.1	De 0,45 m.	M2	5,50
87.2	De 0,30 m.	M2	13,10
87.3	De 0,60 m. para pilares	M2	0,90
88	Relleno y apisonado de interiores	M3	46,00
89	Aislación asfáltica:		
89.1	De paredes	M2	11,00
90	Muros de elevación:		
90.1	De 0,30 para revocar	M2	20,05
90.2	De 0,15 para revocar	M2	6,70
90.3	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	51,50
90.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	64,00
90.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	32,00
91	Pilares:		
91.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	11,00
92	Techo:		
92.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 5X15cm con listón de boca DE 2X3"	M2	168,50
93	Revoques:		
93.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	134,50

93.2	De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	29,50
93.3	Moldura lineal en balancines	ML.	77,60
94	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm + carpeta de regularización de cemento de 3cm.	M2	115,00
95	Piso cerámico de 40x40cm	M2	115,00
96	Zocalo cerámico 10X30cm	ML.	67,00
97	Aberturas metálicas:		
97.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	2,00
97.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,20 m.	M2	14,40
98	Alfeizar de ventanas:		
98.1	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	46,20
99	Pinturas:		
99.1	De paredes revocadas al latex color blanco	M2	134,50
99.2	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	20,00
99.3	De viga cumbrera y galería al latex color blanco	M2	29,50
99.4	De balancines con pintura sintética color grafito	M2	14,40
99.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	160,00
99.6	De techo, tejuelones al sintético color cerámica y tirantes y listón de boca al sintético color cemento o gris claro	M2	149,00
99.7	De puerta metálica con pintura sintética color grafito	M2	11,00
99.8	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética color grafito	ML.	43,50
100	Vidrios dobles de 3 mm.	M2	14,40
101	Desague Pluvial:		
101.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML.	43,50
102	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso ancho 60cm	M2	27,70
103	Instalación eléctrica en general según proyecto	GL.	1,00
104	Artefactos eléctricos:		
104.1	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	8,00
104.2	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	4,00
104.3	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00
104.4	Tablero TC de 6 AG.	UN.	2,00
104.5	Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores	UN.	2,00
104.6	Ventilador de techo motor pesado de 7 velocidades	UN.	4,00
105	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	UN.	3,00

106	Rampa peatonal	GL.	1,00
107	Mobiliaros		
107.1	Pizarrones	UN.	2,00
108	Limpieza final	GL.	1,00

	CONSTRUCCIÓN DE UNA COCINA 4.00X5.00M DE LOSA DE HºAº EN PLANTA BAJA CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL Y REHABILITACION "VIRGEN DE LA PAZ" - APANI		
109	**Trabajos preliminares:**		
109.1	Limpieza y preparación del terreno, incluye demolición de canteros, poda de arboles y otros.	GL	1,00
109.2	Replanteo	M2	27,50
109.3	Cartel de obra(2mx 1m)	un.	1,00
109.4	Demolición de muro (base de reja existente) y retiro de reja metálica del lado posterior	ML	5,00
109.5	Cortar alero de bloque existente para la nueva construcción y retirar tejuelones, tejas y otros	ML	6,00
110	**Excavación y carga de cimiento en galeria de PBC.**	M3	1,60
111	**Estructura de H° A°:**		
111.1	Excavación y carga de zapatas de H° A°	M3	2,79
111.2	Pilares de H° A°	ML	14,00
111.3	Vigas de H° A°	ML	39,00
111.4	Losa de H° A°	M3	2,75
112	**Muros de nivelación:**		
112.1	De 0,30 m.	M2	2,40
113	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	6,00
114	**Aislación asfaltica:**		
114.1	De paredes	ML	18,00
114.2	De techo con contrapiso, carpeta +hidrófugo y pintura asfáltica	M2	27,50
115	**Muros de elevación:**		
115.1	De 0,15 para revocar	M2	12,15
115.2	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	26,35
115.3	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	4,00
116	**Revoques:**		
116.1	De paredes interior y exterior a una capa.	M2	51,85
116.2	De pilares de H° A°	ML	10,00
116.3	De losas y vigas de H° A°	M2	48,70
116.4	Moldura lineal en aberturas	ML.	10,40

116.5	**Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.**	M2	25,00
116.6	**Carpeta regularizadora de cemento**	M3	25,00
116.7	**Piso cerámico de 40x40cm**	M2	25,00
116.8	**Zocalo cerámico**	ML	22,00
116.9	**Aberturas metálicas:**		
116.10	Puerta metàlica de 0,90 x 2,10 con marco y herrajes	UN	1,00
116.11	Ventanas balancines	M2	1,80
116.12	**Alfeizar de ventanas:**		
116.13	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5,40
117	**Pinturas: Incluye tratamiento previo de base**		
117.1	De paredes y pilares revocadas al latex		57,85
117.2	De losas y vigas al latex	M2	48,70
117.3	De balancines con pintura sintética	M2	1,80
117.4	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	26,50
117.5	De puerta metálica con pintura sintética	M2	3,78
117.6	**Vidrios de 4 mm.**	M2	1,80
118	**Instalación eléctrica en general según diseño**	GL	1,00
119	**Artefactos eléctricos:**		
119.1	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	4,00
119.2	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	UN.	2,00
119.3	Ventilador de techo motor pesado de 7 velocidades	UN.	4,00
120	**Instalación Hidráulica**		
120.1	Agua corriente	Gl	1,00
121	**Desague cloacal**		
121.1	Cañerias de PVC, RPS, registros conforme a diseño en plano	Gl	1,00
121.2	Camara de inspección, camara séptica y pozo absorvente	Gl	1,00
122	**Instalación Sanitaria**		
122.1	Provisión y colocación de pileta de cocina de chapa inoxidable	UNID	1,00
123	**Des+B310:B320ague pluvial**		
123.1	Canaleta tipo embutida en bloque existente, chapa N° 26 desarrollo 40cm y bajada de chapa N° 26	ML	10,00
124	**Rampa peatonal**	GL.	1,00
125	**Mobiliarios:**		

125.1	Mesada de H°A° con base de mamposteria de acuerdo a las medidas indicadas en el plano-terminación con porcelanato de 60x60cm, incluye muebles de madera en la parte inferior de la mesada.	UN.	1,00
126	**Limpieza final**	M2	61,50

LOTE 2: CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y COMEDOR (ITA POTY)

CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 5.80X6.80M CON TECHO DE TEJAS EN PLANTA BAJA ESCUELA BASICA N°4076 ITA POTY-CÑIA ITA POTY-DISTRITO DE ITA			
N°	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	Preparación de la obra:		
1.1	Limpieza y preparación del terrreno. Incluye destronque y poda de arboles y arbustos existentes en el sitio de obra.	GL.	1,00
1.2	Replanteo.	M2	124,70
1.3	Cartel de obra	UN	1,00
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	20,50
3	Estructura de H° A°:		
3.1	Vigas y dado de H° A°	M3	2,32
3.2	Encadenados de H° A°	M3	3,50
3.3	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	2,00
3.4	Demolicion de viga cumbrera, de galeria y encadenado de aula adyacente, para arriostramiento de vigas de las aulas nuevas	GL.	1,00
4	Muros de nivelación:		
4.1	De 0,45 m.	M2	3,50
4.2	De 0,30 m.	M2	13,10
4.3	De 0,60 m. para pilares.	M2	0,80
5	Relleno y apisonado de interiores.	M3	46,00
6	Aislación asfáltica:		
6.1	De paredes	M2	9,00
7	Muros de elevación:		
7.1	De 0,15 para revocar	M2	6,70
7.2	De 0,30 visto una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	33,64
7.3	De 0,30 para revocar	M2	10,50
7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	64,00
7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	32,00
8	Pilares:		
8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	8,80
9	Techo :		
9.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 5X15cm con listón de boca .	M2	160,00
10	Revoques:		
10.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	124,00
10.2	De viga cumbrera y galerìa de H° A°	M2	29,50
10.3	Moldura lineal en balancines	ML.	46,20
11	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm + carpeta de regularización de cemento de 3cm.	M2	115,00
12	Piso cerámico 40x40cm	M2	115,00
13	Zocalo cerámico 10x30cm	ML.	67,00
14	Aberturas metálicas:		
14.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	2,00

14.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,20 m.	M2	14,40
15	Alfeizar de ventanas:		
15.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	28,80
16	Pinturas:		
16.1	De paredes revocadas al latex color blanco	M2	124,00
16.2	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	15,84
16.3	De viga cumbrera y galería al latex color blanco	M2	29,50
16.4	De balancines con pintura sintética color grafito	M2	14,40
16.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D). Incluye 2 lados de paredes de aula existente.	M2	131,28
16.6	De techo, tejuelones al sintético color cerámica y tirantes y listón de boca al sintético color cemento o gris claro	M2	151,00
16.7	De puerta metálica con pintura sintética color grafito	Un	2,00
16.8	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética color grafito	ML.	40,00
17	Vidrios dobles de 3 mm.	M2	14,40
18	Desague Pluvial:		
18.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML.	40,00
19	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso-ancho 0,60m	M2	36,60
20	Instalación eléctrica completa según proyecto	GL.	1,00
21	Artefactos eléctricos:		
21.1	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	8,00
21.2	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	4,00
21.3	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00
21.4	Tablero TC de 6 AG.	UN.	2,00
21.5	Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores	UN.	2,00
21.6	Ventilador de techo motor pesado de 7 velocidades	UN.	4,00
22	Rampa peatonal	GL.	1,00
23	Mobiliarios:		
23.1	Pizarrones	UN.	2,00
24	Limpieza final	GL.	1,00

CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR, COCINA Y DEPÓSITO CON TECHO DE TEJAS EN PLANTA BAJA ESCUELA BASICA N°4076 ITA POTY-CÑIA ITA POTY-DISTRITO DE ITA			
25	Preparación de la obra		
25.1	Limpieza y preparación del terrreno. Incluye destronque y poda de arboles y arbustos existentes en el sitio de obra.	GL.	1,00
25.2	Replanteo	M2	93,80
25.3	Cartel de obra	UN	1,00
26	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	10,73
27	Estructura de H° A° :		
27.1	Zapatas de Hº Aº	M3	0,65
27.2	Pilares de Hº Aº	M3	0,85
27.3	Viga cumbrera, de galería y dado de Hº Aº	M3	1,21
27.4	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	M3	3,06
27.5	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1,00
28	Muros de nivelación :		
28.1	De 0,30 m.	M2	20,78
29	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,44
30	Aislación asfaltica :		
30.1	De paredes	M2	7,63
31	Muros de elevación :		

31.1	De 0,15 para revocar	M2	46,04
31.2	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	97,23
31.3	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	22,00
32	Pilares :		
32.1	De 0,45 x 0,45 visto para galería de ladrillos semiprensados macizos	ML.	8,64
33	Techo :		
33.1	Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 5x15cm con listón de boca de madera 2x3".	M2	123,20
34	Revoques :		
34.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	176,02
34.2	De viga cumbrera, galerìa y encadenados de H° A°	M2	37,44
34.3	De pilares de H° A°	ML.	7,00
34.4	Moldura lineal en balancines	ML.	35,50
35	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm + carpeta de regularización de cemento de 3cm.	M2	87,28
36	Piso cerámico de 40x40cm	M2	87,28
37	Zocalo cerámico 10X30CM	ML.	53,90
38	Aberturas de madera :		
38.1	Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	UN.	2,00
39	Aberturas metálicas :		
39.1	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	1,00
39.2	Puerta metàlica de 0,80 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	1,00
39.3	Ventanas balancines de 1,50x1,20m	M2	12,60
40	Alfeizar de ventanas :		
40.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,20
41	Pinturas :		
41.1	De paredes revocados al latex color blanco	M2	176,02
41.2	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	M2	13,13
41.3	De viga cumbrera,galerìa,encadenado y pilares al latex	M2	37,44
41.4	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	M2	97,19
41.5	De techo, tejuelones al sintético color cerámica y tirantes y listón de boca al sintético color cemento o gris claro	M2	102,87
41.6	De aberturas tipo puertas de madera y metálicas y ventanas tipo balancin	UN	10,00
41.7	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica color grafito	ML.	37,80
42	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)	M2	2,00
43	Vidrios dobles de 3 mm.	M2	12,60
44	Rampa peatonal	GL.	1,00
45	Desague Pluvial		
45.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	37,80
46	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso ancho 60cm	M2	23,40
47	Instalación eléctrica general según proyecto	GL.	1,00
48	Artefactos electricos		
48.1	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	6,00
48.2	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	UN.	2,00
48.3	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00
48.4	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	1,00
48.5	Ventilador de techo de de 7 velocidades, motor pesado	UN.	5,00
49	Instalación Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador,pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40,camara séptica y mesada de HºAº con azulejos). Pozo absorbente será utilizado uno existente en inmediaciones de la obra dependiente de un sanitario sexado.	GL.	1,00

50	Limpieza final	GL.	1,00

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 5.80X6.80 SIN ESCALERA, CON TECHO DE TEJAS EN PLANTA ALTA ESC.BAS.N°706 "DON ANTONIO J. DELVALLE"-BARRIO SAN BLAS-DISTRITO DE ITÁ			
51	Preparación de la obra:		
51.1	Limpieza y preparación del terrreno, retirar barandas metálicas existentes	M2	61,50
51.2	Replanteo	M2	61,50
51.3	Cartel de obra	UN	1,00
52	Estructura de H° A°:		
52.1	Pilares de H°A°	M3	0,66
52.2	Vigas y dado de H° A°	M3	1,20
52.3	Encadenados de H° A°	M3	0,90
52.4	Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	GL	1,00
52.5	Demolicion de viga cumbrera, de galeria y encadenados para arriostramiento de armadura de vigas a construir	GL	1,00
53	Muros de elevación:		
53.1	De 0,15 para revocar ambos lados	M2	3,40
53.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	16,50
53.3	De 0,30 revocado ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	5,25
53.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	32,78
53.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16,00
54	Techo:		
54.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 5x15cm con listón de boca de madera 2x3"	M2	80,00
55	Revoques:		
55.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	62,00
55.2	De pilares en galería de H° A°	ML	4,40
55.3	De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	16,00
55.4	Moldura lineal en balancines	ML.	14,70
56	Contrapiso de H° de cascotes de 7 cm + carpeta de regularización de cemento de 3cm.	M2	59,50
57	Piso ceramico de 40x40 cm.	M2	59,50
58	Zocalo ceramico de 10 x 30 cm.	ML	31,00
59	Carpinteria metálicas:		
59.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN	1,00
59.2	Ventanas balancines	M2	8,70
59.3	Retirar baranda metálica existente en la terraza y readecuar dentro de los pilares a construir en la galeria, incluye 2 manos de pintura del mismo color	M2	9,00
60	Alfeizar de ventanas:		
60.1	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	25,60
61	Pinturas:		
61.1	De paredes, pilares en paredes y galería al latex	M2	83,70
61.2	De viga cumbrera y galería al latex	M2	16,00
61.3	De balancines con pintura sintética	M2	8,70
61.4	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	111,30
61.5	De techo, tejuelones al sintético color cerámica y tirantes y listón de boca al sintético color cemento o gris claro	M2	80,00
61.6	De puerta metálica con pintura sintética color grafito	M2	7,30
61.7	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética color grafito	ML.	33,00
62	Vidrios dobles de 3 mm.	M2	7,60
63	Desague Pluvial:		

63.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML	30,00
64	Instalación eléctrica en general según proyecto	GL	1,00
65	Artefactos eléctricos:		
65.1	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	4,00
65.2	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	UN.	2,00
65.3	Tablero TS 11 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00
65.4	Tablero TC de 6 AG.	UN.	1,00
65.5	Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores	UN.	1,00
65.6	Ventilador de techo motor pesado de 7 velocidades	UN.	2,00
66	Mobiliarios:		
66.1	a- Pizarrones	UN.	1,00
67	Limpieza final	GL	1,00

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 5.80X6.80 DE LOSA DE HºAº SIN ESCALERA EN PLANTA BAJA ESCUELA BASICA N°2405 DOÑA ESTANISLAA GAONA DOLDÁN IBIETA-BARRIO SAN ANTONIO-DISTRITO DE ITA			
68	Preparación de la obra:		
68.1	Limpieza y preparación del terreno. Demolición de una parte del escenario existente en el sitio de la obra y trabajos de terminación de la misma. Poda y destronque de arboles y arbustos.	GL.	1,00
68.2	Replanteo	M2	61,50
68.3	Cartel de obra	UN	1,00
69	Excavación y carga de cimiento en galeria de PBC.	M3	5,85
70	Estructura de H° A°:		
70.1	Excavación y carga de zapatas de H° A°	M3	2,85
70.2	Pilares de H° A°	M3	0,60
70.3	Vigas de H° A°	M3	4,20
70.4	Losa de H° A°	M3	5,40
71	Muros de nivelación:		
71.1	De 0,30 m.	M2	1,08
72	Relleno y apisonado de interiores	M3	22,00
73	Aislación asfaltica:		
73.1	De paredes	M2	5,60
73.2	De techo, contrapiso de 7cm + alisada de cemento con hidrófugo espesor 3cm + 3 capas de pintura hidrófuga impermeable.	M2	61,50
74	Muros de elevación:		
74.1	De 0,30 para revocar	M2	1,43
74.2	De 0,15 para revocar	M2	4,60
74.3	De 0,30 visto una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	17,50
74.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	27,48
74.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12,00
75	Revoques:		
75.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	46,28
75.2	De pilares de H° A°	ML	21,60
75.3	De losas y vigas de H° A°	M2	80,00
75.4	Moldura lineal en balancines	ML.	14,70
76	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm + carpeta de regularización de cemento de 3cm.	M2	56,00
77	Piso cerámico de 30 x 30 cm.	M2	56,00
78	Zocalo cerámico de 10 x 30 cm.	ML	31,00
79	Aberturas metálicas:		
79.1	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN	1,00
79.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 m.	UN	2,00
79.3	Ventanas balancines de 1,50 x 1,20	UN	1,00
80	Alfeizar de ventanas:		

80.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	19,20
81	Pinturas:		
81.1	De paredes y pilares revocadas al latex	M2	67,88
81.2	De losas y vigas al latex	M2	80,00
81.3	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	44,98
81.4	De aberturas metálica con pintura sintética	UN	4,00
82	Vidrios dobles de 3 mm.	M2	6,90
83	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso ancho 60cm	M2	19,20
84	Instalación eléctrica en general según proyecto	GL.	1,00
85	Artefactos eléctricos:		
85.1	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	4,00
85.2	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	UN.	2,00
85.3	Tablero TS 11 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00
85.4	Tablero TC de 6 AG.	UN.	1,00
85.5	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	1,00
85.6	Ventilador de techo motor pesado de 7 velocidades	UN.	4,00
86	Registro elèctrico de 30 x 30 x 70 cm.	UN.	3,00
87	Mobiliarios:		
87.1	Pizarrones	UN.	1,00
88	Limpieza final	GL.	1,00

CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS 5.80X6.80M SIN ESCALERA CON TECHO DE LOSA DE H°A° EN PLANTA BAJA ESCUELA BÁSICA N° 302 JUAN E. O'LEARY-BARRIO SAN ANTONIO-DISTRITO ITA			
89	Preparación de la obra:		
89.1	Limpieza y preparación del terrreno. Incluye destronque y poda de arboles y arbustos existentes en el sitio de obra.	M2	179,30
89.2	Replanteo	M2	179,30
89.3	Cartel de obra	UN	1,00
90	Excavación y carga de cimiento en galeria de PBC	M3	12,60
91	Estructura de H° A°:		
91.1	Excavación y carga de zapatas de H° A°	M3	9,30
91.2	Pilares de H° A°	M3	3,36
91.3	Vigas de H° A°	M3	13,85
91.4	Losa de H° A°	M3	16,10
91.5	Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	UN	3,00
92	Muros de nivelación:		
92.1	De 0,30 m.	M2	8,05
93	Relleno y apisonado de interiores	M3	66,00
94	Aislación asfáltica:		
94.1	De paredes	M2	13,15
94.2	De techo, contrapiso de 7cm + alisada de cemento con hidrófugo espesor 3cm + 3 capas de pintura hidrófuga impermeable.	M2	179,30
95	Muros de elevación:		
95.1	De 0,30 para revocar	M2	2,85
95.2	De 0,15 para revocar	M2	14,00
95.3	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	68,60
95.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	85,84
95.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	36,00
96	Revoques:		
96.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	135,84
96.2	De pilares de H° A°	ML	50,40
96.3	De losas y vigas de H° A°	M2	221,00

96.4	Moldura lineal en balancines	ML.	44,10
97	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm + carpeta de regularización de cemento de 3cm.	M2	166,00
98	Piso cerámico de 40x40cm	M2	166,00
99	Zocalo cerámico 10x30cm	ML	91,50
100	Aberturas metálicas:		
100.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN	3,00
100.2	Ventanas balancines	M2	26,10
101	Alfeizar de ventanas:		
101.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	57,30
102	Pinturas:		
102.1	De paredes y pilares revocadas al latex color blanco	M2	160,84
102.2	De losas y vigas al latex color blanco	M2	221,00
102.3	De balancines con pintura sintética color grafito	M2	26,10
102.4	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	216,40
102.5	De puertas metálicas con pintura sintética color grafito	M2	21,90
103	Vidrios dobles de 3 mm.	M2	26,10
104	Guarda obra alisado de cemento con contrapiso ancho 60cm	M2	34,80
105	Instalación eléctrica en general según proyecto	GL.	1,00
106	Artefactos eléctricos:		
106.1	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	12,00
106.2	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	UN.	6,00
106.3	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00
106.4	Tablero TC de 6 AG.	UN.	3,00
106.5	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	3,00
106.6	Ventilador de techo motor pesado de 7 velocidades	UN.	12,00
107	Registro elèctrico de 40 x 40 x 70 cm.	UN.	3,00
108	Rampa peatonal	GL.	1,00
109	Mobiliarios:		
109.1	Pizarrones	UN.	3,00
110	Limpieza final	GL.	1,00

Las especificaciones técnicas de los trabajos requeridos en este llamado se encuentran en un archivo aparte que acompaña al pliego de bases y condiciones.-

El oferente deberá tener en cuenta todas las informaciones detalladas en las especificaciones técnicas en cuanto a los ítems de los rubros licitados a la hora de cotizar el valor de la obra.

2. Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD – Subcomité Accesibilidad al Medio Físico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas (www.contrataciones.gov.py), vínculo “Marco Legal/Documentos de Interés”, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, la DNCP insta a las Contratantes a la inclusión de las Normas Técnicas en las Contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a las Contratistas, y para el efecto, se tomarán como referencia a las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de Normalización CTN 45 "Accesibilidad", del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

3. Requisitos de carácter ambiental

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

4. Planos o diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños: [El régimen general de construcciones dispuesto en la Ley N° 3.966/10 Orgánica Municipal, establece la obligatoriedad de obtener previamente a toda actividad que implique construcción, ampliación, reforma o demolición la autorización previa de la Municipalidad, disposición que rige para las entidades y organismos de derecho público y privado.

Lista de Planos o Diseños		
Plano o Diseño N°	**Nombre del Plano o Diseño**	**Propósito**
1	PLANTA DE UBICACIÓN	Identificar geográficamente el lugar de la obra

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

5. Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: El periodo de la obra es de 90 (noventa) días calendarios, contados desde la fecha de la orden de inicio.

Las obras serán ejecutadas en las distintas Instituciones Educativas del distrito de Itá.

LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y COMEDOR (APANI)

UBICACIÓN: Escuela Básica Nº. 7288 “KUARAHY RESE” - Compañía Aveiro.

UBICACIÓN: Escuela Básica Nº. 402 “PROF. PORFIRIO CHAMARRO” - Compañía Las Piedras.

UBICACIÓN: Escuela Básica Nº. 3453 “SAGRADA FAMILIA” – Zona Paranambú.

UBICACIÓN: Escuela Básica Nº. 982 “SAN ISIDRO” - Compañía Calle Ybate.

UBICACIÓN: Centro de Educación Especial y Rehabilitación "VIRGEN DE LA PAZ" – APANI – Barrio San Blas ciudad de Itá.

LOTE 2: CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y COMEDOR (ITÁ POTY)

UBICACIÓN: Escuela Básica Nº. 4076 “ITÁ POTY” – Barrio Villa Rossana – ciudad de Itá.

UBICACIÓN: Escuela Básica Nº. 706 “ANTONIO J. DELVALLE” – Calle Gral. Díaz y Curupayty – Ciudad de Itá.

UBICACIÓN: Escuela Básica Nº. 2405 “DOÑA ESTANISLAA GAONA DE DOLDAN” – Barrio San Antonio – ciudad de Itá.

UBICACIÓN: Escuela Básica Nº. 302 “JUAN E O’LEARY” – Barrio San Antonio – ciudad de Itá.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención y presentación a la contratante de dichos requisitos.

6. Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,

3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado de la consultoría),
10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación, permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la situación contractual del mismo.

7. Indicadores de cumplimiento de contrato

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será: Certificado de obras por avance. -
Serán presentados 3 (tres) certificados
Frecuencia: mensual.
Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Certificado 1	Certificado de Obra	Junio 2021
Certificado 2	Certificado de Obra	Julio 2021
Certificado 3	Certificado de Obra	Agosto 2021

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

8. Criterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.
2. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

9. Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.
2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.
3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.
4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.
5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

10. Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.
La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.
La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

11. Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
c) Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo;
d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
2. Documentos. Consorcios
a) Cada integrante del consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en el apartado precedente.
b) Original o fotocopia del consorcio constituido.
c) Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

CONDICIONES CONTRACTUALES

1. Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de: NO APLICA.
La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.
El subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su responsabilidad.
Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el contratista informará al fiscal de obra el nombre de la persona física autorizada para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este último en la proximidad de las obras.

2. Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará al fiscal de obra en el plazo de 5 (cinco) dias corridos contados desde la emisión de la orden de inicio, una estimación detallando las obligaciones de pago de la contratante. La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

3. Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en forma posterior a la recepción definitiva.
Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay. La convocante no admite la sustitución por póliza.

4. Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

- Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como

consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de Gs. 30.000.000. -

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

- Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de Gs. 40.000.000. -
- Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital asegurado es de Gs. 40.000.000. -
- No se contratarán otros seguros de los ya establecidos más arriba.-

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: Deberá ser presentada mediante póliza de seguro. Los seguros exigidos en la ejecución del Contrato deben ser presentados por el Contratista para la aprobación de la Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las Obras, salvo los casos en que la movilización se realice antes de la orden de inicio de las Obras. Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo deben permanecer vigentes hasta la recepción definitiva de las Obras objeto del Contrato. El seguro contra riesgos en la Zona de Obras deberá permanecer vigente hasta por un período de 12 meses después de la recepción provisional de las mismas. Todas estas pólizas deben contener una disposición que subordina su cancelación a un aviso previo de la compañía de seguros a la Contratante. Los seguros deben ser emitidos por una compañía de seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia. Deberá contener todas las condiciones de RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTA Y SER PRESENTADO ANTE EL ADM.DEL CONTRATO, EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.

5. Contenido del precio del contrato

Los precios comprenden los siguientes criterios: NO APLICA.
Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos

los gastos resultantes de la ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenómenos naturales;
b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;
c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformación de estas instalaciones;
d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y control de sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

6. Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

$$Rm = Pmo \left(\sum_{k=1}^{n} Ak \left(\frac{Ikm}{Iko} \right) - 1 \right)$$

Donde:
Rm: Es el monto de reajuste por la variación de precios de los trabajos certificados en el mes “m".
Pmo: Montos certificados en el mes m a precios básicos.
Ak: Es el coeficiente de incidencia del insumo “k” a ser reajustados por las fluctuaciones del Índice Ikm. La sumatoria de dichos coeficientes, para cada ítem a reajustar, debe ser igual a la unidad.
Iko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la fecha de apertura de las ofertas, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO).
Ikm: Es el precio del insumo k en el mes publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO).

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo contractual de ejecución.

7. Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado: NO APLICA.

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude, directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución

de diferencias.

8. Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

Documentos Genéricos:

a) Nota de Remisión u Orden de Prestación de Servicios según el objeto de la contratación;

b) La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

c) REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

d) Certificado de Cumplimiento Tributario;

e) Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

f) Formulario de informe de servicios personales (FIS).

Plazo de pago: cinco (5) días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: al aprobarse cada certificado de avance de obras y al finalizar la obra, mediante la presentación del certificado correspondiente con la firma del fiscal de obras.

La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

9. Tasa de Interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del: Se tendrá en cuenta lo previsto en el art. 43 de la Ley 1533/2000 que dice; *"…Si la administración incurriere en mora, la misma no perjudicará al contratista y éste tendrá derecho a percibir intereses moratorios equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo de moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional."*

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

10. Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes: El contratista deberá presentar a la Dirección de Obras nota de avance acompañado de la planilla de ejecución en un plazo de 5 (cinco) días posterior a los avances requeridos.

11. Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán:

-El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,

-Intereses por mora,

-Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista]

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Itá.

12. Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación de la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor: *NO APLICA.*

13. Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto: *NO APLICA.*

14. Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

Solamente se requerirá de la Orden de Inicio de Obras para el comienzo de las obras.-

La entrega de la zona de obra será de forma total al concluir la construcción.

15. Penalidades y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

0,10% (cero coma diez por ciento).

16. Preparación de los Trabajos

-Duración del periodo de movilización: *20 (veinte) días.*

17. Programa de ejecución

El contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

18. Recepción definitiva de las obras

La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: *10 (diez) días*, contados desde la fecha del acta de la recepción provisoria.
-El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de 7 (siete) días

19. Terminación del contrato

Además de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminación del contrato las siguientes: *Los indicados en los Aspectos Generales de la contratación de obras Tercera Versión en concordancia con la Ley 2051/2003.-*

FORMULARIOS

LOS FORMULARIOS SE ENCUENTRAN EN ARCHIVO APARTE, A TAL EFECTO, LA CONVOCANTE DEBERÁ MANTENERLOS EN FORMATO WORD A FIN DE QUE EL OFERENTE LOS PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA

OBSERVACIÓN:
Los puntos que no hayan sido modificados por la presente adenda, siguen invariables y en plena vigencia.
Se emite la presente adenda que consta de Sesenta y uno (61) hojas el cual pasa a formar parte del Pliego de Bases y Condiciones.

MUNICIPALIDAD DE ITÁ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

C.P. Lorena Cristina Avalos López
Encargada Interina UOC