MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA
"Seguimos Creciendo"
15 de Agosto c/ 14 de Mayo. Telefax: (0537) 223.298
Email: munilacolmena@hotmail.com
La Colmena – Dpto. Paraguarí – Paraguay

PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO (ENRIPIADO EN ZONA RURAL)					
item	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad de medida**	**total gral.**
1	**72131701-014**	**construccion de enripiado**	**1**	**gl**	
Nº	**trabajos a ejecutar**	**unidad de medida**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	replanteo general de la zona de obras	m2	4.000		
1.2	cuneteo, rellenos, movimiento de suelos	m2	3.000		
1.3	Pavimento Tipo enripiado h= 8 cm c/relleno de suelo mezclado con ripio y piedra triturada (o canto rodado natural) compactada con medios mecánicos, con terminación de compactación final	m2	3.000		
1.4	limpieza final y retiro de material en desuso de la zona de obras	gl	1		
	Total General				

PLANO

El plano esta anexado en el icono de planos del portal de contrataciones en formato pdf.