Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

"Contratación Directa Nº 4/2016, para la **"Adquisición de Aire Acondicionados Tipo Split"**

CONSULTAS Y ACLARACIONES Nº 1

1- **Dice:** "Provisión e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Split de 18000 BTU, trifásico con compresor y evaporador de pared de 220 V 50 ciclos." **Favor confirmar el voltaje de trabajo.**

Respuesta: Voltaje de 220 voltios. **Ver ADENDA Nº 2**

Obs: Los aires Acondicionados de 18000BTU son monofásicos

2- **Dice:** "accesorios para la instalación hasta una distancia de 4 metros como mínimo" **Favor confirmar distancia máxima de instalación del compresor al evaporador.**

Respuesta: Distancia máxima 4 metros. **Ver ADENDA Nº 2**

3- **Dice:**" alimentación eléctrica con cables de 4 mm y llaves termo magnéticas de 32 A hasta una distancia de 20 metros como mínimo "

A) **Favor confirmar amperaje de la llave termo magnética.**

B) **Favor confirmar distancia máxima de la instalación de evaporador al tablero eléctrico donde seria conectado dicho equipo.**

C) **Favor confirmar si el diámetro del cable puede variar dependiendo de la distancia a ser instalado.**

Respuesta: A) La llave debe de ser de 20 A monofásico.

B) La distancia es de 10 metros MAXIMO.

C) Si la distancia es mayor el diámetro también debe ser mayor. **Ver ADENDA Nº 2**

4- Favor confirmar si la convocante dispone de tableros eléctricos con lugar disponibles para las llaves termo magnéticas y a la vez capacidad de ampliar la carga eléctrica.

De no contar con dicha capacidad especificar.

A) **Distancia forma, capacidad del cable, tipo de cable.**

B) **Forma de colocación del cable (externo, con grampa, canaleta, etc.).**

C) **Lugar y tipo de tablero.**

Respuesta: Si se cuenta con el tablero eléctrico y con capacidad para ampliar.

4- **Favor confirmar si la instalación se debe hacer en forma interna, o de forma externa (canaleta plástica o grampas).**

MUNICIPALIDAD MARIANO ROQUE ALONSO

Respuesta: Depende de las ubicaciones de las oficinas las instalaciones pero en gran mayoría es de forma externa, y con canaletas plásticas.

5- **Favor confirma si la conexión del evaporador al compresor debe ir aislada externa o aislada y dentro de canaleta plástica.**

Respuesta: Aisladas externa y con aislantes.

6- **Favor confirmar si la instalación eléctrica debe contar con puesta a tierras de los equipos, si la convocante dispone de una puesta a tierra común para dicho fin, y si el oferente debe cotizar el cable, canaleta plástica, etc.**

Respuesta: Se debe de contar con las puestas a tierras de los equipos y el oferente debe de cotizar el cable, canaleta plástica, etc.

Lic. Gloria Martínez
Director
Unidad Operativa de
Contrataciones