1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total general
1	**72131701-026**	**Mantenimiento y reparacion de pavimento**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	470,00		
1.2	Desmonte de pavimento en mal estado	m2	470,00		
1.3	Baden cruce de calle de Ho de 0.15m de ancho y 4m de desarrollo, 2m a cada lado de la pendiente	ml	68,00		
1.4	Carpeta de Ho Ao de 0.12m de espesor, con mallas de varillas de 7mm cada 20	m2	380,00		
1.5	Reparaciones en varios sectores que han sufrido deterioros, tipo bacheos	m2	90,00		
1.6	Limpieza final de obra	gl	1,00		

2.- PLANOS

El plano esta anexada en el icono de planos en el portal de contrataciones públicas en formato pdf.