Computo Métrico y Presupuesto de Obra			
Parque de la Ciudad Reparaciones Generales y de 2 Canchas de Basquet 26.30x14.30 - Electricidad- Desague Pluvial Pintura.			
N°	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	**Instalación Eléctrica**		
1.1	a- Provisión e instalación de columna HºAº 9 metros	un	4,00
1.2	b- Provisión e instalación de proyector led de 500W 6500k IP66 con mudulo punto led intercambiable (Incluye cableado nyy en electroducto subterraneo, y soporte metalico para los proyectores)	un	16,00
1.3	c- Provisión e instalación de tablero externo metálico con sus interruptores independientes y un contactor para encendido por reloj horario	un	1,00
1.4	d- Provisión e instalación de proyector led de 500W 6500k IP66 (Incluye cableado nyy en electroducto subterraneo, caño metalico, encendido por fotocelula)	un	8,00
1.5	e-Provisión e instalación le AP led 150W 6000k IP65 (Incluye uso de grua)	un	5,00
1.6	f-Provisión e instalación de equipo compensado de 400W vapor sodio, con lampara tubular 400w en AP DE 9 M (Incluye uso de camión con grua)	un	21,00
1.7	g- Provisión e instalación de caño pvc alta presión para conexión de agua potable (Incluye excavación, accesorios para conexón, otros)	ml	90,00
1.8	h-Pintura para piso al exterior tipo elástico, marcado de lineas color blanco.La fiscalización dará el diseño de colores para la superficie.	m2	752,18
1.9	i-Reparación de piso de canchas de basquetbol, niveles, cambios de pisos en mal estado, juntas de dilatación nuevas.	m2	752,18
1.10	j-Reposición de los aros existentes de basquetboll, soportes, red tipo piolín,Pintura en tableros,aros, soporte estructural, tableros acrilicos medidas y espesores reglamentarios. La Municipalidad entregará los 2 aros	un	2,00
1.11	Sistema de Aros de Basquetbol color naranja c/ Estructura metálica c/ perfilería en C100 y C150 - soldado. Base con ángulos perfilería C100 p/ sujeción de la estructura principal. Estructura metálica en angulo 2" p/ tablero de vidrio blindex 10 mmm incoloro c/ sus soportes respectivos y accesorios de seguridad perimetralmente sus perímetros se pintará de color blanco, Aro rebatible reglementario con varilla Ø16 lisa pintado con antioxido color naranja y caja metálica 1/4" con sus respectivos resortes y accesorios,el tipo de red será tipo hilo de seda 5 mm. La Fiscalización dará los detalles respectivos del sistema de Aros.	un	2,00
1.12	i-Bebedero de Hormigón pintado con fibrado y antimoho con todas sus instalaciones de agua corriente y sanitarias, la fiscalización dará el detalle constructivo.	un	1,00
1.13	Desmontaje y Excavación para desague pluvial sector skie	ml	40,00
1.14	Provisión de canal de desague pluvial caño de 150 mm, rejilla de 60x60 (4 unid) y 30x60 (4 unid) sector pista de skie, la fiscalización otrogará el detalle constructivo.	ml	40,00
1.15	Mejoramiento, reparación y pintura de cordón camineros ambos lados	ml	637,46
1.16	Pintura de piso fibrado Pista de Skie color y diseño otorgará la fiscalización.	m2	240,70
1.17	Pintura portico de acceso	m2	98,62
1.18	Rampas en camineros contrapiso, cordón perimetral de ladrillo revocado, alisado y pintura antideslizante tipo señalizaciones. La fiscalización dara el diseño constructivo y de pintura.	m2	18,00