ACLARATORIA Nº 1

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES Y COMPRESORES" ID Nº 353218

Campus de la UNA, San Lorenzo, 16 de noviembre de 2018.

Señores
Potenciales Oferentes
Presente

Por la presente me dirijo a ustedes de manera a dar respuesta a la consulta realizada a esta Unidad, relacionada al llamado de referencia, mencionando lo siguiente:

CONSULTA Nº 1:
Solicitamos ampliar el periodo de consultas atendiendo que desde la publicación del llamado el día 13 de noviembre de 2018 a las 16:28 horas ha transcurrido apenas un día hábil para bajar y tomar conocimiento de las bases de la licitación para realizar visita técnica en el plazo señalado en el PBC y realizar consultas que pudieran surgir de dicha visita.

RESPUESTA:
La Convocante ha resuelto emitir la **Adenda Nº 1,** a los efectos de modificar la fecha tope de consultas, objeto de la consulta Nº 1.

CONSULTA Nº 2:
Para la obtención y conformación de los precios referenciales publicados en el ID del llamado en el Portal de Contrataciones Públicas se tuvieron en cuenta las directrices contenidas en las Resoluciones DNCP Nº 956/16, Nº1102/16, Nº1173/16 y 411/18? Hacemos esta consulta porque observamos que los precios referenciados no coinciden con la realidad del mercado, también para evitar que la licitación se declare desierta CD 13/2017 ID: 323950.

RESPUESTA:
Los precios fueron obtenidos conforme a lo estipulado por la DNCP.

CONSULTA Nº 3:
Para dar mayor oportunidad de participación a las empresas del rubro de transformadores solicitamos modificar la forma de adjudicación separando el mantenimiento y reparación de los transformadores de los compresores.

RESPUESTA:
La Convocante ha resuelto emitir la **Adenda Nº 1,** a los efectos de modificar el sistema de adjudicación, objeto de la consulta Nº 3.

CONSULTA Nº 4:
EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRANSFORMADORES, SE REFIERE A: Mantenimiento general de los tableros de BT.
¿Cuál sería el alcance de los trabajos de mantenimiento de los tableros?

RESPUESTA:
Mantenimiento preventivo y correctivo de los tableros.
- Reacondicionamiento de los tableros de cada transformador.
- Limpieza de gabinete, pintado.

Campus de la UNA- San Lorenzo, Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4-Fax 577016
Filial Isla Bogado – Luque, Paraguay- Teléfono. /Fax.: (021) 644-070

- Verificación y reparación de terminales.
- Verificación y adecuación de conductores.
- Verificación de apriete de conductores, estado de los mismos.
- Verificar el apriete de los conductores de tierra, verificación de continuidad con la estructura del tablero.

Lic. Roberto María Acosta
Jefe de la UOC

Campus de la UNA- San Lorenzo, Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4-Fax 577016
Filial Isla Bogado – Luque, Paraguay- Teléfono. /Fax.: (021) 644-070