MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Avenida Cerro Corá esq.12 de Junio
R.U.C.: 80044947-9
ITAKYRY - ALTO PARANÁ - PARAGUAY
Teléfono: 0677 - 210200
Unidad Operativa de Contrataciones

PRECIO REFERENCIAL

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN EL CRUCE ITAKYRY

INSTITUCION: Municipalidad de Itakyry

1	2	3	4	5	6	7
Item	**CODIGO CATALOGO**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Precio unitario (Con IVA)**	**Cantidad**	**Precio Total (IVA)**
1	72131601-001	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1,1		Replanteo y Marcacion	m2		118	
1,2		Excavacion p/ fundación (zapatas y encadenado perimetral inferior)	m3		16	
1,3		Desmonte manual de suelo blando	m3		18	
1,4		Relleno	m3		23	
2	72131601-001	**FUNDACION, ELEVACION**				
2,1		Zapata de HA, 1,00x1,00x0,2, prof=1 mtr	m3		3	
2,2		Encadenado perimetral inferior de HA; 0,15x 0,3	m3		3	
2,3		Pilar de HA (seccion circular vista), diam=20cm, h=3 mts	m3		1	
2,4		Pilar de HA (seccion rectangular)	m3		2	
2,5		Elevación de 0,15 cm en ladrillo hueco comun	m2		281	
2,6		Encadenado superior de HA, 27cmx15cm (armada 4 Ø10, estribos Ø6 c/20cm)	ml		36	
3	72131601-001	**AISLACIONES Y ENVARILLADOS**				
3,1		Aislacion horizontal	ml		75	
4	72131601-001	**CUBIERTA**				
4,1		Techo de chapas de fibrocemento de 6 mm sobre estructura de madera	m2		131	
4,2		Cielo raso de PVC, material soporte de guias de metal y madera	m2		118	
5	72131601-001	**PISO**				
5,1		Contrapiso	m2		118	
5,2		Piso Cerámico 30x 30	m2		110	
5,3		Zocalo	ml		79	
6	72131601-001	**REVESTIMIENTOS**				
6,1		Revoque	m2		505	
6,2		Revestimiento macizo de granito	m2		5	
7	72131601-001	**AZULEJADOS**				
7,1		Azulejado	m2		33	
8	72131601-001	**PINTURAS**				
8,1		Al agua interior con enduido	m2		277	
8,2		Al latex exterior con enduido	m2		145	
8,3		Pintura de puerta	m2		27	
8,4		Pintura metalica balancines	m2		20	
9	72131601-001	**DESAGUE CLOACAL**				
9,1		Accesorios para desague cloacal	Gl		1	
9,2		Camara Septica	Gl		1	
9,3		Pozo Ciego	Gl		1	
10	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA**				
10,1		Electroductos, llaves termomagneticas, apliques y artefactos	Gl		1	
10,2		Ventiladores de techo	Un		7	
11	72131601-001	**INSTALACION HIDRAULICA**				
11,1		Instalacion Hidraulica	Gl		1	
12	72131601-001	**COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS**				
12,1		Colocacion de artefactos sanitarios y griferias	Gl		1	
13	72131601-001	**CARPINTERIA DE MADERA**				
13,1		Marco de madera	un		6	
13,2		Puerta placa	un		6	
13,3		Puerta tablero (cedro o peterevy)	un		0	
14	72131601-001	**CARPINTERIA METALICA**				
14,1		Balancines de Metal	m2		10	
14,2		Cartel de Obras	Un		1	
15	72131601-001	**PUERTA PRINCIPAL**				
15,1		Puerta principal de acceso en cristal templado	un		1	
16	72131601-001	**CARTEL LUMINOSO**				
16,1		Cartel luminoso- lona y chapa	un		1	
17	72131601-001	**MAMPARA DIVISORIA**				
17,1		Mampara divisoria de formica con soportes y guias de metal	m2		16	
18	72131601-001	**VENTANAS FRONTALES**				
18,1		Ventanas frontales en cristal templado	m2		5	
19	72131601-001	**MOBILIARIO**				
19,1		Mobiliario de formica, perceptoria	un		1	
20	72131601-001	**VIDRIOS**				

PRECIO REFERENCIAL

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN EL CRUCE ITAKYRY

INSTITUCION: Municipalidad de Itakyry

20,1		Vidrios (2mm incoloro)	m2		10	
21	72131601-001	**CERCADO FRONTAL DE ALAMBRE DE TEJIDO**				
21,1		Cercado frontal de alambre de tejido	ml		20	
22	72131601-001	**LIMPIEZA FINAL DE OBRA**				
22,1		Limpieza final de obra	m2		118	
		TOTAL GENERAL LOCAL MUNICIPAL Gs				