Computo Métrico

N°	RUBRO	UNIDAD	CANT.	
1	Preparación del terreno, contrapiso empastonado de 10 cm, preparación de armadura para cargamento y terminación con máquina alizadora tipo helicoptero envarillado de 6 de 30x20 con piso alisado con juntas de dilatación de 3x3 m y producto pavidur. y pendientes hacia los extremos, sacar el aro existente. El aro existente se entregará a la Municipalidad de Encarnación.	m2	660,00	**SE ADJUNTA PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL SICP**
2	Provisión e instalación de caño pvc alta presión para conexión de agua potable (Incluye excavación, accesorios para conexón.) La fiscalización dará el detalle	ml	90,00	
3	Pintura elástico impermeable para piso al exterior, marcación de lineas deportivas color blanco.La fiscalización dará el diseño de colores para la superficie	m2	660,00	
4	Construcción de mesa de ajedrez o Dama de Hormigón Armado en mosaiquismo en sus mesas y sillas de Hormigón Armado con PVC reforzado en la superficie	un	4,00	
5	Pérgola con columnas 20x20, Vigas de H°A° perimetral 15x30 c/ viguetas intermedias. Piso tipo canto rodado .La fiscalización dará el detalle.	m2	30,00	
6	Sistema de Aros de Basquetbol color naranja c/ Estructura metálica c/ perfilería en C100 y C150 - soldado. Base con ángulos perfilería C100 p/ sujeción de la estructura principal. Estructura metálica en angulo 2" p/ tablero de vidrio blindex 10 mmm incoloro c/ sus soportes respectivos y accesorios de seguridad perimetralmente sus perímetros se pintará de color blanco, Aro rebatible reglementario con varilla Ø16 lisa pintado con antioxido color naranja y caja metálica 1/4" con sus respectivos resortes y accesorios,el tipo de red seráde hilo de seda de 5 mm, La Fiscalización dará los detalles respectivos del sistema de Aros.	un	2,00	
7	Excavación y colocación Estructura metálico de 4" galvanizado el par soporte de caños metálicos con los soportes correspondientes para la sujeción de la red para volibol moviles con forro de protección. Reglamentación internacional.	gl	1,00	