FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS - UNA

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CIELORRASO

Facultad de Ciencias Químicas U.N.A.

Campus Universitario - San Lorenzo

CIELORRASO DE PVC -72101601-002

Estas especificaciones técnicas corresponden al cielorraso de material de PVC con estructura metálica.El cielorraso se construirá de material de PVC antillamas, de 15 cm., de ancho o medidas aproximadas a esta, en color y diseño a elección del Propietario, según muestra del proveedor. El mismo se construirá en diseño plano o inclinado de acuerdo al ambiente a cubrir teniendo en cuenta el espacio disponible para el almacenamiento de los materiales en los depósitos. La superficie formada por el cielorraso será perfectamente plana en forma horizontal o inclinada según el espacio disponible; no presentarán alaveos, deformaciones y se evitará que queden espacios entre las chapas de PVC componentes del cielorraso. La sujeción del cielorraso al techo existente se realizará con estructura de chapas metálicas galvanizadas sujetas al techo; llevarán cornisa perimetral en la unión del cielorraso con las mamposterías, estas cornisas serán del mismo color y diseño que el material del cielorraso, pudiendo ser además de chapa de hierro pintada del mismo color del cielorraso. Las uniones entre las placas en forma longitudinal se realizarán con juntas metálicas pintadas del mismo color y diseño que el cielorraso y se ubicarán en el centro del ambiente a cubrir.

La cotización del cielorraso contemplará las perforaciones que se deben realizar en los mismos para las instalaciones de los artefactos eléctricos.

En cada uno de los ambientes a cubrir se deberá prever una escotilla de inspección de 60 x 60 cm. desmontable.

Antes de la realización del cielorraso se deberá reparar la instalación eléctrica existente colocando los conductores eléctricos en tubos de plástico con cajas de derivación que quedarán sobre el cielorraso en lugares bien determinados y fáciles de acceder a los mismos. Los conductores eléctricos no podrán quedar expuestos sobre el cielorraso sin electroductos.

OBS: LAS EMPRESAS DEBERAN REALIZAR UNA VISITA PARA CONOCER LOS LUGARES DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS, ESTA VISITA ESTARA GUIADA POR UN ARQUITECTO EN CASO DE NO REALIZAR LA VISITA, LAS EMPRESAS DEBERAN PRESENTAR UNA DECLARACION JURADA DONDE MENCIONA QUE CONOCEN LOS LUGARES DONDE SE COLOCARA EL CIELORRASO Y QUE CUMPLIRAN CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MENCIONADAS.

PLANTA BAJA

ITEM		DESCRIPCIÓN	MARCA	PROCEDENCIA	UNID DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACION	PR. UNITARIO IVA INCLUIDO	PR. TOTAL IVA INCLUIDO
	1,1	Extracción de cielorraso de plastico existente con su estructura y de la instalación eléctrica existente, con retiro de cielorraso y reutilización de artefactos eléctricos.			global	1,00			0
	1,2	Reparaciones varias en las instalaciones eléctricas existentes según especificaciones técnicas; con nuevas bocas de luz y ventilador de techo			global	1,00			
	1,3	Provisión y colocación de cielorraso de PVC con estructura metálica según especificaciones técnicas.			m2	70,00			
	1,4	Recolocación de artefactos de iluminación extraídos.			global	1,00			
	1,5	Limpieza final y retiro de materiales sobrantes			global	1,00			
		TOTAL							

CIELORRASO DE YESO - 72101601-002

Estas especificaciones técnicas corresponden al cielorraso de material de YESO con terminación de cartón y estructura metálica.El cielorraso se construirá de material de YESO, en placas de aproximadamente 60 cm x 120 cm. con estructura de aluminio color natural a la vista, las placas serán de color blanco.El mismo se construirá en diseño plano de acuerdo al ambiente a cubrir teniendo en cuenta el espacio disponible. La superficie formada por el cielorraso será perfectamente plana en forma horizontal; no presentarán alabeos ni deformaciones. La sujeción del cielorraso al techo existente se realizará con estructura de cajas metalicas galvanizadas sujetas al techo y con alambres galvanizados. La cotizacion del cielorraso contemplará las perforaciones que se deben realizar en los mismos para las instalaciones de los artefactos electricos.

En cada uno de los ambientes a cubrir se deberá prever una escotilla de inspeccion de 60 x 60 cm. desmontable. Antes de la realización del cielorraso se deberá reparar la instalación electrica existente instalando las nuevas bocas d eluces y otros artefactos que posea el espacio, colocando los conductores electricos en tubos de plastico con cajas de derivación que quedarán sobre el cielorraso en lugares bien determinados y fáciles de acceder a los mismos. Los conductores electricos no podrán quedar expuestos sobre el cielorraso sin electroductos. Al termino de los trabajos la Contratista entregará a la Facultad de Ciencias Químicas un plano de las instalaciones electricas con las modificaciones realizadas..

ITEM		DESCRIPCIÓN	MARCA	PROCEDENCIA	UNID DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACION	PR. UNITARIO IVA INCLUIDO	PR. TOTAL IVA INCLUIDO
	2,1	Extracción de cielorraso de plastico existente con su estructura y de la instalación eléctrica existente, con retiro de cielorraso y reutilización de artefactos eléctricos.			global	1,00			
	2, 2	Reparaciones varias en las instalaciones eléctricas existentes según especificaciones técnicas; con nuevas bocas de luz y ventilador de techo			global	1,00			
	2, 3	Provisión y colocación de cielorraso de yeso con estructura metálica según especificaciones técnicas.			m2	370,00			
	2, 4	Recolocación de artefactos de iluminación extraídos.			global	1,00			
	2, 5	Limpieza final y retiro de materiales sobrantes			global	1,00			
		TOTAL							
		TOTAL PVC Y YESO							

C.P. Sonia Unzaín Martínez
Departamento de la U.O.C.