2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ORDENADAS SEGÚN PRESUPUESTO (ver tabla)

LOTE N° 1 REFACCIONES - MERCAAGUAZÚ (Cnel. Oviedo)			
Nº	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.
	Bloque Oficina		
1	Reparación y ajuste general de techo de chapa galvanizada	m^2	180
2	Reparación, ajuste y sujeción de canaleta existente	ml	30
3	Puerta de vidrio templado de 10mm de 0,90x2,10	unidad	1
4	Reparación de cielorraso aislante de PVC	m^2	53
	Tinglado Abierto Nº 1		
5	Reparación de techo de chapa galvanizada desprendida	global	1
6	Colocación de canaleta nueva	ml	10
7	Ajuste y sujeción general de canaleta existente	ml	70
	Tinglado Abierto Nº 2		
8	Colocación de canaletas nuevas	ml	40
9	Colocación de bajadas de canaletas nuevas	ml	54
10	Ajuste y sujeción general de canaleta existente	ml	40
	Tinglado Abierto Nº 3		
11	Colocación de canaletas nuevas	ml	40
12	Colocación de bajadas de canaletas nuevas	ml	36
13	Reparación de cumbrera desprendida	ml	25
14	Ajuste y sujeción general de canaleta existente	ml	40
	Tanque de agua		
15	Limpieza y pintura interior	m^2	86
16	Pintura exterior	m^2	86

LOTE N° 2 REFACCIONES EDIFICIO (Fdo. De la Mora)			
Nº	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.
	Regulariz. Piso hormigón y Pintura epóxica-TINGLADO, PACOC (Proy.Apoyo a Comedores de Org. Comunitarias)		
1	Picado, remoción de residuos y regularización de toda la superficie del piso de concreto existente	m2	375.00
2	Pintura de piso con acabado Epóxico Grado Alimenticio para alto tráfico con buena adherencia sobre concreto. Debe ser de secado rápido y alta resistencia química y mecánica. Su resistencia a solventes y desempeño en general al desgaste debe ser alto para condiciones de carga y descarga de mercadería de uso alimenticio (color a convenir).	m2	375.00
	Solución de Goteras y Refacción de Piso (balcones 5to Piso y cielorrasos del 4to. Piso		
3	Colocación de ralo seco conectado a las rejillas de piso existente en el balcón del 5to piso hacia av. Mcal. López	un	2.00
4	Verificación de los caños y conexiones del desagüe pluvial del balcón y sellado y/o sustitución de accesorios dañados.	m2	33.00
5	Demolición de zócalos y sellado de todas las uniones con mastique elástico y pintura epóxica (sellar toda posible filtración de agua)	ml	20.00
6	Pintar el contorno del balcón (zócalo y faja horizontal hasta el vidrio de baranda) con pintura impermeabilizante acrílica adherir en toda la extensión intervenida, fibra o tela resistente TNT "BIDIM" o similar y terminar la impermeabilización con cuatro manos de pintura impermeabilizante. Ancho faja 60 cm.	ml	20.00
7	Verificación de la estanqueidad del balcón y sellado de pisos con reposición de piezas dañadas.	m2	33.00
8	Refacción total y pintura de cielorrasos dañados bajo el balcón (en el 4to. Piso)	m2	22.00
9	Detalles de terminaciones con enduido y pintura de las paredes (respetar colores originales)	m2	16.00
10	Revestido de piso y zócalo con cerámica esmaltada similar a la existente en los sectores intervenidos.	m2	15.00