Municipalidad de Carapeguá

Departamento de Paraguarí - Paraguay

Intendencia Municipal

Telefax: 0218-212985

OBRA: REFACCIÓN DEL MERCADO MUNICIPALIDAD DE CARAPEGUÁ con ID N° 417.675						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Global	1		
2	**72131601-002**	**Baños**	**Unidad**	**1**		
2.1		Demolición de pisos y revestimientos de paredes	Metros cuadrados	122,3		
2.2		Revisión y reparación de cañerías	Global	1		
2.3		Reparación de puertas y marcos existentes (sobre marcos, picaportes y pintura)	Unidad	10		
2.4		Intervención de áreas con humedad, fisuras y/o rupturas	Global	1		
2.5		Retiro de artefacto sanitarios sin recuperación	Unidad	16		
2.6		Retiro de ventanas balancín 0,40x0,60	Unidad	2		
2.7		Carpeta para asiento cerámico	Metros cuadrados	35,6		
2.8		Provisión y colocación de pisos	Metros cuadrados	35,6		
2.9		Provisión y colocación de azulejos cerámicos para revestimiento	Metros cuadrados	86,7		
2.10		Provisión y colocación de mingitorios (incluye válvula de descarga cierre automático y accesorios de colocación)	Unidad	4		
2.11		Provisión y colocación de inodoros (incluye tapas y accesorios de colocación)	Unidad	8		
2.12		Provisión y colocación de lavamanos (incluye sopadas, griferías cierre automático presmatic y accesorios de colocación)	Unidad	4		
2.13		Reparación de techo-área de goteras y claraboyas	Global	1		
2.14		Abertura para ventanas nuevas 0.40x0.60	Unidad	2		
2.15		Colocación de ventanas de vidrios templados	Unidad	4		
2.16		Pinturas al Látex sin enduido interior y exterior (acceso principal)	Global	153		
2.17		Colocación de luces LED	Unidad	6		
3	**72131601-002**	**Área de Casillas**	**Unidad**	**1**		
3.1		Relleno de canales con contrapiso de hormigón-terminación lisa	Metros cuadrados	70,1		
3.2		Escalones de mampstería h=0,15m	Metro lineal	10		
3.3		Reparación de contrapiso rotos con hormigón-terminación lisa	Metros cuadrados	10,9		
3.4		Reparación de canaletas de desagüe	Global	1		
3.5		Reparación de techo- área de goteras con membrana fría asfáltica	Global	1		
3.6		Colocación de luces LED industrial 150w	Unidad	6		
3.7		Provisión y colocación de piletas de granito con base de mampostería revocada(incluye griferías)	Global	6		
4	**72131601-002**	**Trabajos Complementarios**	**Unidad**	**1**		
4.1		Limpieza Final	Global	1		
				Precio Total		

Arq. Lorena Duarte Ocampo
FISCALIZADORA DE OBRAS MCPAL

Arq. Lorena Duarte O.
Elaboración, Fiscalización y Ejecución de Obras