FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FADA - UNA
LOCALIDAD: CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNA - SAN LORENZO

OBRA: Ampliacion de Aulas, componente 1 de la FADA/UNA
PROPIETARIO: FACULTAD ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE- UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
UBICACIÓN: CAMPUS UNIVERSITARIO- SAN LORENZO
PROFESIONAL: QUINTIN FERNANDEZ PATENTE PROF.: 702.186

Planilla de Computo Metrico y Presupuesto Estimativo

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
		BLOQUE 1 -FADA				
1		TRABAJOS PRELIMINARES				
	72131601-002	Limpieza y preparación de terreno	m2	1.500,00	7.800	11.700.000
	76122405-001	Mano de Obra	Global	1,00	6.300.000	6.300.000
	72131601-9974	Replanteo y Marcación	m2	1.500,00	1.170	1.755.000
	76122405-001	Mano de Obra	Global	1,00	945.000	945.000
	72101703-007	Armado del vallado perimetral - h min=1,80m	m2	700,00	62.400	43.680.000
	76122405-001	Mano de Obra	Global	1,00	23.520.000	23.520.000
	72131601-002	Preparacion de Obras, armado de obrador y depósito de materiales	Global	1,00	2.850.000	2.850.000
	76122405-001	Mano de Obra	Global	1,00	1.350.000	1.350.000
	82101502-004	Confección y colocación de Carteles de obra (1,50 x 1,20)	Unidad	1,00	780.000	780.000
	76122405-001	Mano de Obra	Global	1,00	420.000	420.000
2		NIVEL FUNDACIÓN				
	72131601-015	Pilotes (112 unidades de 6,5 mts de profundidad promedio)	unidad	112,00	3.342.857	374.400.001
	76122405-001	Mano de Obra	Global	1,00	201.600.000	168.000.000
	72102209-9995	Desmochado de pilotes	unidad	112,00	156.000	17.472.000
	76122405-001	Mano de Obra	Global	1,00	9.408.000	7.840.000
	72102209-9995	Excavación cabezales y vigas de Fundación (geometricos)	m3	500,00	50.700	25.350.000
	76122405-001	Mano de Obra	Global	1,00	13.650.000	11.375.000
	72102905-001	Relleno y Compactación	m3	100,00	19.500	1.950.000
	76122405-001	Mano de Obra	Global	1,00	1.050.000	1.050.000
	72131601-004	Cabezales	m3	400,00	2.496.000	998.400.000
	76122405-001	Mano de Obra	Global	1,00	537.600.000	537.600.000
	72131601-004	Viga de Fundación y Eq.	ml	100,00	312.000	31.200.000
	76122405-001	Mano de Obra	Global	1,00	16.800.000	16.800.000
3		TECHO PLANTA BAJO NIVEL + 3.60 alto				
	72131601-015	Pilares de H° A° (41 columnas 3,5 ml)	ml	143,50	390.000	55.965.000
	76122405-001	Mano de Obra	Global	1,00	30.135.000	30.135.000
	72131601-015	Pilares Metalicos	unidad	6,00	3.900.000	23.400.000
	76122405-001	Mano de Obra	Global	1,00	12.600.000	12.600.000
	72101704-001	Losas y Vigas	m3	284,30	2.730.000	776.139.000
	76122405-001	Mano de Obra	Global	1,00	417.921.000	417.921.000
4		NIVEL N° 1 + 7,20				
	72131601-015	Pilares de H° A° (41 columnas 3,5 ml)	ml	127,10	390.000	49.569.000
	76122405-001	Mano de Obra	Global	1,00	26.691.000	26.691.000
	72131601-015	Pilares Metalicos	unidad	6,00	3.900.000	23.400.000
	76122405-001	Mano de Obra	Global	1,00	12.600.000	12.600.000
	72101704-001	Losas y Vigas	m3	284,30	2.730.000	776.139.000
	76122405-001	Mano de Obra	Global	1,00	417.921.000	417.921.000
5		NIVEL N° 2 + 10,80				
	72131601-015	Pilares de H° A° (41 columnas 3,5 ml)	ml	127,10	390.000	49.569.000
	76122405-001	Mano de Obra	Global	1,00	26.691.000	26.691.000
	72131601-015	Pilares Metalicos	unidad	6,00	3.900.000	23.400.000
	76122405-001	Mano de Obra	Global	1,00	12.600.000	12.600.000
	72101704-001	Losas y Vigas	m3	284,30	2.730.000	776.139.000
	76122405-001	Mano de Obra	Global	1,00	417.921.000	417.921.000
6		NIVEL TECHO				
	72131601-015	Pilares Techo 0 Cubierta de H° A° (Columnas- 3,5 ml)	ml	127,10	390.000	49.569.000
	76122405-001	Mano de Obra	Global	1,00	26.691.000	26.691.000
	72131601-015	Pilares Metalicos	unidad	6,00	3.900.000	23.400.000
	76122405-001	Mano de Obra	Global	1,00	12.600.000	12.600.000
	30101717-001	Vigas	m3	435,50	390.000,00	169.845.000
	76122405-001	Mano de Obra	Global	1,00	91.455.000	91.455.000
		TOTAL				6.587.097.001

QUINTIN FERNANDEZ
ARQUITECTO
PAT. N° 010-28784