CONTRATACION DIRECTA ID Nº381.400

DEMOLICIÓN SECTOR FRONTAL P.A.- ADECUACIÓN DE 3 AULAS EN P.A. EB DIVINO NIÑO JESÚS

Fecha. 21/07/20

Addenda 2

Queda como sigue

11. Visita al sitio de obras

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha y día: 30/07/2020

Lugar: MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA, OFICINA DE OBRA PÚBLICAS de serán acompañado por el guía hasta la zona de obra

Hora: 09:00

Procedimiento: DEMOLICIÓN SECTOR FRONTAL P.A.- ADECUACIÓN DE 3 AULAS EN P.A. EB DIVINO NIÑO JESÚS

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: ARQ. RAUL ESCURRA

Participación obligatoria: NO

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

QUEDA COMO SIGUE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ítem	ESPECIFICACIONES TECNICA	Unidad de Medida	Cantidad
1	Preparacion de obra (replanteo)	Metros cuadrados	66,37
2	Estructura de hormigon armado	Unidad Medida Global	1
2.1	pilar de hº aº	Metros cúbicos	0,28
2.2	vigas y dados de hº aº	Metros cúbicos	1,34
2.3	encadenados de hº aº	Metros cúbicos	1,2
2.4	loseta de hº aº sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1
3	Mamposteria (Muro de Elevacion)	Unidad Medida Global	1
3.1	de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,66
3.2	de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	37,22
3.3	de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	14,56
3.4	de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	35,37
3.5	envarillado bajo abertura 2 Ø 8por hiladas (2 hiladas)	Metro lineal	17,25
4	Pilar de 0,30x0,30 para revocar	Metro lineal	6,94
5	Construccion Colocacion de techo con tejuelones prensada a maquina y tirantes de hº aº de 2" x 6"	Metros cuadrados	97,66
6	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	70,76
7	Revoques de pilares de 0,30x 0,30 cm	Metro lineal	20,88
8	Revoques de pilares en galeria de Hº Aº	Metro lineal	7,11
9	Revoques de vigas cumbrera y galeria de Hº Aº	Metros cuadrados	17,25
10	Revoques moldura lineal en balancines	Metro lineal	15,86
11	Colocacion de contrapisos de Hº de cascotes 7 cms	Metros cuadrados	64,2
12	Colocacion de pisos -mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms	Metros cuadrados	64,2
13	Colocacion de zocalos mosaico granitico base gris pulido de 10x 30 cms	Metro lineal	33,44
14	Aberturas puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1
15	Aberturas metalica ventana balancines 1,50 x 1,68 cms	Metros cuadrados	5,4
16	Aberturas baranda metalica (fachada)	Unidad Medida Global	1
17	Preparacion de obra (Alfeizar de ventana de revoques 1:3 (cemento -arena)	Metro lineal	27,45
18	Servicio de pintura de paredes, pilares en paredes y galeria a la cal -base para latex	Metros cuadrados	90,31
19	Servicio de pintura de paredes, pilares en paredes y galeria al latex	Metros cuadrados	90,31
20	Servicio de pintura de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	17,25
21	Servicio de pintura de balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	5,82
22	Servicio de pintura de ladrillos visto con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos visto)	Metros cuadrados	120,11
23	Servicio de pintura de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	86,33
24	Servicio de pintura de baranda metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	31,29
25	Servicio de pintura de puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	7,86

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

26	Servicio de pintura de tirantes y liston de boca de Hº Aº al latex	Metros cuadrados	57,62
27	Servicio de pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	35,6
28	Preparacion de obra (vidrios dobles de 4 mm)	Metros cuadrados	8,18
29	Instalaciones sanitarias (Desague Pluvial Canaleta y Caño de bajada Nº 26-desarrollo 40 cms)	Metro lineal	35,6
30	Preparacion de obra (registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada	Unidad	1
31	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1
31.1	instalacion del tablero TS 10 de 10 AG	Unidad	5
31.2	instalacion de tableros de comando TC	Unidad	6
31.3	instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	6
31.4	alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	8
31.5	alimentacion de los circuitos de toma	Unidad	5
31.6	alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	6
31.7	alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	6
31.8	artefactos fluorescentes de 3 x 40 w	Unidad	2
31.9	artefactos fluorescentes de 2 x 40 w	Unidad	4
31.10	artefactos fluorescentes de 1 x 40 w c/ fotocelula en galeria	Unidad	2
31.11	tablero TS 10 de AG con barra de fase y neutro	Unidad	1
31.12	tablero TC de 6 AG	Unidad	1
31.13	tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1
31.14	ventiladores de techo de 56"	Unidad	4
31.15	pizarron	Unidad	1
32	Limpieza de obra final	Metros cuadrados	66,37
33	Preparacion de obra (vallado proteccion de obra)	Unidad Medida Global	1
34	Preparacion de obra (obrador diferentes obras)	Unidad Medida Global	1
35	Cartel Indicador Medida (1,00X 2,00)m Chapa Nº 24 Bastidor Caño de 25X25 m Base Dos Estructura Metalica	Unidad Medida Global	1

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC