Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Jefatura de Giraduria del Comando en Jefe		
Trabajos Preliminares		
Demolición incluye: Retiro de alfombra, retiro de zócalos de alfombra	M2	45,04
Demolición de piso cerámico	M2	45,04
Demoliciones varias. Incluye revoque con humedad, artefactos de iluminación, llaves de luz y toma	Un	1
Modificaciones Generales		
Carpeta para piso cerámico	M2	70,00
Provisión y colocación de Piso de granito reconstituido base gris incluye lustre pulida y encerado	M2	70,00
Provisión y colocación de zócalo de granito de 10x30	M2	50,00
Revoque filtrado con previa azotada impermeable	M2	100,00
Provisión y colocación de llaves de luz y toma. Incluye cableado	BC	10
Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo plafones. Incluye lámparas de bajo consumo - 3 unidades por artefacto de 20 W	Un	4
Pintura al látex con enduido de paredes interiores	M2	160,00
Pintura al látex de cielorraso con enduido	M2	70
Colocación de azulejo blanco 15x15 en baño del intendente girador incluye reposición de los averiados	Un	1
Mantenimiento de instalación baño del intendente girador. Incluye llaves de paso, conexiones, canilla para lavatorio y mantenimiento de instalación eléctrica	Un	1
Aire acondicionado incluye cableado de circuitos, desagüe embutido en pared, carga de gas, con accesorios incluidos hasta su puesta en funcionamiento. No incluye aparato.	Un	2
Limpieza final y retiro de escombros.	Un	1
Ayudantía, Mesa de entrada, Administración y Sueldos		
Trabajos Preliminares		
Demolición incluye: Retiro de alfombra, retiro de zócalos de alfombra	M2	122,8
Demolición de piso cerámico	M2	122,8
Demoliciones varias. Incluye revoque con humedad, artefactos de iluminación, llaves de luz, y toma	Un	1
Demolición de mampostería de 0,30	Un	1
Modificaciones Generales		
Carpeta para piso cerámico	M2	155,00
Provisión y colocación de piso de granito reconstituido 30x30 base gris	M2	155,00
Provisión y colocación de zócalo de granito	M2	90,00
Revoque filtrado con previa azotada impermeable	M2	80,00
Provisión y colocación de llaves de luz y toma. Incluye cableado	BC	20
Provisión y colocación de artefactos de iluminación de 2x40 W	Un	14
Pintura al látex con enduido de paredes interiores	M2	180,00
Pintura al látex de cielorraso con enduído	M2	150,00
Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de cedro de 0.90x2.10 incluye marco de lapacho herrajes y cerradura llave chica tipo cilindro	Un	1
Pintura de aberturas de madera al barniz natural	M2	20,16
Mantenimiento general de sanitarios para el personal en Planta Baja. Incluye griferías y accesorios	Un	1
Aire acondicionado incluye cableado de circuitos, desagüe embutido en pared, carga de gas, con accesorios incluidos hasta su puesta en funcionamiento. No incluye aparato.	Un	6
Limpieza final, y retiro de escombros	Un	1
Hall de Ascensores, comedor, depósito, baños y dormitorio de dama		
Trabajos Preliminares		
Demolición incluye: , retiro de zócalos, retiro de piso cerámico, revoque deteriorado, artefactos de iluminación, azulejo 15x15 en baño femenino, azulejo en dormitorio femenino, y toma corriente	Un	1
Modificaciones Generales		
Carpeta para piso cerámico	M2	135,00
Provisión y colocación de Piso de granito reconstituido 30x30 base gris incluye lustre pulida y encerado	M2	135,00
Provisión y colocación de zócalo de granito base gris de 10 x 30 incluye lustre lulida y encerada	ML	110,00
Revoque interior filtrado con previa azotada impermeable	M2	90,00
Provisión y colocación de llaves de luz y toma. Incluye cableado	BC	15
Pintura al látex de paredes interiores con base de sellador acrílico	M2	280,00
Pintura al látex de Cielorraso con base de sellador acrílico	M2	90,00
Reubicación de compresor de equipo de AA de 24000 BTU	Un	1
Carpintería de madera incluye: Puerta placa de Cedro colocada; marcos, herrajes, y cerraduras llave chica tipo cilindro, de 0.80x2.10	Un	1
Pintura de aberturas de madera al barniz natural	M2	16,80
Reparación general de sanitario de damas, incluye revestimiento de azulejo blanco 15x15 en su totalidad, instalación eléctrica, instalación de desagüe y agua corriente, artefactos sanitarios, griferías y accesorios	Un	1,00
Mueble de cocina inferior y alacena superior incluye mesada con pileta de acero inoxidable doble bacha, instalación de agua corriente, desagüe, grifería y accesorios, e instalación eléctrica	Ml	3,50
Limpieza final y retiro de escombros	Un	1,00
Departamento de Contabilidad de la Giraduria de FF.MM.		
Trabajos Preliminares		
Demolición incluye: Retiro de alfombra, retiro de zócalos, piso cerámico, mampara de Durlock, revoque deteriorado, artefactos de iluminación, tomas de embutir y llaves de luz	Un	1
Modificaciones Generales		
Carpeta para piso cerámico	M2	55,00
Provisión y colocación de piso granito reconstituido 30x30 base gris incluye lustre pulido y encerado	M2	55,00
Provisión y colocación de zócalo de granito 10x30	ML	35,00
Revoque interior filtrado con previa azotada impermeable	M2	95,00
Provisión y colocación de llaves de luz y toma. Incluye cableado	BC	8
Provisión y colocación de artefactos de iluminación 2x40 W	Un	3

Pintura al látex con enduido de paredes interiores	M2	110,00
Pintura al látex con enduido de cielorraso	M2	56,00
Pintura de aberturas de madera al barniz natural	M2	7,00
Aire acondicionado incluye cableado de circuitos, desagüe embutido en pared, carga de gas, con accesorios incluidos hasta su puesta en funcionamiento. No incluye aparato.	Un	2
Limpieza final y retiro de escombros.	Un	1
Sub Suelo 2 Dormitorio para Sub Oficiales, depósito, y servicios sanitarios		
Trabajos Preliminares		
Demolición de revoque con problemas de humedad	Un	1
Demolición de la Instalación eléctrica existente, incluye artefactos de iluminación, picos de luz y tomas	Un	1
Modificaciones Generales		
Carpeta para piso cerámico	M2	226,00
Provisión y colocación de Piso Calcáreo imitación de granito 30x30, color a definir por la convocante	M2	226,00
Provisión y colocación de Zócalo Calcáreo imitación de granito 10x30, color a definir por la convocante	ML	136,00
Revoque filtrado con previa azotada impermeable	M2	200,00
Pintura de paredes interiores con base de sellador acrílico	M2	550,00
Pintura al látex de Cielorraso con base de sellador acrílico	M2	226,00
Instalación eléctrica incluye la provisión y colocación de tomas, picos. Incluye cableado.	BC	7
Provisión y colocación de artefactos de iluminación de 2x40 W. Incluye cableado.	Un	9
Carpintería de madera incluye: Puerta placa de cedro colocada; incluye marco; puerta; Herrajes y cerradura con llave, de 0,80 x 2,10.	Un	4
Reparación general de baños para personal, incluye instalación eléctrica, y artefactos de iluminación, instalación de desagüe y agua corriente, artefactos sanitarios, (reponer artefactos faltantes y averiados) griferías y accesorios.	Un	1
Pintura de aberturas de madera al barniz natural	Un	14,00
Limpieza final y retiro de escombros	Un	1
Sub suelo 2 -Obras y oficinas sindicato funcionarios		
Provisión y colocación de mamparas divisorias tipo Durlock con estructura de chapa doblada, encintado y masilla de las juntas. Incluye pintura al látex	m2	130
Carpintería de madera incluye: Puerta placa de Cedro colocada; marcos, herrajes, y cerraduras llave chica tipo cilindro, de 0.80x2.10	Un	4
Carpintería de madera incluye: Puerta placa de Cedro colocada; marcos, herrajes, y cerraduras llave chica tipo cilindro, de 0.90x2.10	Un	4
Contrapiso sobre losa de hormigón de cascotes	M2	210
Provisión y colocación de piso calcáreo imitación de granito 30x30, color a establecer por la convocante	M2	210,00
Provisión y colocación de zócalo calcáreo imitación de granito 10x30	ML	35,00
Pintura de paredes interiores con base de sellador acrílico	M2	130,00
Pintura al látex de Cielorraso con base de sellador acrílico	M2	193,00
Aire acondicionado incluye cableado de circuitos, desagüe embutido en pared, carga de gas, con accesorios incluidos hasta su puesta en funcionamiento. No incluye aparato.	Un	4
Instalación eléctrica incluye la provisión y colocación de tomas, picos Incluye cableado.	BC	15
Provisión y colocación de artefactos de iluminación de 2x40 W. Incluye cableado.	Un	9
Limpieza final y retiro de escombros	Un	1
Reparaciones en Edificio del Centro Financiero Nro. 1 – Cocina Comedor		
Readecuación de mesada de cocina para ubicación de cocina a gas de seis hornallas en mesada. Incluye demolición de mesada, revestimiento y posterior reacondicionamiento a nuevo además del arreglo del desagüe de los lavaderos	Un	1
Provisión y colocación de campana de acero inoxidable con extractor de conducto para cocina. Incluye instalación eléctrica	Un	1
Pintura al látex de paredes interiores con enduido, incluye demolición de revoque con pintura, revoque nuevo con hidrófugo y posterior pintura final con enduido	M2	350
Reparación de fisuras en pared exterior incluye las 4 caras de las fachadas del edificio mediante juntas de dilatación .-	Unidad	1
Oficinas en Edificio del Centro Financiero Nro. 1		
Demolición incluye: Mampostería de 0,15 m para colocación de puerta y tres ventanas.	Unidad	1
Retiro y reubicación de Equipo de A.A. de 24.000 BTU	un	1
Retiro de ventanas de vidrio templado de 2 x 1,10 m	un	5
Carpintería de madera incluye: Puerta placa de cedro colocada; incluye marco; puerta; Herrajes y cerradura con llave, de 0,80 x 2,10.para dormitorio femenino	Un	1
Provisión y colocación de mamparas divisorias tipo Durlock para dormitorio femenino, con estructura de chapa doblada, encintado y masilla de las juntas. Incluye pintura al látex	m2	15
Provisión y colocación de ventanas corredizas de Blindex de 2 x 0,90 m	un	2
Cobertura de losa Rap, incluye vigueta pretensada de Hormigón, ladrillo cerámico y capa de hormigón	m2	9
Demolición de piso y construcción de carpeta para piso cerámico	m2	18
Provisión y colocación de piso de granito reconstituido 30x30 base gris, incluye lustre pulida y encerada	m2	5
Provisión y colocación de zócalo de granito 10 x 30 cm	ml	24
Revoque a dos capas con hidrófugo	gl	40
Instalación de tomas de teléfono, red, tomas y puntos, incluye cableado	bc	15
Provisión y colocación de ductos y desagües de A.A. de 12.000 BTU	un	10
Provisión y colocación de Equipo de A.A. de 12.000 BTU	un	10
Carpintería de madera incluye: Puerta placa de cedro colocada; incluye marco; puerta; Herrajes y cerradura con llave, de 0,70 x 2,10.	gl	3
Contrapiso de cascotes	M2	10,00
Carpeta para piso cerámico	M2	10,00
Piso de granito reconstituido 30x30 cm, base gris, incluye pulida y encerada	M2	10,00
Instalación Eléctrica, incluye; Cableado de circuitos, luz y tomas, y artefactos de iluminación para el	Un	2

baño		
Provisión y colocación de artefactos sanitarios;		
_ Un lavatorio con pedestal color crema	Un	2
_ Un inodoro con cisterna alta color crema	Un	2
_ mingitorio color crema con sifón externo	Un	1
_ Juego de griferías y accesorios para lavatorio	Un	2
_ Juego de griferías y accesorios para mingitorio	Un	1
_ Juego de accesorios; portarrollos, jabonera, Toallero, papelera y perchero	Un	10
_ Espejo 45x60 cm.	Un	2
Instalación de Agua Corriente incluye empalme con la red existente	Un	2
Desagüe Cloacal con plásticos PVC y accesorios, hasta el empalme con la red existente	Un	2
Revoque filtrado de paredes.	M2	40
Pintura al Látex de paredes inferiores con base de sellador acrílico.	M2	250
Pintura de cielo raso al látex para inferiores con base de sellador acrílico.	M2	120
Pinturas de aberturas de madera al barniz natural.	un	3
Provisión y colocación de campana de acero inoxidable con extractor de conducto para cocina	gl	1
Provisión y colocación de vidrios templados de 8 mm. - Color bronce sobre mamparas Durlock. Incluye perfilería de Aluminio anodizado, colocación y herrajes incluye lo siguiente:		
Medidas 1,01 m. x 0,30	Un	1
Medidas 3,67 m. x 0,30	Un	1
Medidas 4,73 m. x 0,30	Un	2
Medidas 4,75 m. x 0,30	Un	1
Medidas 2,30 m. x 0,30	Un	1
Medidas 2,45 m. x 0,30	Un	2
Medidas 2.53 m. x 0,30	Un	1
Medidas 3,85 m. x 0,30	Un	2
Medidas 3,70 m. x 0,30	Un	1
Medidas 3,60 m. x 0,60	Un	1
Medidas 3,80 m. x 0,30	Un	1
Medidas 3,50 m. x 0,30	Un	1
Medidas 1,90 m. x 0,60	Un	2
Medidas 5,20 m. x 0,60	Un	1
Medidas 5,00 m. x 0,60	Un	4
Mantenimiento general de la terraza del Centro Financiero N º 1		
Protección mecánica de superficie, incluye carpeta de base	M2	170,98
Impermeabilización y aislación con Impacril y tramafix a seis (6) manos incluye mano de obra y materiales	M2	170,98
Limpieza final y retiro de escombros.	Unidad	1
Área de estacionamiento para vehículos livianos sector Dicoso		
Desmonte, relleno y compactación	**M3**	**550,00**
Contrapiso de hormigo de cascotes, apisonado y compactado con 10cm . De espesor	M2	877,00
Piso de loseta de hormigón prefabricado 40x40 e=5cm	M2	877,00
Cordón de hormigo prefabricado	Ml	120,00
Registros para desagüe pluvial 40x40 incluye rejilla metálica reforzada para vehículos	Unidad	6,00
Cañerías para desagüe pluvial de 100mm de plástico pvc	Ml	95,00
Remodelación de Cuadra de Tropa - Planta Baja		
Trabajos Preliminares		
Demolición de pintura al agua y sintético existente	Un	1
Demolición de mijitorios existentes	Un	3
Modificaciones Generales		
Pintura al látex de paredes interiores con base de sellador acrílico	M2	150,00
Pintura al látex de cielorraso con base de sellador acrílico	m2	150,00
Pintura de paredes interiores al esmalte sintético altura 1,60 mts.	m2	180,00
Instalación eléctrica incluye la provisión y colocación de tomas y picos de luz. Incluye cableado(baños)	Bc	2,00
Circuitos de ducha eléctrica incluye cableado con ducha y brazo metálico	Bc	4,00
Cambio de cañerías de desagüe del sector de duchas, caño PVC de 3"	Ml	20,00
Griferías para lavatorios con conexiones metálicas	Un	3,00
Mijitorio de Material de 2,5 x 0,60, revestido en azulejo blanco, incluye instalación y provisión de griferías y desagüe	Un	1,00
Provisión y colocación de espejos de 1,50x0,60	Un	1,00
Carpintería de madera. Incluye puerta placa de Cedro colocada, marco, herrajes y cerradura 0.8x1.6m.	Un	4
Piso de cerámica esmaltada 30x30 PI 4	M2	24,00
Revestimiento de azulejos 15x15 color blanco (reposición)	M2	10,00
Provisión y colocación de vidrio translúcido de 4mm. de 70x50	Un	18
Provisión y colocación de vidrio translúcido de 4 mm. de 20x70	Un	7
Dormitorio Cmdte. de Cía		
Pintura al Látex. Incluye tratamiento de paredes con vestigios de humedad. Base con sellador y pintura final al látex	M2	72,00
Instalación Eléctrica; Mantenimiento general; Incluye cambio de artefactos de iluminación, picos de llaves de luz y tomas, y si fuere necesario cableado	Un	1
Baño Cmdte. de Cía		
Trabajos preliminares:		
Cambio de posición de puerta del depósito (bajo escalera)	Un	1
Demolición de piso calcáreo	M2	3,00
Modificaciones generales:		
Provisión y colocación de mamparas divisorias tipo Durlock, con estructura de chapa doblada, encintado y masilla de las juntas. Incluye pintura	M2	4,50

Revoque filtrado de paredes interiores con azotada impermeable	M2	4,50
Revestimiento de azulejos20x30, color crema pi4	M2	14,00
Pintura al Látex. Incluye tratamiento de paredes con vestigios de humedad. Base con sellador y pintura final al látex	M2	12,00
Contrapiso de hormigón de cascotes sobre losa	M2	3,00
Carpeta para piso cerámico	M2	3,00
Piso cerámico PI 4 30x30 cm.	M2	3,00
Instalación Eléctrica, incluye; Cableado de circuitos, luz y tomas, ducha eléctrica, y artefactos de iluminación para el baño	Un	1
Provisión y colocación de artefactos sanitarios;		
_ Un lavatorio con pedestal color crema	Un	1
_ Un inodoro con cisterna alta color crema	Un	1
_ Una ducha eléctrica con brazo metálico	Un	1
_ Juego de griferías y accesorios para lavatorio	Un	1
_ Juego de griferías y accesorios para ducha	Un	1
_ Juego de accesorios; portarrollos, jabonera, Toallero, papelera y perchero	Un	7
_ Espejo 45x60 cm.	Un	1
Instalación de Agua Corriente incluye empalme con la red existente	Un	1
Desagüe Cloacal con plásticos PVC y accesorios, hasta el primer registro	Un	1
Depósito en Cuadra de Tropa - Planta Baja		
Provisión y colocación de mamparas divisorias de Durlock con estructura de chapa doblada, encintado y masilla de las juntas. Incluye pintura al látex, interior y exterior	M2	15,60
Provisión y colocación de puerta tipo placa de 0,80x2,10 incluye marcos, herrajes, y cerraduras	Un	1
Instalación Eléctrica, incluye cableado, picos de luz, tomas, y artefactos de iluminación	Un	1
Remodelación de Cuadra de Tropa - Planta Alta		
Trabajos Preliminares		
Demolición de pintura al agua y sintética existente	Un	1
Modificaciones Generales		
Pintura al látex de paredes interiores con base de sellador acrílico	M2	195,00
Pintura con esmalte sintético de paredes interiores, altura 1,60 m.	M2	230,00
Canaleta alero de chapa galvanizada desarrollo 0.40 chapa Nro. 24	ML	120,00
Canaleta bajada de chapa galvanizada, chapa Nro. 26	ML	85,00
Dormitorio Cmdte. De Cía.		
Pintura al látex previo tratamiento de impermeabilización	M2	150,00
Instalación eléctrica; Incluye; Mantenimiento general, cambio de ducha eléctrica, artefacto de iluminación de 1x40w	Un	1
Dormitorio de Tropas		
Provisión y colocación de mamparas divisorias de Durlock con estructura de chapa doblada, encintado y masilla de las juntas. Incluye pintura al látex, interior y exterior	M2	15,60
Provisión y colocación de una puerta tipo placa de 0,80x2,10 m. (salida a terraza). Incluye herrajes, y cerradura.	Un	1
Mantenimiento y reparación de Cuadra de Tropa Planta Alta (Terraza)		
Impermeabilización y aislación con Impacril y tramafix a seis (6) manos incluye mano de obra y materiales	M2	50,00
Protección mecánica de superficie, incluye carpeta de base	M2	50,00
Piso de cerámica nacional 30x30	M2	50,00
Zócalo de cerámica nacional 10x30	ML	35,00
Revoque filtrado con previa azotada impermeable	M2	100,00
Instalación eléctrica incluye cableado de circuitos, luz, tomas, provisión y colocación de artefactos de iluminación 2x40 W	BC	10
Pintura al látex de paredes interiores y exteriores con base de sellador acrílico	M2	130,00
Pintura al esmalte sintético de canaletas	ML	180,00
Pintura al esmalte sintético de paredes interiores, altura 1,60 m.	M2	80,00
Pintura al esmalte sintético de aberturas metálicas	M2	7,20
Canaleta de bajada pluvial chapa galvanizada n 26 desarrollo 0.33	ML	56
Demolición de Techo existente con recuperación, reutilización de maderamen, provisión y colocación de tejuelitas y tejas.	M2	450
Canaleta alero de chapa galvanizada desarrollo 0.40 chapa Nro. 24	ML	72,00
Reparación general del baño de la cuadra de tropa, incluye instalación eléctrica, cableado para ducha eléctrica, artefactos eléctricos, instalación de desagüe y agua corriente, artefactos sanitarios, (reponer artefactos faltantes y cambiar averiados, griferías, accesorios, revestimientos de azulejos y cerámica)	Un	1
Mantenimiento de Armería		
Demolición de mampostería de 0.15 con recuperación	M2	12
Demolición de balancín metálico	Un	1
Mampostería de elevación de ladrillo hueco de 0.15	M2	60
Aislación hidrófuga con asfalto liquido	Ml	8,5
Revoque filtrado con azotada impermeable	M2	48
Provisión y colocación de balancines metálicos de 1,50x0,50 incluye reja	Un	2
Provisión y colocación de una abertura tipo corrediza de 1,20x1,20 incluye reja para entrega de armas	Un	1
Provisión y colocación de un marco de madera de lapacho tipo bandeja para entrega de armas	Un	1
Pintura al látex para interior /exterior con base sellador acrílico	M2	165
Pintura al látex de cielorraso con base de sellador acrílico	M2	80
Provisión y colocación de artefactos de iluminación de 2x40w	Un	2
Mantenimiento y reparación del Comedor de Tropa y Sub Oficiales		
Pintura al esmalte sintético para el comedor de Sub Oficiales	m2	253,00
Provisión y colocación de cielorraso de machimbre de 1/2x3" para el comedor de Sub oficiales y de Tropa en áreas afectadas por humedad	m2	120,00
Pintura al esmalte sintético para el comedor de la Tropa	m2	253,00

Provisión y montaje de canaleta embutida desarrollo 0,60 m. Chapa galvanizada Nro. 24	ML	50,00
Canaleta de bajada pluvial chapa galvanizada Nro. 26 desarrollo 0.33	ML	10
Limpieza final y retiro de escombros	Un	1
Mantenimiento y reparación de la Oficina de Guardia		
Provisión y colocación de vidrios templados tipo Blindex de 8 mm. Color bronce. Incluye herrajes y accesorios	M2	2,25
Puerta de vidrio templado tipo Blindex, de 0.80x2.10 m. Incluye marcos, herrajes y cerradura.	Un	1
Instalación Eléctrica, incluye circuito para equipo de Aire Acondicionado, y artefactos de iluminación, cambio de picos de luz y tomas	Un	1
Pintura al Látex. Incluye tratamiento de paredes con vestigios de humedad. Base con sellador y pintura final al látex	M2	80,00
Mantenimiento y reparación de la Sala de espera		
Instalación Eléctrica, incluye circuito para equipo de Aire Acondicionado, y artefactos de iluminación, cambio de picos de luz y tomas	Un	1
Provisión y colocación de vidrios templados tipo Blindex de 8 mm. Color bronce. Incluye herrajes y accesorios	M2	15,00
Puerta de vidrio templado tipo Blindex, de 0.80x2.10 m. Incluye marcos, herrajes y cerradura.	Un	2
Pintura al Látex. Incluye tratamiento de paredes con vestigios de humedad. Base con sellador y pintura final al látex	M2	31,00
Mantenimiento y reparación del Baño de visitas		
Provisión y colocación de puerta tipo placa de 0,80x2,10 incluye herrajes y cerradura.	Un	1
Provisión y colocación de artefactos sanitarios;		
_ Un inodoro con cisterna alta color crema	Un	1
_ Un lavatorio con pedestal color crema	Un	1
_ Juego de griferías y accesorios para lavatorio	Un	1
_ Espejo 45x60 cm.	Un	1
Mantenimiento y reparación del Área de Comunicaciones Fuerzas Militares (sala de radio)		
Demolición de Techo existente con recuperación, reutilización de maderamen, provisión y colocación de tejuelitas y tejas.	M2	284
Colocación de hierro ángulo 2*1/8 para borde de escalera	Ml	16
Canaleta Alero chapa galvanizada Nro. 26 desarrollo 0.40	Ml	50
Provisión y montaje de canaleta embutida desarrollo 0,60 m. Chapa galvanizada Nro. 24	Ml	10,1
Vidrio de 4mm transparente 0,80x1,10 m.	Un	4
Reparación de parapeto de balcón	Un	1
Carpintería de madera. Incluye puerta placa de Cedro colocada para baño, marco, herrajes y cerradura 0.7x1.6m.	Un	2
Carpintería de madera. Incluye puerta placa de Cedro colocada para sala de reuniones, herrajes y cerradura 0.8x2.10m.	Un	1
Provisión y colocación de puerta tipo placa de 0,80x2,10 incluye herrajes y cerradura.	Un	1
Piso Calcáreo rojo 20x20	M2	61
Revoque filtrado incluye demolición de revoque con humedad, impermeabilización y posterior revoque filtrado	M2	100
Pintura al esmalte sintético de paredes interiores, altura 1,70 m.	M2	450,00
Pintura al Látex. Incluye tratamiento de paredes con vestigios de humedad. Base con sellador y pintura final al látex	M2	750
Pintura al esmalte sintético de aberturas de madera	Un	12
Pintura general en el Edificio del Comando de las Fuerzas Militares		
Pintura al agua de paredes exteriores incluye demolición de revoque con humedad, impermeabilización y posterior revoque filtrado , pintura final con base de sellador acrílico	M2	7050
Pintura de escalera de emergencia ocho(8) niveles incluye descascarar pintura anterior, lijar la superficie y posterior pintura al esmalte sintético	unidad	1
Canalización del sistema de drenaje de los equipos de aire acondicionado Split incluye la colocación de ductos de plástico pvc de 40mm con soportes de metal fijados a la pared hasta planta baja	Ml	1300
Mantenimiento y reparación de Aberturas de Vidrio Templado Edificio Comando de las Fuerzas Militares		
Provisión y colocación de una (01) puerta batiente de vidrio templado 10 mm de 2,10 x 0,80, incluido dos (02) frenos y herrajes para dos (02) puertas. (Planta Baja)	Un	1
Regulación de puertas batientes de vidrio templado, incluido cambio de herrajes para dos puertas. (Primer Piso)	Un	1
Provisión y colocación de una (01) puerta batiente de vidrio templado 10 mm de 2,10 x 0,80, incluido un (01) manijon de madera y herrajes para una (01) puerta. (Tercer Piso)	Un	1
Provisión y colocación de una (01) puerta batiente de vidrio templado 10 mm de 2,10 x 0,80, incluido herrajes para una (01) puerta y un (01) manijon de madera. (Cuarto Piso)	Un	1
Regulación de puertas batientes de vidrio templado, incluido cambio de herrajes para dos puertas. (Quinto Piso)	Un	1
Regulación de puertas batientes de vidrio templado, incluido cambio de herrajes para dos puertas. (Sexto Piso)	Un	1
Provisión y colocación de dos (02) puertas batientes de vidrio templado 10 mm de 2,10 x 0,80, incluido dos (02) frenos, dos (02) manijon de madera y herrajes para dos (02) puertas. (Séptimo Piso)	Un	1
Mantenimiento y reparación del Cielo Raso Séptimo Piso del Edificio del Comando de las Fuerzas Militares		
Limpieza General del área circundante a los tanques de agua del sistema de prevención de incendio situado en la azotea, incluye la parte superior del cielo raso de machimbre existente	M2	200
Tratamiento antihumedad de la parte superior del cielo raso de machimbre	M2	200
Retiro y cambio de machimbre de lapacho	M2	5