Computo Metrico LAS RESIDENTAS - Lambaré			
Items	*Concepto*	*Unidad de medida*	*Cantidad*
1	**Generales**		
1.1	Cartel de Obra	Unidad	1
1.2	Limpieza final de la obra (incluye retiro de escombro y tierra excedente de excavación)	Unidad Medida Global	1
2	**Vereda**		
2.1	Remosión de piso existente	Metros Cuadrados	492
2.2	Contra Piso de H° A°	Metros Cuadrados	492
2.3	Piso para vereda	Metros Cuadrados	492
2.4	Cordón de HÂ° prefabricado (hundido) - incluye materiales y mano de obra	Metro Lineal	236
2.5	Pintura de cordon a la cal	Metro cuadrado	106
2.6	Contrapiso de cascotes para rampa PCD	Metro cuadrado	13
2.7	Piso HA Rampas PCD 1,20 x 1,35	Metro cuadrado	13
2.8	Pintura vial para rampa pcd 1,20 x 1,35	Metro cuadrado	13
2.9	Replanteo y nivelación de obra	Metros cuadrados	492
2.10	Remoción de cordón	Metro lineal	236
2.11	Poda de Arbol Grande	Unidad	1
3	**Bebederos**		
3.1	Construcción de Encadenado inferior para base de bebedero (entre 30 a 50 cm bajo la tierra) Con varillas y concreto (0,08 mts 3 para cada bebedero)	Metros Cubicos	1
3.2	Construcción de Bebederos de mamposteria de 0,15 (Medidas 0,45 ancho x 0,50 profundidad x 0,85 de alto) 0,20 mts 2 para cada bebedero	Unidad	4
3.3	Revoque 1,60 para cada Bebedero	Metros Cuadrados	1,6
3.4	Pintura 1,60 para cada Bebedero	Metros Cuadrados	1,6
3.5	Grifería: incluye canilla cromada de alta calidad	Unidad	4
3.6	Provisión y Colocación de Tubos de Polipropileno, Conexiones de Polipropileno para Unión por Termofusión, con tubos del mismo material, para la conducción de líquidos a baja presión ø 25 mm	Metro Lineal	50
3.7	Provisión y Colocación de Tubos de Polipropileno, Conexiones de Polipropileno para Unión por Termofusión, con tubos del mismo material, para la conducción de líquidos a baja presión ø 32 mm	Metro Lineal	50
3.8	Provisión y Colocación de Accesorios para Cañerías de Sistemas de Aire Comprimido (Llaves de paso, tés, codos, bocas de conexión rápida). Galvanizado PVC 1/2".	Metro Lineal	50
4	**Baños**		
4.1	Excavaciones para cimiento de PBC	Metros cubicos	3,84
4.2	Cimiento de PBC	Metros cubicos	3,84
4.3	Mamposteria de nivelacion	Metro lineal	14
4.4	Aislacion horizontal con hidrofugo	Metro lineal	14
4.5	Mamposteria 0,15 ladrillos comun	Metros cuadrados	41,3
4.6	Envarillado de mamposteria	Metro lineal	30
4.7	Revoque de mamposterias internas, solo en sector con azulejos de 1,50 de altura	Metros cuadrados	21,75
4.8	Contrapiso de cascotes compactados	Metros cuadrados	9
4.9	Carpeta para colocacion de pisos	Metros cuadrados	9
4.10	Colocacion de piso ceramico	Metros cuadrados	9
4.11	Colocacion de azulejos	Metros cuadrados	21,75
4.12	Desague Cloacal	Unidad	3
4.13	Agua corriente	Unidad	3
4.14	Instalacion Electrica	Unidad Medida Global	1
4.15	Colocacion de Artefactos Sanitarios	Unidad	3
4.16	Puertas metalicas 0,70x2,1 - marcos y herrajes	Unidad	2
4.17	Puertas metalicas 1,00x2,1 - marcos y herrajes	Unidad	1
4.18	Ventana de balancin de 0,60x0,40 m	Unidad	3
4.19	Pozo ciego de 1.5 de diametro sin camara septica	Unidad	1
4.20	Techo de chapas trapezoidales con estructura metalica portante	Metros cuadrados	13,8

DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTOS
DPTO. TÉCNICO

5	Iluminación		
5.1	Provision de materiales y construccion de registros eléctricos 30x30x70cm	Unidad	68
5.2	Provisión y colocación de caño pvc 50mm liviano blanco, subterraneo, excavación a una prfundidad de 0,50m en tierra firme, sin piedra y sin cableado	Metro Lineal	400
5.3	Provisión y colocación de caño corrugado flexible antillama 3/4	Metro Lineal	400
5.4	Provisión y cableado de lineas distribuidoras de circuitos	Metro Lineal	400
5.5	Redimensionamiento provisión e instalacion de disyuntor tm de corte principal tripolar en tablero ubicada en el templo	Global	1
5.6	Postes Metalicos de aprox 4,80 de alto	Unidad	8
5.7	Brazo para postes de iluminacion de metal	Unidad	16
5.8	Montaje de Tablero y Llaves	Global	1
5.9	Postes Metalicos de aprox 3,10 de alto	Unidad	60
5.10	Farolas para Artefactos de iluminacion	Unidad	60
5.11	Luces LED de 500W para alumbrado publico (postes de 4,80 metros)	Unidad	16
5.12	Luces LED de 250W para alumbrado interno (postes de 3,10 metros)	Unidad	60