1. PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
1.1	Letrero de Obras	gl	1,00		
1.2	Replanteo de obra	m2	97,74		
1.3	Vallado, limpieza y preparación del terreno	gl	1,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
2	**72131601-003**	**Cimiento**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
2.1	Excavacion y carga de cimiento con piedra bruta colocada	m3	13,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
3	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
3.1	Estructura de zapatas de Hº Aº	m3	0,96		
3.2	Estructura de pilares de Hº Aº	m3	13,41		
3.3	Estructura de viga cumbrera de 20x45 de Hº Aº	m	11,70		
3.4	Estructura de viga de galeria de Hº Aº	m	7,60		
3.5	Encadenado de Hº Aº inferior y superior	m3	102,30		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
4	**72131601-005**	**Mamposteria**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
4.1	Muro de nivelacion de 0,30cm	m2	28,80		
4.2	Relleno y apisonado de interiores	m3	45,23		
4.3	Aislacion asfaltica de paredes	m2	25,82		
4.4	Muro de elevacion de 0,15 para revocar	m2	48,70		
4.5	Muro de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	151,42		
4.6	Envarillado bajo aberturas 2/8 por hilada (2 hiladas)	m	14,05		
4.7	Mamposteria pilar de ladrillos comunes según detalle	m	7,50		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
5	**72131601-007**	**Colocacion de Techo**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
5.1	Techo cerámico de tejas españolas y tejuelones c/ estructura de tirantes de H°A°	m2	118,93		

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
6	**72131601-008**	**Revoques**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
6.1	Revoque de paredes interior, exterior a una capa c/ hidrofugo	m2	287,21		
6.2	Revoque de viga de galeria y costados de encadenado superior	m2	20,18		
6.3	Revoque de pilares de Hº Aº	m	14,09		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
7	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
7.1	Contrapiso de cascotes	m2	92,65		
7.2	Carpeta de nivelacion	m2	92,65		
7.3	Piso ceramico	m2	92,65		
7.4	Zocalo ceramico	m	66,50		
7.5	Rampa peatonal 10% pendiente ancho de galeria	un	1,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
8	**72131601-010**	**Aberturas**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
8.1	Puerta metálica 1,20x2,10 c/ cerradura	un	1,00		
8.2	Puerta metálica 0,80x2,10	un	3,00		
8.3	Ventanas tipo proyectante 1,50x1,50	m2	7,00		
8.4	Vidrios Dobles	m2	15,75		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
9	**72131601-012**	**Servicio de Pintura**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
9.1	Pintura de paredes a latex	m2	287,21		
9.2	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	8,55		
9.3	Pintura de viga cumbrera, galeria, encadenado y pilares al latex	m2	22,45		
9.4	Pintura de aberturas metalicas tipo sintetico	m2	30,87		
9.5	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	151,42		
9.6	Pintura de estructura de techo	un	1,00		
9.7	Pintura de canaletas y bajadas	m2	35,40		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
10	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**

10.1	Provision y colocacion de canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms	m	32,00		
10.2	Masada (equipada, terminada con granito para mostrador)	gl	1,00		
10.3	Instalacion de agua fria, registro cloacal, rejillas y desengrasador	gl	1,00		
10.4	Camara septica y pozo ciego	gl	1,00		
10.5	Instalacion de pileta de cocina de acero inoxidable una bacha con mesada revestida de azulejos	un	1,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
11	**72131601-001**	**Construccion e Instalaciones Electricas**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
11.1	Instalacion de tablero TS de 6 AG	un	1,00		
11.2	Instalacion de alimentacion del medidor al TS con cable de 2x6mm NYY	gl	1,00		
11.3	Instalacion de alimentacion de los circuitos de luces	m	11,00		
11.4	Instalacion de alimentacion de circuitos de tomas	un	8,00		
11.5	Instalacion de alimentacion de los circuitos de ventiladores	un	3,00		
11.6	Provision y colocacion de lamparas de foco de bajo consumo de 85w	un	11,00		
11.7	Provision y colocacion de ventilador de techo de 56 pulg	un	3,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
12	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
12.1	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	gl	1,00		
	TOTAL GENERAL				

2. PLANO

El plano esta anexada ANEXO I, en el icono de planos en el portal de contrataciones públicas en formato pdf.