MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE

Cordillera, Paraguay

CONSTRUCCION DE PASEO CENTRAL FRENTE A LA IGLESIA DE LOMA GRANDE - CODIGO CATALOGO: 72131701-005

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

ITEM	CODIGO	RUBROS	UN	CANT	P. UNIT. (IVA INC.)	P. TOTAL (IVA INCL.)
	72131701-005	**CONSTRUCCION DE PASEO CENTRAL**	**un**	**1,00**		**-**
1	72131601-002	Obrador	gl	1,00	0	-
2	72131601-002	Preparación de terreno y Cartel de Obra	gl	740,00	0	-
3	72131601-009	Contrapiso de cascotes	m2	740,00	0	-
4	30131704-005	Alisado de Cemento p/ Canto Rodado	m2	400,00	0	-
5	30131704-005	Piso de Canto rodado	m2	400,00	0	-
6	30131704-005	Piso Baldosón de Cemento	m2	140,00	0	-
7	72131701-023	Piso de Hº con borde de Piso de Layota	m2	200,00	0	-
8	72131701-023	Cordón de Hº	ml	110,00	0	-
9	72131601-003	Cantero con Muro de Piedra Bruta 8 Unid.	m3	48,00	0	-
10	72131601-001	Instalación Eléctrica con Acometida (Pilar-Tablero-Llaves-Cableados-Etc.)	gl	1,00	0	-
11	72102401-001	Pintura y Limpieza de Muro de Piedra (Lijado y Siliconado)	m2	90,00	0	-
12	72102401-003	Señalización con Pintura Epoxi y Pintura de Cordon	gl	1,00	0	-
13	72131601-001	Registros Eléctricos p/ Artefacto	UN	23,00	0	-
14	72131601-002	Preparación de Talud y Empastado	m2	320,00	0	-
15	30131704-005	Acceso a la Iglesia (Escalones)	gl	1,00	0	-
16	30131704-005	Acceso al Sendero (Escalones)	gl	1,00	0	-
17	56101605-001	Bancos de Madera con Estructura en Madera s/Diseño	un	17,00	0	-
18	56101605-001	Basureros Metálicos s/ Diseño	UN	10,00	0	-
19	72131601-001	Provisión de Artefactos Lumínicos s/ Especificación	UN	20,00	0	-
20	70111703-003	Jardinería (Canteros)	un	18,00	0	-
21	70111703-003	Jardinería en Gral. (Flores)	M2	90,00	0	-
22	56101605-001	Canteros de Material Cocido	UN	10,00	0	-
23	72102508-001	Pérgola con Estructura Metálica s/ Diseño	UN	6,00	0	-
24	72102401-003	Pintura de Arboles	gl	1,00	0	-
25	72131601-013	Limpieza Gral.	gl	1,00	0	-

TOTAL IVA INCLUIDO: Guaranies…….