Construcción de Aula Planta Alta E.B. Divino Niño Jesús id Nº 368.005

FECHA, 05/08/19

ADDENDA 1

Queda como sigue los `plazos, se ha modificado en el sicp los plazos

Etapas y Plazos

Lugar Consulta: Municipalidad de Fernando de la Mora, Direccion de UOC

Lugar Entrega Oferta: Municipalidad de Fernando de la Mora, Direccion de UOC

Lugar Apertura Oferta: Municipalidad de Fernando de la Mora, Direccion de UOC

Tope de Consulta: 14/08/2019 09:00

Fecha y Hora Entrega Ofertas: 21/08/2019 08:00

Fecha y Hora Apertura Ofertas: 21/08/2019 08:30

Queda como sigue

DATOS DE LA CONTRATACIÓN (DDLC)

Los datos de la contratación serán consignados en el presente apartado y en el SICP, los mismos forman parte de los Documentos de la presente contratación.

1- La visita al sitio de obras, se llevará a cabo:

Fecha: 13/08/2019, como máximo un día antes del plazo para recepción de consultas.

Hora: 08:30 hs.

Funcionario responsable: Arq Raúl Escurra – Dirección de Obras 1º Piso

Todo Oferente que no efectúe dicha visita, deberá declarar en su oferta expresamente que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y celebrar el contrato.

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

QUEDA COMO SIGUE

2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS					
Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida
	Oferente Individual	Consorcios			
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder	
• Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos *3 (TRES)* contrato, durante los últimos diez *10* años, similares a las obras propuestas. • La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección V. Alcance de las Obras. • A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un *70%* por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el *25%* de los requisitos mínimos requeridos.	Debe cumplir por lo menos con el *40%* de los requisitos mínimos requeridos.	Completar los **Formulario N° 4**

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

• Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período *2016, 2017, 2018* en las siguientes actividades clave: construcción de aulas y/o civiles Con entidades públicas o privadas, con sus respectivas actas de recepción satisfactoria. •	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir por lo menos con el *25% de* los requisitos mínimos requeridos.	Debe cumplir por lo menos con el *40%* de los requisitos mínimos requeridos.	Completar los **Formulario N° 2 y 5**

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

QUEDA COMO SIGUE

3. CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS					
Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida
	Oferente Individual	Consorcios			
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder	
• Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: • *1 Camión VOLQUETE* • *5 Carretilla* • *2 trompito de 500 lts.* • Equipos de Seguridad: Cascos, botas, guantes, equipos de primeros auxilios, equipos de señalización luminosa, etc.) • Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar ocupado por otras obras.	Debe cumplir con el requisito.	Deben cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el *25%* de los requisitos mínimos requeridos	Debe cumplir por lo menos con el *40% de* los requisitos mínimos requeridos.	Completar el **Formulario N° 7 y 8**

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

QUEDA COMO SIGUE

2.1 NORMAS Y CRITERIOS TÉCNICOS DE ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO

Se tendrán en cuenta las Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico elaboradas por la CTN 45 "ACCESIBILIDAD – Subcomité Accesibilidad al Medio Físico", y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos será exigido a los Contratistas.

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

Queda como sigue la planilla de precio se ha modificado en el sicp

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE AULA PLANTA ALTA E.B. DIVINO NIÑO JESÚS con ID: 368005

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	51,3		#¡VALOR!
2	72131601-998	Estructura de Hº Aº	Unidad Medida Global	1		
2.1		pilares de hº a º	Metros cúbicos	0,22		#¡VALOR!
2.2		vigas y dado de hº a º	Metros cúbicos	1,04		#¡VALOR!
2.3		encadenado de hº a º	Metros cúbicos	0,93		#¡VALOR!
2.4		loseta de hº a º sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1		#¡VALOR!
3	72131601-005	Muros de Elevacion	Unidad Medida Global	1		
3.1		de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	2,83		#¡VALOR!
3.2		de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	28,77		#¡VALOR!
3.3		de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	11,26		#¡VALOR!
3.4		de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	27,34		#¡VALOR!
3.5		envarillado bajo abertura de 2Ø8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	13,34		#¡VALOR!
4	72131601-015	Pilar de 0,30 x 0,30 para revocar	Metro lineal	5,37		#¡VALOR!
5	72131601-007	techo, tejas contejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6"	Metros cuadrados	75,49		#¡VALOR!
6	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	54,7		#¡VALOR!
7	72131601-008	Revoques de pilares de 0,30x0,30 cm	Metro lineal	16,14		#¡VALOR!
8	72131601-008	Revoques de pilares en galeria de Hº Aº	Metro lineal	5,5		#¡VALOR!
9	72131601-008	Revoques de viga cumbrera y galeria de Hº Aº	Metros cuadrados	13,34		#¡VALOR!
10	72131601-008	Revoques moldura lineal en balancines	Metro lineal	12,26		#¡VALOR!
11	72131601-009	Colocacion contrapisos de Hº de cascote 7 cms	Metros cuadrados	49,63		#¡VALOR!
12	72131601-009	Colocacion de pisos mosaico granitico base gris pulido 30 x 30 cms	Metros cuadrados	49,63		#¡VALOR!
13	72131601-009	Colocacion zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms	Metro lineal	25,85		#¡VALOR!
14	72131601-010	Aberturas Metalicas	Unidad Medida Global	1		
14.1		puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1		#¡VALOR!
14.2		ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms	Metros cuadrados	5,4		#¡VALOR!
14.3		baranda metalica en escalera P.A. y galeria	Metros cuadrados	32		#¡VALOR!
15	72131601-002	Alfeizar de Ventanas	Metros cuadrados	1		
15.1		de revoque 1:3 (cemento -arena)	Metro lineal	21,22		#¡VALOR!
16	72131601-012	Pintura de paredes , pilares en paredes y galeria a la cal-base para latex	Metros cuadrados	69,81		#¡VALOR!
17	72131601-012	Pintura de paredes, pilares en paredes y galeria la latex	Metros cuadrados	69,81		#¡VALOR!
18	72131601-012	Pintura de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	13,34		#¡VALOR!
19	72131601-012	Pintura de balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	4,5		#¡VALOR!
20	72131601-012	Pintura de ladrillos visto con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos visto con acido)	Metros cuadrados	92,84		#¡VALOR!
21	72131601-012	Pintura de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	66,73		#¡VALOR!
22	72131601-012	Pintura de baranda metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	24,19		#¡VALOR!
23	72131601-012	Pintura de puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	6,08		#¡VALOR!
24	72131601-012	Pintura de tirantes y liston de boca de Hº Aº al latex	Metros cuadrados	44,54		#¡VALOR!
25	72131601-012	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	27,52		#¡VALOR!
26	72131601-002	Preparacion y colococacion de vidrios doble de 4 mm	Metros cuadrados	6,33		#¡VALOR!
27	72131601-011	Instalaciones sanitarias (DESAGUE PLUVIAL)	Unidad Medida Global	1		
27.1		canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms	Metro lineal	27,52		#¡VALOR!

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

27.2		registro de 20 x 20 x 20 p/ desague de caño de bajada	Unidad	1	#¡VALOR!
28	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1	
28.1		instalacion del tablero TS10 DE 10 AG	Unidad	5	#¡VALOR!
28.2		instalacion de tableros de comando TC	Unidad	6	#¡VALOR!
28.3		instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	6	#¡VALOR!
28.4		alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	8	#¡VALOR!
28.5		alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	5	#¡VALOR!
28.6		alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	6	#¡VALOR!
28.7		alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	6	#¡VALOR!
28.8		artefactos fluorescentes de 3 x 40w	Unidad	2	#¡VALOR!
28.9		artefactos fluorescentes de 2 x 40w	Unidad	4	#¡VALOR!
28.10		artefactos fluorescentes de 1 x 40w c/ fotocelula en galeria	Unidad	2	#¡VALOR!
28.11		tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	#¡VALOR!
28.12		tablero TC de 6 AG	Unidad	1	#¡VALOR!
28.13		tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	#¡VALOR!
28.14		ventilador de techo de 56"	Unidad	4	#¡VALOR!
29	72131601-002	Pizarrones	Unidad	1	#¡VALOR!
30	72131601-013	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	51,3	#¡VALOR!
31	72131601-002	Vallado proteccion de obra	Unidad Medida Global	1	#¡VALOR!
32	72131601-002	Cartel Indicador Medida (1,00x2.00) m Chapa Nº 24, Bastidor Caño de (25 x 25), m base: Dos Estructura Metalica Triangular de 15 cm, altura 4,00 m	Unidad Medida Global	1	#¡VALOR!
					Precio Total

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

27.2		registro de 20 x 20 x 20 p/ desague de caño de bajada	Unidad	1	#¡VALOR!
28	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1	
28.1		instalacion del tablero TS10 DE 10 AG	Unidad	5	#¡VALOR!
28.2		instalacion de tableros de comando TC	Unidad	6	#¡VALOR!
28.3		instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	6	#¡VALOR!
28.4		alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	8	#¡VALOR!
28.5		alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	5	#¡VALOR!
28.6		alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	6	#¡VALOR!
28.7		alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	6	#¡VALOR!
28.8		artefactos fluorescentes de 3 x 40w	Unidad	2	#¡VALOR!
28.9		artefactos fluorescentes de 2 x 40w	Unidad	4	#¡VALOR!
28.10		artefactos fluorescentes de 1 x 40w c/ fotocelula en galeria	Unidad	2	#¡VALOR!
28.11		tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	#¡VALOR!
28.12		tablero TC de 6 AG	Unidad	1	#¡VALOR!
28.13		tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	#¡VALOR!
28.14		ventilador de techo de 56"	Unidad	4	#¡VALOR!
29	72131601-002	Pizarrones	Unidad	1	#¡VALOR!
30	72131601-013	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	51,3	#¡VALOR!
31	72131601-002	Vallado proteccion de obra	Unidad Medida Global	1	#¡VALOR!
32	72131601-002	Cartel Indicador Medida (1,00x2.00) m Chapa Nº 24, Bastidor Caño de (25 x 25), m base: Dos Estructura Metalica Triangular de 15 cm, altura 4,00 m	Unidad Medida Global	1	#¡VALOR!
					Precio Total

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC