DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 - 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

A N D E

LICITACICIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 867/2013

CONSTRUCCIÓN DE NUEVA LÍNEA ALIMENTADORA DE M.T. FIL 02, DESDE EL C.D. FILADELFIA Y AMPLIACIÓN, NORMALIZACIÓN CON AUMENTO DE SECCIÓN DE CONDUCTORES DE UN TRAMO DE RED DE M.T.

ADENDA N° 2

Asunción, 28 de mayo de 2013

AL OFERENTE:

Señores:

Con relación a la Licitación Pública Nacional Nº 867/2013 "Construcción de Nueva Línea Alimentadora de M.T. FIL 02, desde el C.D. FILADELFIA y Ampliación, Normalización con Aumento de Sección de Conductores de un tramo de red de M.T.", les solicitamos sustituir los siguientes:

- Hoja 1/3 de la Planilla de Pecios de Ejecución de Trabajo - MT Subterráneo por la **Hoja 1/3 REV. 1 - Planilla de Precios de ejecución de trabajo - MT Subterráneo.**

Les saludamos muy atentamente,

ANDE	CONSTRUCCIÓN DE NUEVA LINEA ALIMENTADORA DE M.T. FIL 02 DESDE EL C.D. FILADELFIA HASTA LA COLONIA NEULAND y AMPLIACIÓN, NORMALIZACIÓN CON AUMENTO DE SECCIÓN DE CONDUCTORES DE UN TRAMO DE RED DE MT	L.P.N. ANDE Nº 867 / 2013
DD		
DPD		

PRECIO DE EJECUCIÓN DE TRABAJO - MT SUBTERRÁNEO - Codigo de Catalogo 72102201-010 — **Fecha :**

Ítem Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (I.V.A. incluido)	Precio Total (I.V.A. incluido)
1	Excavación de zanja en vereda, posterior relleno y compactación de 0,60 x 1,20 m.	m³	629		
2	Provisión y Colocación de colchón de arena de protección para líneas subterráneas.	m³	105		
3	Provisión y Colocación de protección mecánica (ladrillos) para líneas subterráneas, 0,60 m.	m.	873		
4	Tendido de conductor unipolar de M.T. subterráneo de Al de 1 x 240mm²	m.	2.805		
5	Excavación de zanja en pavimento, posterior relleno y compactación de 0,60 x 1,40 m.	m³	53		
6	Provisión y Colocación de caño PEADs (Polietileno de alta densidad de 4" de diametro) para cruce de calle.	m.	558		
7	Construcción y Montaje de terminal para intemperie en cable subterráneo 240 mm². Incluye provisión y colocación de caño 4" de Fe Galv. - (Estructura TSA 240)	Unid.	8		
	Precio Total Hoja 1	G.			

PLANOS Nº: 41.055 LAMINAS 1 / 26 A 26 / 26 Y PLANO Nº 41.057 LAMINAS 1 / 14 A 14/ 14
PRESUPUESTOS Nºs: 175.838/0 y 175.840/0/9

HOJA 1 / 3 - REV. 1

Observación:

En la puesta a tierra se preve el montaje de jabalinas con la conexión exotérmica del conductor de CU a la jabalina. **Queda a cargo y cuenta del contratista la provisión del kit para el conexionado.**