PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS

OBRA:CONSTRUCCIÓN DE VEREDA DE BALDOSÓN DE HORMIGÓN SOBRE LA RUTA II Y SU VARIANTE
UBICACIÓN: RUTA 2 Y VARIANTE
PROFESIONAL : Municipalidad de Caacupé

Nº	COD. CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.
1	72102405-001	Replanteo y marcación	m2	530,00
2	72103002-001	Limpieza y preparación de terreno (relleno,desmonte, etc)	Gl	1,00
3	72101703-002	Contrapiso de cascote - Esp.=10 cm	m2	530,00
4	72101703-002	Vereda De baldozon 40 x 40 cm	m2	530,00
5	72101703-002	Mamp. De nivelación de 0,15 revocada	ml	255,00
6	73121602-007	Provisión y colocación de barandas metálicas	ml	43,00
COSTO TOTAL DE LA OBRA				