REPARACIÓN DE TECHO DE TEJAS ESCUELA BÁSICA Nº 6867 SAN WENCESLAO				
ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	D E S C R I P C I O N	UNIDAD	CANTIDAD
		REPARACION DE TECHO		
1	72102802-003	DESMONTE DE TEJAS (NO INVLUYE TIRANTES NI TEJUELONES)	M2	20,00
2	72102802-003	TECHO DE TEJAS (SOLO INCLUYE TEJAS, PINTURAS ASFALTICA Y MANO DE OBRA)	M2	20,00
3	72102802-003	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GL	1,00

DRENAJE Y ALCANTARILLA ESCUELA BASICA Nº 6437 DON PERFECTO MEDINA				
ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	D E S C R I P C I O N	UNIDAD	CANTIDAD
1	72103004-003	EXCAVACIÒN PARA ZANJA	M3	107,46
2	81141807-001	CANAL DE PIEDRA BRUTA A CIELO ABIERTO	ML	49,75
3	81141807-001	PISO DE HORMIGÒN CICLOPEO EN CANAL	M2	49,75
4	81141807-001	TAPA DE HORMIGON PARA ACCESO VEHICULAR	M3	1,08
5	81141807-001	DRENAJE SUBTERRANEO CON CAÑO PERFORADO, FILTRO Y GEOTEXTIL	ML	89,00
6	81141807-001	REGISTRO DE DRENAJE	UN	1,00
7	81141807-001	CAÑERIA DE CONDUCCIÒN	ML	18,00
8	81141807-001	DEMOLICION DE CARPETA ALISADA Y CONTRAPISO	M2	23,00
9	81141807-001	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	23,00
10	81141807-001	CARPETA ALISADA	M2	23,00
11	81141807-001	LIMPIEZA FINAL	GL	1,00

TERMINACIÒN DE AULA EN LA PLANTA BAJA DE 5,80 X 6,80 ESCUELA BÀSICA Nº 822 LUIS FUSTAGNO

ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	D E S C R I P C I O N	UNIDAD	CANTIDAD
		PREPARACION DE OBRAS		
1	72131601-002	CARTEL DE OBRA	UN	1,00
2	72131601-002	DEMOLICIÒN DE MAMPOSTERIA PARA VENTAS	M2	6,90
3	72131601-002	DESMOCHADO DE PILARES	GL	1,00
		EXTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO		
4	72131601-004	VIGAS DE Hº Aº	M3	5,72
5	72131601-004	LOSA DE Hº Aº	M3	5,40
6	72131601-009	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M3	22,00
		MAMPOSTERIA DE ELEVACION		
7	72131601-005	DE 0,15 PARA REVOCAR	M2	4,60
8	72131601-005	ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 O 8 CADA DOS HILADAS	ML	12,00
		REVOQUE		
9	72131601-008	INTERIOR - EXTERIOR A UNA CAPA	M2	47,50
10	72131601-008	DE PILARES DE Hº Aº	ML	21,60
11	72131601-008	DE LOSAS Y VIGAS DE Hº Aº	M2	80,00
12	72131601-009	CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTE	M2	56,00
13	72131601-009	PISO DE BALDOSA CALCAREA	M2	56,00
14	72131601-009	ZOCALO CALCAREO	ML	31,00
		COLOCACIÒN DE ABERTURAS METALICAS		
15	72131601-010	PUERTA METALICA DE 1,20 X 2,10 (DOBLE HOJA)	UN	1,00
16	72131601-010	VENTANAS TIPO BALANCIN DE 1,50 X 1,20 CON VIDRIO DOBLE	M2	1,80
17	72131601-010	VENTANAS TIPO BALANCIN DE 1,50 X 1,70 CON VIDRIO DOBLE	M2	5,10
		ALFÈIZAR DE VENTANA		
18	72131601-010	DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO, ARENA)	ML	5,00
		PINTURA		
19	72131601-012	DE PAREDES AL LÀTEX	M2	47,50
20	72131601-012	DE PILARES AL LÀTEX	M2	11,70
21	72131601-012	DE LOSAS Y VIGAS - LATEX	M2	80,00
22	72131601-012	TRATAMIENTO DE PAREDES DE LADRILLO VISTO	M2	94,00
23	72131601-010	DE ABERTURA METALICAS	M2	6,90
24	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA	GL	1,00
25	72131601-001	ARTEFACTOS ELECTRICOS	GL	1,00
26	72131601-005	PIZARRONES	UN	1,00
27	72131601-013	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GL	1,00