Municipalidad de Cnel. Oviedo

ADENDA No .01/2020.

REF: CONTRATACIÓN DIRECTA No.29/2020 REPARACION DE CAMINOS VECINALES ID 382829

Cnel. Oviedo, 20 de mayo del 2020.

SEÑORES:
OFERENTES
PRESENTE:

La UOC de la Municipalidad de Cnel. Oviedo, emite esta adenda para modificar el PBC que se detallan a continuación:

1) **CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.**

DEBE DECIR:

Municipalidad de Coronel Oviedo

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (CDP)

ANEXO B 02 - 04

Declaración Jurada

CDP Nº. 32/2020

Fecha de Emisión : 08/05/2020

Nº. PAC.: 382829

Descripción : Reparación de caminos vecinales

Año : 2020

Modalidad: CD

Entidad : Municipalidad de Coronel Oviedo

Tipo de Presup. : 2 Programas de Acción

Programa : 2 Desarrollo Municipal

Código				DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7=(5+6)	8=2-(3+4+7)
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.		Presupuesto Vigente 2020	Plan Financiero Vigente 2020	Compromisos	Modif. Presup.	Certificación Actual	Certificaciones Anteriores	Certificación (Actual + Anteriores)	Saldo Plan Financiero Disponible
520	30	011	5	Construcciones	3.102.207.973	3.102.207.973	0	0	149.710.000	1.384.424.701	1.534.134.701	1.568.073.272
TOTAL					3.102.207.973	3.102.207.973	0	0	149.710.000	1.384.424.701	1.534.134.701	1.568.073.272

INTENDENCIA MUNICIPAL CONTABILIDAD Dirección de Administración y Finanzas Coronel Oviedo

Responsable de Presupuesto

P. Emi Godoy Castero

Contadora Municipal

2) DICTAMEN PRECIO REFERENCIAL
DEBE DECIR:

Municipalidad de Coronel Oviedo

GOBIERNO MUNICIPAL
Eladio González Torres
2015 - 2020

Misión: "Fortalecer los procesos que encaminen al bienestar de los ciudadanos ofreciendo servicios de calidad para lograr un municipio más humanista y participativa"

DICTAMEN U.O.C.No.02/2020.

ESTIMACIÒN DE PRECIOS REFERENCIALES

ANTECEDENTES:

Que, la Municipalidad de Cnel. Oviedo (CONVOCANTE), realiza este procedimiento de contratación Directa para **REPARACIÓN DE CAMINOS VECINALES ID 382829 aprobado mediante resolución Municipal No.882/2020 correspondiente al rubro 520-30-011 Construcciones.**

Que, la Resolución DNCP No.1890/2020 POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03.

Que, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los Principios Generales establecidos en el artículo 4° de la Ley N° 2051/03**, la Unidad Operativa de Contrataciones** ha tomado la decisión de **solicitar por nota tres presupuestos a contratistas** de obras de la zona detallando la cantidad de trabajos requeridos por la Municipalidad **(Planilla de cómputo métrico)** y agregando especificaciones técnicas **en donde los mismos detallan los precios en base al pedido realizado** (cuya copia se adjunta).

Que, en base a lo proveído la convocante ha establecido su precio referencial con el menor costo, conforme normativa vigente.

Cnel. Oviedo, 11 de mayo del 2020.

Abog. Adalberto Aquino
Enc.de UOC.

LANE CONSTRUCCIONES

de Cristhian Zorrilla Morel
Construcciones Civiles, Servicios
Emprendimientos, Venta de Materiales
de Construcciones
Cel. 0521-200384
12 de Junio Barrio. J. Ma. Alfonzo Godoy
Coronel Oviedo - Paraguay



OBRA:ARREGLO CAMINO VECINALES

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO VIAL

DISTRITO: CORONEL OVIEDO

PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS Y PRESUPUESTO

N°	RUBRO	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo Total
1	Canalización a cielo abierto	M3	600	29.600	17.760.000
2	Cobertura de ripo	M3	1850	45.000	83.250.000
3	Relleno y compactacion en zona muy comprometida	M3	500	48.000	24.000.000
4	Provisión y colocación de tubos de H°A° de 80 cm	UN	16	800.000	12.800.000
5	Desmonte de tierra no apto, talud y monticulos en las vias afectadas	GL	1	8.000.000	8.000.000
6	Cartel de Obra	Unidad	3	800.000	2.400.000
7	Limpieza final	GL	1	1.500.000	1.500.000
Precio Total: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIES MIL GUARANIES.--------					149.710.000

FIRMA: _____

NOMBRE: Cristhian Zorrilla

EN CALIDAD DE : Propietario

LANE Const. Civiles Mat. Ferret.
R.U.C: 3.696.516-2
C. Oviedo - Paraguay

CONSTRUCTORA KEVIN LEANDRO

De Julio Cé sar Esp í nola Armoa
Barrio Universitario
Tel. 0984-789432
Coronel Oviedo - Parguay

ARREGLO CAMINO VECINALES

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO VIAL

PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS Y PRESUPUESTO

N°	RUBRO	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo Total
1	Canalización a cielo abierto	Metros cuadrados	600	30.000	18.000.000
2	Cobertura de ripo	Metros cúbicos	1850	46.000	85.100.000
3	Relleno y compactacion en zona muy comprometida	Metros cúbicos	500	50.000	25.000.000
4	Provisión y colocación de tubos de H°A° de 80 cm	16	16	800.000	12.800.000
5	Desmonte de tierra no apto, talud y monticulos en las vias afectadas	Global	1	8.000.000	8.000.000
6	Cartel de Obra	Unidad	3	800.000	2.400.000
7	Limpieza final	Global	1	1.550.000	1.550.000
Precio Total: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL GUARANIES.-					**152.850.000**

JULIO ESPINOLA
PROPIETARIO

CONSTRUCTORA Kevin Leandro
de Julio Cesar Espinola Armoa
Cel.: (0984) 789 432

CONSTRUCCIONES Y HERRERIA

"SAN FERNANDO"

Construcciones de Obras Civiles en general
Calle Maldonado - Coronel Oviedo – Paraguay
Ruc – 2802544 – 0 Teléfono: 0981 - 627981

OBRA:ARREGLO CAMINO VECINALES

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO VIAL

DISTRITO: CORONEL OVIEDO

PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS Y PRESUPUESTO

N°	RUBRO	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo Total
1	Canalización a cielo abierto	Metros cuadrados	600	31.500	18.900.000
2	Cobertura de ripo	Metros cúbicos	1850	46.000	85.100.000
3	Relleno y compactacion en zona muy comprometida	Metros cúbicos	500	50.000	25.000.000
4	Provisión y colocación de tubos de H°A° de 80 cm	16	16	800.000	12.800.000
5	Desmonte de tierra no apto, talud y monticulos en las vias afectadas	Global	1	8.000.000	8.000.000
6	Cartel de Obra	Unidad	3	800.000	2.400.000
7	Limpieza final	Global	1	1.550.000	1.550.000
Precio Total: CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL GUARANIES.-----					153.750.000

Construcciones y Herrería "San Fernando"
de Feliciano Rojas Barrios
Ruc: 2802544-0
0981 627 981
Coronel Oviedo - Paraguay

3) PBC **Visita al sitio de ejecución del contrato**

Se admitirá que el oferente declare bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.
La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:
Fecha y día:21/05/2020
Lugar:de la Obra.
Hora:09:00
Procedimiento:Acompañado del Fiscalizador de Obra
Nombre del funcionario responsable de guiar la visita:Cristhian Barrios
Participación obligatoria:SI
Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.
Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.
Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

DEBE DECIR:

Se admitirá que el oferente declare bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.
La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:
Fecha y día:21/05/2020
Lugar:de la Obra.
Hora:09:00
Procedimiento:Acompañado del Fiscalizador de Obra
Nombre del funcionario responsable de guiar la visita:Cristhian Barrios
Participación obligatoria:SI
Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.
Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.
Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Lugar: Calle Ovando, Tujupuku, Olegario,Chasekue, Itacurubi, Maristas y Moreira.

4) PBC REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL PRESENTE CRITERIO:
DEBE DECIR:

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

a)	Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura.
b)	Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.
c)	Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.
d)	IVA último mes
e)	Formulario 101

5) PBC DESCRIPCION DE LAS OBRAS

DEBE DECIR:

REPARACIÓN DE CAMINO VECINALES
CANALIZACION A CIELO ABIERTO:
Deberán tener dimensiones suficientemente amplias como para permitir la ejecución de los trabajos sin problemas, con un mayor ancho de 1,00
m. a cada lado de las paredes externas de la alcantarilla.
Las zanjas deberán ser excavadas de acuerdo con los requisitos del Excavación Estructural, como así también, la compactación completa del asiento y el material de relleno debajo y alrededor de la alcantarilla, y conforme indicación del fiscalizador.
Donde fuere factible, las paredes de las zanjas deberán ser verticales. El fondo de la zanja completada deberá ser firme en toda su longitud y ancho. Cuando fuere necesario en el caso de desagües transversales, la zanja deberá tener pendiente longitudinal.
COBERTURA DE RIPIO:
Una vez concluido los trabajos de terraplenamiento, como relleno y compactación, se empezara con el trabajo de colocación de ripios, esto se colocaran en las zonas criticas y será considerado una altura homogénea de 0,20 m en todo su desarrollo.
RELLENO Y COMPACTACION EN ZONA MUY COMPROMETIDA
Este trabajo consistirá en un relleno en la plataforma del camino con arena transportado o del lugar, necesarios para la ejecución de la obra, elevar la rasante del camino en zonas bajas o mejorar el perfil longitudinal del mismo, en los lugares indicados en los planos u órdenes de la Fiscalización. 1.2 Forma de

ejecución Los rellenos serán ejecutados con suelos aptos extraídos de cortes del camino, cunetas laterales o transportadas de sitios aprobados por la Fiscalización. No deberán contener materias orgánicas o barrosas u otro objeto impida el acabamiento final y bombeo indicado en los planos. La compactación deberá efectuarse con un equipo compatible con el suelo a compactar que garantice la estabilidad necesaria para la habilitación al tránsito como ser topadoras, camiones volquetes, Moto niveladora, etc.

PROVISION Y COLOCACIÒN DE TUBOS DE HORMIGON ARMADO:

Este trabajo consistirá en la colocación de tubos de hormigón de 80 cm, de acuerdo con estas Especificaciones, en los lugares indicados en el llamado y/u Ordenes de Servicio, en conformidad con los alineamientos, rasantes y dimensiones allí estipulados.

Este trabajo incluirá el suministro de los hormigones especificados como así también el acero para refuerzo; colocación del lecho de asiento; instalación de las armaduras conforme a lo especificado, y construcción de cabeceras de hormigón armado, relleno y compactación, incluyendo remoción y despeje de toda la excavación sobrante y del material desechado.

DESMONTE DE TIERRA NO APTO, TALUD Y MONTICULOS EN LAS VIAS AFECTADAS:

La Constructora está obligada a realizar desmonte de tierra de la zona de Obras y retirar los materiales rechazados de la obra conforme indicación del fiscalizador.

CARTEL DE OBRA:

El contratista deberá colocar en el lugar cartel de obra indicando descripción de los trabajos .

LIMPIEZA FINAL:

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la obra perfectamente limpia interior y exteriormente. Se deberá retirar todo el resto del material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista (depósitos, retretes, etc.), serán desmanteladas y retiradas del predio. El área de limpieza será el total del predio donde haya trabajado el Contratista.

6) PBC PERIODO DE CONSTRUCCION
DEBE DECIR:

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:30 DIAS

La entrega será forma total.

Abog. Adalberto Aquino
Enc. de UOC

Abog. Adalberto Aquino
Matricula Nº 11.182