GOBERNACION DEL CAAGUAZU

PROYECTO:PUENTE DE Hº Aº
UBICACIÓN: Sobre Arroyo Juanita - Limite Yhu Con 3 de Febrero
DISTRITO DE 3 DE FEBRERO -DPTO. CAAGUAZU-PY

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNT.	PRECIO TOTAL
1	Prepracion del Terreno, nivelacion y limpieza	90,00	m2		
2	Trazado y replanteo	80,00	m2		
3	Excabacion de tierra	60,00	m3		
4	Muro de piedra bruta clocada para cabezal	140,00	m3		
5	Zapata de HºAº piloteado	30,00	M3		
6	Loza de HºAº	9,00	M3		
7	Viga de HºAº	7,00	M3		
8	Encadenado de HºAº	6,00	M3		
9	Columna de HºAº	10,00	M3		
10	Baranda metalica	16,00	ml		
11	Pintura	15,00	m2		
12	Limpieza final	1,00	gl		
	TOTAL GENERAL GUARANIES CON I.V.A INCLUIDOS				

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú