PRESUPUESTO

OBRA: SERVICIOS HIGIENICOS EN SALA 1 - VARONES

SECTOR MDR. LADO IZQUIERDO.

		Código				
No.	**RUBROS**	Catálogo	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNIT**	**P.TOTAL**
	SECTOR MDR. LADO IZQUIERDO.	72131601-011				
1	**Demoliciones varias**					
	a- Revoque					
	de asiento de azulejos		m2	27.00		
	b-Azulejos					
	Azulejos blancos de 20x30		m2	27.00		
	Terminacion de azulejos		ml	12.00		
	c-Alisada					
	c- Alisada sobre contrapiso de 2 cms		m2	13.00		
	d-Contrapiso					
	de cascotes en sshh		m2	13.00		
	e-Piso					
	Ceramica esmaltada		m2	13.00		
	f-Relleno					
	de losa rebajada		m3	7.00		
	g-Retiro de cañerias					
	de agua y desague cloacal		ml	36.00		
	h-Retiro de artefactos sanitarios					
	h-Retiro de imodoros,lavamanos		unid	6.00		
	i-Retiro de artefactos electricos					
	Equipos de florescentes,duchas		unid	5.00		
	j-Retiro de aberturas de madera					
	Puertas		unid	4.00		
2	**Revoque**					
	de pared existente a 1 capa c/ hidrofugo		m2	27.00		
3	**Aislacion**					
	En losa de baño (1-3)		m2	13.00		
4	**Contrapiso**					
	Relleno de losa rebajada		m2	13.00		
5	**Carpeta**					
	alisada p/piso ceramico		m2	13.00		
6	**Piso**					
	1-Provision y coloc.de piso ceramico de 20x30.sshh		m2	13.00		
7	**Revestido**					
	Azulejos blancos de 20x30 incluido base p/colocacion		m2	27.00		
	similar al existente					
	Terminacion de azulejos similar al existente		ml	12.00		
8	**Varios**					
	1-Colocacion de puertas existentes de 0.60x2.10 c/		unid	4.00		
	pasadores y tiradores de abrir					
9	**Instalacion de plomeria-**					
	1--Agua		ml	4.00		
	a-Agua corriente caliente					
	Caño de 1/2 PVC y accesorios					

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PARAGUAY TODOS

	b-Agua corriente fria					
	Caño de 3/4 PVC roscable y sus accesorios:		ml	14.00		
	codo rojo tipo tigre c/injerto de bronce, curva de trans-					
	posicion rojo,union sencilla,codo sencillo,Te de 1/2,					

	alma doble,tapon,4 llave de paso c/campana FV,union					
	doble					
	2-Desague					
	Caños de 100.50,40 PVC blanco tipo tigre		ml	18.00		
	codo 100x90,codo de 100 c/vista de 50,codo de 50x45					
	codo de 40x90,codo de 40x45,ramal Y de 100x100					
	ramal Y de 100x50.bajada p/cisterna de embutir,buje					
	de 50x40, goma de 100 y 50, 4 unidades de rejilla de					
	piso sifonada metalico de 15x15 redondo.Caño de baja					
	da de 100					
10	**Registro**					
	Camara de inspeccion de 40x40x40 conectado al		unid	1.00		
	caño de bajada de 100. en P.B					
	Registro cloacal de 60x60 x50		unid	2.00		
	Conectados entre si a una dist. de 12 mts.					
	max, con caño de 4"					
11	**Provision y colocacion de:**					
	Artefactos sanitarios					
	a-Lavamanos mediano de porcelana c/pedestal y canilla		unid	4.00		
	FV de 1/2 c/sopapa					
	b-Inodoro blanco de porcelanac/cisterna alta tipo cipla		global	2.00		
	y tapa plasrica					
12	**Instalacion Electrica**					
	Artefactos fluorescentes de 2x40 wats		unid	3.00		
	Ducha metalica p/agua caliente c/brazo metalico		unid	2.00		
	Reparacion y mantenimiento de termocalefon		unid	1.00		
	Cableado - Ducto - Llaves		unid	1.00		
13	**Pintura**					
	a-Pared interior al agua		m2	45.00		
	b-Abertura de madera sintetica		m2	12.00		
	c-Abertura metalica		m2	2.00		

14	Limpieza final de obra		global	1.00		
	TOTAL PRESUPUESTO					
	SON GUARANIES:					

PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA
DEL PARAGUAY