CONSTRUCCION DE CANAL DE CIELO ABIERTO EN CALLE MADAME LINCH (COSTADO DESPENSA BOQUERON)

N°	Descripción del Rubro	Un	Cant.	Unitario	Total
1	Replanteo	ml	161		
2	Cartel de obra y libro de obra	gl	1		
3	Excavación de zanja para canal a cielo abierto	m3	232		
4	Canal de cielo abierto de Piedra Bruta colocada con piso de alisado con piedra	m3	142		
5	Construccion de losa de H°A°, espesor 18 cm. Para acceso vehicular y peatonal	m2	17		
6	Limpieza de canal cielo abierto	gl	1		
				TOTAL OBRA IVA INCLUIDO	

CONSTRUCCION DE CANAL DE CIELO ABIERTO DESDE FRENTE A LA PLAZA JUAN DE AYOLAS HASTA PUENTE DE AVDA.SAN JOSE Y ADRIAN JARA

N°	Descripción del Rubro	Un	Cant.	Unitario	Total
1	Replanteo	ml	185		
2	Cartel de obra y libro de obra	gl	1		
3	Excavacion de zanja para canal a cielo abierto,	m3	48,50		
4	Canal de cielo abierto de Piedra Bruta colocada con piso de alisado	m3	48,50		
5	Construccion de losa de H°A°, espesor 18 cm. Para acceso vehicular y peatonal	m2	18		
6	Baden de H° espesor de 10cm c/varilla de 8 cada 20cm,ambas direcciones 1,20 X 12 m.	gl	1		
7	Limpieza de canal cielo abierto	gl	1		
				TOTAL OBRA IVA INCLUIDO	

CONSTRUCCION DE CANAL DE CIELO ABIERTO EN CALLE LAS RESIDENTAS ENTRE AVDA MCAL LOPEZ Y MADAME LINCH

N°	Descripción del Rubro	Un	Cant.	Unitario	Total
1	Replanteo	ml	91		
2	Cartel de obra y libro de obra	gl	1		
3	Excavacion de zanja para canal a cielo abierto,	m3	189		
4	Relleno y compactacion	m3	25		
5	Canal de cielo abierto de Piedra Bruta colocada con piso de alisado	m3	109		
5	Construccion de losa de H°A°, espesor 18 cm. Para acceso vehicular y peatonal	m2	22		
6	Limpieza de canal cielo abierto	gl	1		
				TOTAL OBRA IVA INCLUIDO	